

Data e hora da consulta: 27/07/2026 16:58

Usuário: ***.666.358-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158348	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0009-12	AV. SALGADO FILHO,3501 VILA RIO DE JANEIRO	07115-000
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11) 2304-4251/2304-4252/2304-4259

Ano	Tipo	Número
2026	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339039	158348	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2026	Ordinário	23308.002316.2025-43	0,0000	6.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.507.579/0001-16	ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINTO 14183095832	12230-088
Endereço		
JOAO FONSECA DOS SANTOS 60 APT 63 FLORADAS DE SAO JOS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS VIA PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL - PROCESSO 23308.002316.2025-43

Local da Entrega

AV. SALGADO FILHO, 3501. VILA RIO DE JANEIRO, CEP: 07115-000 - GUARULHOS - SP

Informação Complementar

15815407003522026 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/07/2026 16:58

Usuário: ***.666.358-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.500,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de profissional para execucao de servicos de mao de obra destinados a instalacao e adequacao de pontos eletricos no Campus Guarulhos do IFSP.	6.500,00

Instalacao de pontos de tomadas eletricas e cabeamento nos laboratorios (mais detalhes no anexo):

F13 - 20 pontos de tomada e 10 pontos de rede;

F14 - 20 pontos de tomada e 10 pontos de rede.

Adequacao eletrica de oficina, incluindo:

Instalacao de um quadro de energia adicional para ampliacao na eletrica;

Puxar a fiacao correspondente e necessaria para todos os servicos

desde o quadro ate as tomadas;

Instalacao dos disjuntores do quadro de luz;

Instalacao de 6 tomadas trifasicas 220v na ante sala para as maquinas

de solda, com disjuntores individuais adicionais ao do quadro de

distribuicao proximos as tomadas;

Instalar 8 tomadas monofasicas duas para cada bancada de solda,

sendo uma 110v e outra 220v por bancada;

Instalar uma tomada adicional de 220v para as tres novas fresadoras na

oficina;

Re-posicionar as colunas perfiladas das tres fresadoras novas;

Instalar tomada trifasica para o novo torno CNC e reposicionar a coluna

perfilada liberando a porta da maquina;

Instalar tomada trifasica para retifica plana;

Instalar duas tomadas trifasic

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2026	Inclusão	1,00000	6.500,0000	6.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANILA GOMES FREITAS

***.580.278-**

27/07/2026 14:15:48

Gestor Financeiro

VALDIR MARQUES DE SOUZA

***.081.298-**

27/07/2026 14:47:54