

Data e hora da consulta: 08/09/2026 09:55

Usuário: ***.052.289.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154676	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0010-06	AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO PRT 280 S/N TREVO	85555-000
Município	UF	Telefone
PALMAS	PR	46 3262-5930

Ano	Tipo	Número
2026	NE	100

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339039	155932	LFUNCP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2026	Ordinário	23411.012074/2026-08	0,0000	4.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.582.886/0001-60	51.582.886 JOSE MATHEUS DO AMARAL DOS SANTOS	89809-894
Endereço	UF	Telefone
JOSE HERTZ 193 CASA EFAPI	SC	
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - CONCERTO EM CALHAS E RUFOS DO IFPR CAMPUS CORONEL VIVIDA, CONTRATACAO DIRETA Nº 7282/2026, PROCESSO DE CONTRATACAO 23411.012074/2026-08 - EXERCICIO 2026 - CAMPUS CORONEL VIVIDA.

Local da Entrega

CORONEL VIVIDA

Informação Complementar

15800907072822026 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 14:50:41	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2026 09:55

Usuário: ***.052.289-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

4.300,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

001	Item compra: 00001 - Contratacao de empresa especializada (MEI) para prestacao de servicos de conserto em calhas e rufos no IFPR Campus Coronel Vivida, contemplando remocao completa do PU ressecado existente por meio de raspagem/lixamento, tanto das calhas/rufos quanto das paredes. Limpeza do local para promocao de aderencia na nova aplicacao de PU. Colocacao de pelo menos 3 parafusos por metro de calha/rufo para fixacao firme e segura na parede a fim de acabar com infiltracoes/goteiras.	4.300,00
-----	--	----------

Medidas das calhas/rufos:

Marquise frente: 20,20m

Calha direita: 46,18m

Calha esquerda: 46,18m

Base da caixa d'agua: 26,10m

Cobertura da caixa d'agua: 26,10m

Total: 164,76 metros lineares

Material sugerido a ser empregado:

Parafuso Flangeado Phillips (tamanho compativel com a necessidade);

Bucha indicada para blocos ocos, tijolos, que promova fixacao firme e

segura (tamanho compativel com a necessidade);

PU especifico para calhas e rufos (ou PU40);

Equipamentos de seguranca e ferramentas necessarias a execucao dos servicos.

O servico deve ser feito com cuidado, de maneira que nao danifique o

telhado, por exemplo, com amassamento das telhas metalicas

existentes. Em dia de tempo seco para garantia de seguranca do tra

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	1,00000	4.300,0000	4.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GRACIELA CABREIRA GEHLEN

***.399.640-**

26/08/2026 14:43:07

Gestor Financeiro

ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER

***.427.669-**

26/08/2026 14:50:41