

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIREA

Obra

FINANIZAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ENCARGOS		PERCENTUAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)	4,00
I	IMPOSTOS E TAXAS (I)	6,15
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	FINSOCIAL (COFINS)	3,00
	CPRB	0,00
T	TAXA DE RISCO (R)	1,50
SG	SEGURO + GARANTIA	0,80
R	RISCO	0,70
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
L	LUCRO (L)	7,40
TOTAL		22,22%
$=(((1+(AC/100)+(SG/100)+(R/100))*(1+(DF/100))*(1+(L/100)))/(1-(I/100)))-1$		

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ENCARGOS		PERCENTUAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)	3,45
I	IMPOSTOS E TAXAS (I)	3,65
	PIS	0,65
	FINSOCIAL (COFINS)	3,00
	CPRB	0,00
T	TAXA DE RISCO (R)	1,08
SG	SEGURO + GARANTIA	0,48
R	RISCO	0,60
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
L	LUCRO (L)	5,11
TOTAL		15,00%
$=(((1+(AC/100)+(SG/100)+(R/100))*(1+(DF/100))*(1+(L/100)))/(1-(I/100)))-1$		

Obs. 1: CPRB conforme Lei nº 13.161/15.

Obs.2: Dedução da alíquota do ISS referente aos materiais fornecidos pelo prestador do serviço conforme art. 7º, § 2º, I da Lei Complementar nº 116/2003.

MARCOS
PAULO GOMES
PAIXAO:01311
738207

Assinado de forma
digital por MARCOS
PAULO GOMES
PAIXAO:01311738207
Dados: 2022.12.08
07:27:37 -04'00'

Manaus-AM 06 de novembro de 2022

MARCOS PAULO GOMES PAIXAO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A1667076

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIREA

Obra

FINANIZAÇÃO DA CLINICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

	Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho	HORA	MÊS
A	Encargos Sociais básicos	%	%
A 1	INSS	20,00%	20,00%
A 2	SESI	1,50%	1,50%
A 3	SENAI	1,00%	1,00%
A 4	INCRA	0,20%	0,20%
A 5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A 6	Salário educação	2,50%	2,50%
A 7	Seguros contra acidente de trabalho	3,00%	3,00%
A 8	FGTS	8,00%	8,00%
A 9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B.	Encargos sociais que recebem as incidências de A		
B 1	Repolso semanal remunerado	18,06%	0,00%
B 2	Feridos	4,84%	0,00%
B 3	Auxílio Enfermidade	0,88%	0,66%
B 4	13º Salário	11,21%	8,33%
B 5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B 6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B 7	Dias chuvosos	1,67%	0,00%
B 8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B 9	Férias Gozadas	13,45%	10,00%
B 10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	51,07%	19,71%
C.	Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A		
C 1.	Aviso prévio indenizado	6,09%	4,53%
C 2.	Aviso prévio trabalhado	0,14%	0,11%
C 3.	Férias (indenizadas)	0,89%	0,67%
C 4.	Depósito rescisão sem justa causa	2,95%	2,20%
C 5.	Idenização adicional	0,51%	0,38%
	TOTAL	10,58%	7,89%
D.	Taxas das reincidências		
D 1.	Reincidência de A sobre B	18,79%	7,25%
D 2.	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
	PERCENTAGEM TOTAL - %	117,78%	72,05%

Manaus-AM, 29 de novembro de 2022

MARCOS
PAULO GOMES
PAIXAO:01311
738207

Assinado de forma
digital por MARCOS
PAULO GOMES
PAIXAO:01311738207
Dados: 2022.11.30
14:51:14 -04'00'

MARCOS PAULO GOMES PAIXAO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A1667076



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
FINALIZAÇÃO DA CLINICA ESCOLA MEDICINA VETERINARIA-RONDONIA	SINAPI - 07/2022 - Rondônia SEDOP - 05/2022 - Pará	Padrão - 22,22% Equipamento - 15,0%	Não Desonerado: Horista: 117,78% Mensalista: 72,05%

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.281,59	R\$ 80.281,59									
			100,00%									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 311.453,20	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32	R\$ 31.145,32
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 25.885,26	R\$ 12.942,63	R\$ 12.942,63								
			50,00%	50,00%								
4	COBERTURA	R\$ 13.833,20	R\$ 6.916,60	R\$ 6.916,60								
			50,00%	50,00%								
5	REVESTIMENTO	R\$ 91.592,55			R\$ 45.796,28	R\$ 45.796,28						
					50,00%	50,00%						
6	FORRO	R\$ 8.950,05			R\$ 8.950,05							
					100,00%							
7	ESQUADRIAS/ VIDROS	R\$ 316.638,46	R\$ 79.159,62	R\$ 79.159,62	R\$ 79.159,62	R\$ 79.159,62						
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
8	PISOS	R\$ 81.852,99			R\$ 40.926,50	R\$ 40.926,50						
					50,00%	50,00%						
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 24.120,29			R\$ 12.060,15	R\$ 12.060,15						
					50,00%	50,00%						
10	PINTURA	R\$ 235.794,96				R\$ 70.738,49	R\$ 70.738,49	R\$ 70.738,49	R\$ 23.579,50			
						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
11	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 11.671,60									R\$ 5.835,80	R\$ 5.835,80
											50,00%	50,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 85.755,46	R\$ 21.438,87	R\$ 21.438,87	R\$ 17.151,09	R\$ 17.151,09	R\$ 8.575,55					
			25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 606.560,33	R\$ 121.312,07	R\$ 121.312,07	R\$ 121.312,07	R\$ 60.656,03	R\$ 60.656,03	R\$ 60.656,03	R\$ 60.656,03			
			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
14	SPDA	R\$ 54.434,19									R\$ 27.217,10	R\$ 27.217,10
											50,00%	50,00%
15	BANCADAS E ARMÁRIOS	R\$ 244.599,89						R\$ 73.379,97	R\$ 73.379,97	R\$ 48.919,98	R\$ 48.919,98	
								30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
16	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E METAIS	R\$ 45.824,16									R\$ 22.912,08	R\$ 22.912,08
											50,00%	50,00%
17	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 365.989,91				R\$ 36.598,99	R\$ 73.197,98	R\$ 109.796,97	R\$ 73.197,98	R\$ 73.197,98		
						10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
18	PORTÕES	R\$ 29.810,80							R\$ 29.810,80			
									100,00%			
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 35.001,75									R\$ 14.000,70	R\$ 10.500,53
											40,00%	30,00%
20	RESERVATÓRIO	R\$ 81.950,57				R\$ 32.780,23	R\$ 24.585,17	R\$ 24.585,17				
						40,00%	30,00%	30,00%				
21	EMBARCADOR PARA O PRÉDIO 02	R\$ 3.561,42							R\$ 3.561,42			
									100,00%			
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.458,56										R\$ 5.458,56
												100,00%
23	PROJETOS	R\$ 46.171,09	R\$ 46.171,09									
			100,00%									
	TOTAL	R\$ 2.807.192,28										

Porcentagem Custo	6,32%	R\$ 177.457,23	9,72%	R\$ 272.915,10	10,96%	R\$ 307.802,19	14,85%	R\$ 416.930,23	14,59%	R\$ 409.620,34	13,50%	R\$ 378.877,50	12,20%	R\$ 342.490,01	8,96%	R\$ 251.499,51	5,22%	R\$ 146.530,80	3,67%	R\$ 103.069,38
Porcentagem Acumulado	6,32%		16,04%		27,01%		41,86%		56,45%		69,95%		82,15%		91,11%		96,33%		100,00%	
Custo Acumulado	R\$ 177.457,23		R\$ 450.372,33		R\$ 758.174,52		R\$ 1.175.104,74		R\$ 1.584.725,09		R\$ 1.963.602,58		R\$ 2.306.092,59		R\$ 2.557.592,10		R\$ 2.704.122,90		R\$ 2.807.192,28	

DANIEL NASCIMENTO
DE
ALMEIDA:34396241291

Assinado de forma digital por
DANIEL NASCIMENTO DE
ALMEIDA:34396241291
Dados: 2022.12.08 08:40:26 -04'00'

DANIEL NASCIMENTO ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 343.962.412-91

MARCOS PAULO
GOMES
PAIXAO:01311738207

Assinado de forma digital por
MARCOS PAULO GOMES
PAIXAO:01311738207
Dados: 2022.12.08 08:40:41 -04'00'

ARQ. MARCOS PAULO G. PAIXAO
CAU A166707-6



Obra:
**FINALIZAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA MEDICINA VETERINÁRIA-
RONDONIA - REV01**

Bancos
**SINAPI - 07/2022 -
Rondônia**

B.D.I.
**Padrão - 22,22%
Equipamento - 15,0%**

Encargos Sociais
**Não Desonerado:
Horista: 117,78%
Mensalista: 72,05%**

Composições Analíticas de Preço Unitário com Desconto				
8,00%	0,08	-	-	-
1	0,92	-	-	-
BDI (22,22%)	1,2222	-	-	-
Valor Unit c/ desconto	Parcial c/ desconto	Total Parcial	Total Parcial c/ BDI	

Composições Analíticas de Preço Unitário									
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	BA 41	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	ASTU - FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,0000000	541,40	541,40	
Composição Auxiliar	84982	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,85	22,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,57	39,14	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m²	1,0000000	445,00	445,00	
Insumo	00004491	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	M	4,0000000	5,73	22,92	
Insumo	00005075	SINAPI	SARAFÃO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	KG	0,1107312	22,38	2,47	
Insumo	00004417	SINAPI	MO sem LS => 20,56 LS => 24,22 MO com LS => 44,78						
Valor do BDI => 120,30								661,70	
									R\$ 498,07 R\$ 608,74

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	93,24	93,24	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	20,80	3,94	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5691000	22,85	13,00	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0044000	26,43	0,11	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHL	0,0191000	25,27	0,48	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	516,63	0,61	
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2273000	16,03	19,67	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	22,00	0,94	
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,0000000	19,02	19,02	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	60,61	35,47	
MO sem LS => 5,98 LS => 7,04 MO com LS => 13,02									
Valor do BDI => 20,72								113,96	
									R\$ 85,77 R\$ 104,83

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	834,53	834,53	
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0269000	1,060,27	28,52	
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0252000	67,61	1,70	
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0504000	29,19	1,47	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	22,85	22,37	
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3,7457000	14,41	53,97	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 08/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2518000	3,21	0,80	
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF. 05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2266000	1,62	0,36	
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0634000	776,44	49,22	
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,2518000	9,85	2,48	
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,2266000	10,65	2,41	
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0755000	12,77	0,96	
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,6219000	2,78	1,72	
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,6798000	4,04	2,74	
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1259000	11,09	1,39	
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0504000	27,62	1,39	
Composição Auxiliar	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0252000	66,47	1,67	
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	15,94	22,94	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	77,41	2,02	
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	51,69	74,41	
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0755000	803,25	60,64	
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0060000	20,02	0,12	
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4396000	33,40	48,08	
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0504000	24,30	1,22	
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0252000	16,07	0,40	
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	46,94	0,31	

Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1007000	184,24	18,55	R\$	169,50	R\$	17,06
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	164,11	4,13	R\$	150,98	R\$	3,80
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0252000	24,51	0,61	R\$	22,55	R\$	0,56
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	119,25	41,94	R\$	109,71	R\$	38,58
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	122,14	49,44	R\$	112,37	R\$	45,48
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0281000	104,05	2,92	R\$	95,73	R\$	2,68
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0323000	106,10	3,42	R\$	97,61	R\$	3,15
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5495000	141,75	77,89	R\$	130,41	R\$	71,66
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4284000	180,49	77,32	R\$	166,05	R\$	71,13
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	120,65	5,29	R\$	111,00	R\$	4,87
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF: 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0342000	150,17	5,13	R\$	138,16	R\$	4,72
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,4844000	4,03	14,04	R\$	3,71	R\$	12,91
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0252000	227,50	5,73	R\$	209,30	R\$	5,27
Insumo	00011587	SINAPI	FERRÃO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	93,48	93,48	R\$	86,00	R\$	86,00
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA QUIMICO SECO (PO) DE 4 KG, CLASSE B	Material	UN	0,0252000	219,99	5,54	R\$	202,39	R\$	5,10
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0252000	17,46	0,43	R\$	16,06	R\$	0,40
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,9174000	11,58	45,36	R\$	10,65	R\$	41,73
						MO sem LS =>	59,23	LS =>	69,77	MO com LS =>	129,00	
						Valor do BDI =>	185,43			Valor com BDI =>	1.019,96	R\$ 767,73 R\$ 938,32

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF: 02/2019	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.087,80	1.087,80				
Composição Auxiliar	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0193000	42,07	0,81	R\$	38,70	R\$	0,74
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVELY VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0964000	1.118,49	107,82	R\$	1.029,01	R\$	99,19
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0239000	1.060,27	25,34	R\$	975,45	R\$	23,31
Composição Auxiliar	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0193000	446,85	8,62	R\$	411,10	R\$	7,93
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1734000	29,19	5,06	R\$	26,85	R\$	4,65
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,1023000	80,93	8,27	R\$	74,46	R\$	7,61
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	490,66	18,89	R\$	451,41	R\$	17,37
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	391,97	7,56	R\$	360,61	R\$	6,95
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	250,24	9,63	R\$	230,22	R\$	8,86
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0385000	25,99	1,00	R\$	23,91	R\$	0,92
Composição Auxiliar	87877	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF: 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	9,01	1,84	R\$	8,29	R\$	1,69
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF: 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4,4976000	14,41	64,81	R\$	13,26	R\$	59,62
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF: 11/2014	PISO - PISOS	m²	0,0806000	58,21	4,69	R\$	53,55	R\$	4,31
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF: 12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	37,04	7,58	R\$	34,08	R\$	6,97
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	40,71	1,56	R\$	37,45	R\$	1,44
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1388000	19,61	2,72	R\$	18,04	R\$	2,50
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1253000	29,50	3,69	R\$	27,14	R\$	3,40
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1472000	56,78	8,35	R\$	52,24	R\$	7,68
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	10,29	0,79	R\$	9,47	R\$	0,72
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	7,19	0,41	R\$	6,61	R\$	0,38

Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	11,37	0,21	R\$	10,46	R\$	0,20
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	42,08	2,43	R\$	38,71	R\$	2,23
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	21,34	1,23	R\$	19,63	R\$	1,13
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	43,62	1,67	R\$	40,13	R\$	1,54
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0964000	137,41	13,24	R\$	126,42	R\$	12,18
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	11,51	1,15	R\$	10,59	R\$	1,06
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	12,25	1,22	R\$	11,27	R\$	1,12
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	UN	0,0385000	260,77	10,03	R\$	239,91	R\$	9,23
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	UN	0,0578000	285,28	16,48	R\$	262,46	R\$	15,17
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5300000	3,21	1,70	R\$	2,95	R\$	1,56
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,7344000	1,62	2,80	R\$	1,49	R\$	2,58
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0324000	776,44	25,15	R\$	714,32	R\$	23,14
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,5300000	9,85	5,22	R\$	9,06	R\$	4,80
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,7344000	10,65	18,47	R\$	9,80	R\$	16,99
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1927000	12,77	2,46	R\$	11,75	R\$	2,26
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,4165000	2,78	3,93	R\$	2,56	R\$	3,62
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	3,4689000	4,04	14,01	R\$	3,72	R\$	12,89
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	2,0235000	6,59	13,33	R\$	6,06	R\$	12,26
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" 2", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	0,1734000	11,09	1,92	R\$	10,20	R\$	1,76
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0578000	9,44	0,54	R\$	8,68	R\$	0,50
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0771000	27,62	2,12	R\$	25,41	R\$	1,95
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1542000	44,43	6,85	R\$	40,88	R\$	6,30
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1349000	46,25	6,23	R\$	42,55	R\$	5,73
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	15,94	21,71	R\$	14,66	R\$	19,97
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,1927000	15,66	3,01	R\$	14,41	R\$	2,77
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0233000	77,41	1,80	R\$	71,22	R\$	1,65
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTADO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	51,69	70,40	R\$	47,55	R\$	64,77
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0289000	803,25	23,21	R\$	738,99	R\$	21,35
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0054000	20,02	0,10	R\$	18,42	R\$	0,09
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3559000	33,40	45,28	R\$	30,73	R\$	41,66
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	ESPRESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,2891000	24,30	7,02	R\$	22,36	R\$	6,46
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1349000	16,07	2,16	R\$	14,78	R\$	1,99
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	0,0385000	90,21	3,47	R\$	82,99	R\$	3,19
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0060000	46,94	0,28	R\$	43,18	R\$	0,25
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1156000	184,24	21,29	R\$	169,50	R\$	19,59
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0771000	164,11	12,65	R\$	150,98	R\$	11,64
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0385000	24,51	0,94	R\$	22,55	R\$	0,86
Composição Auxiliar	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0385000	26,64	1,02	R\$	24,51	R\$	0,94
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0385000	160,57	6,18	R\$	147,72	R\$	5,68
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	455,44	8,78	R\$	419,00	R\$	8,08
Composição Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	0,6167000	8,72	5,37	R\$	8,02	R\$	4,94
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2979000	119,25	35,52	R\$	109,71	R\$	32,68
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3429000	122,14	41,88	R\$	112,37	R\$	38,53
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1581000	104,05	16,45	R\$	95,73	R\$	15,13

Composição Auxiliar	98444 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLRES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1820000	106,10	19,31	R\$	97,61	R\$	17,76
Composição Auxiliar	98445 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLRES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4654000	141,75	65,97	R\$	130,41	R\$	60,69
Composição Auxiliar	98446 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLRES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3629000	180,49	65,49	R\$	166,05	R\$	60,25
Composição Auxiliar	98447 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLRES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2470000	120,65	29,80	R\$	111,00	R\$	27,41
Composição Auxiliar	98448 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLRES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1926000	150,17	28,92	R\$	138,16	R\$	26,60
Insumo	00010886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0193000	227,50	4,39	R\$	209,30	R\$	4,03
Insumo	00003097 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA E 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	0,0385000	71,48	2,75	R\$	65,76	R\$	2,53
Insumo	00011587 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,9938000	93,48	92,90	R\$	86,00	R\$	85,46
Insumo	00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0578000	63,84	3,68	R\$	58,73	R\$	3,39
Insumo	00010891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0193000	219,99	4,24	R\$	202,39	R\$	3,90
				MO sem LS => 82,78	LS => 241,71	97,50	MO com LS => 180,28				
				Valor do BDI => 241,71		Valor com BDI => 1.329,51					
				Quant. =>		15,0000000	Preço Total =>	19.942,65			
								R\$ 1.000,68 R\$ 1.223,03			

1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	964,45	964,45
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	87,85	6,11
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0286000	1.060,27	30,32
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0174000	67,61	1,17
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1044000	29,19	3,04
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	PAR - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,4675000	80,93	37,83
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	490,66	25,61
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	250,24	13,06
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1894000	25,99	4,92
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	59,98	10,08
Composição Auxiliar	87877	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	9,01	6,91
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	11,50	1,93
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2,4442000	14,41	35,22
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	PISO - PISOS	m²	0,4628000	58,21	26,93
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	37,04	28,44
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	15,37	1,06
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1631000	19,61	3,19
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2235000	29,50	6,59
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0470000	56,78	2,66
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	10,29	1,79
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	11,37	0,19
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	42,08	2,19
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	21,34	0,37
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	137,41	23,90
Composição Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	37,17	2,58
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	11,51	0,83
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	12,25	0,88

Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X20CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	UN	0,0348000	285,28	9,92	R\$	262,46	R\$	9,13
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_ 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4612000	3,21	1,48	R\$	2,95	R\$	1,36
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_ 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1827000	1,62	0,29	R\$	1,49	R\$	0,27
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	UN	0,0522000	95,78	4,99	R\$	88,12	R\$	4,59
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,3307000	9,85	3,25	R\$	9,06	R\$	2,99
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,1305000	11,52	1,50	R\$	10,60	R\$	1,38
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,1566000	10,65	1,66	R\$	9,80	R\$	1,53
Composição Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,0261000	12,36	0,32	R\$	11,37	R\$	0,29
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0348000	6,18	0,21	R\$	5,69	R\$	0,19
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0348000	7,43	0,25	R\$	6,84	R\$	0,23
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0174000	10,28	0,17	R\$	9,46	R\$	0,16
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0696000	12,77	0,88	R\$	11,75	R\$	0,81
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,2530000	2,78	3,48	R\$	2,56	R\$	3,20
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,4699000	4,04	1,89	R\$	3,72	R\$	1,74
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0442000	6,59	6,88	R\$	6,06	R\$	6,33
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1392000	11,09	1,54	R\$	10,20	R\$	1,42
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0174000	41,41	0,72	R\$	38,10	R\$	0,66
Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0174000	56,74	0,98	R\$	52,20	R\$	0,90
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0348000	27,62	0,96	R\$	25,41	R\$	0,88
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	15,94	21,62	R\$	14,66	R\$	19,89
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,2611000	15,66	4,08	R\$	14,41	R\$	3,76
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0279000	77,41	2,15	R\$	71,22	R\$	1,98
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	51,69	70,12	R\$	47,55	R\$	64,51
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0905000	803,25	72,69	R\$	738,99	R\$	66,87
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_ 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0064000	20,02	0,12	R\$	18,42	R\$	0,11
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3328000	33,40	44,51	R\$	30,73	R\$	40,95
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0174000	24,30	0,42	R\$	22,36	R\$	0,38
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0522000	16,07	0,83	R\$	14,78	R\$	0,77
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	0,0522000	90,21	4,70	R\$	82,99	R\$	4,33
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0072000	46,94	0,33	R\$	43,18	R\$	0,31
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1392000	184,24	25,64	R\$	169,50	R\$	23,59
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0522000	160,57	8,38	R\$	147,72	R\$	7,71
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0348000	455,44	15,84	R\$	419,00	R\$	14,58
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2612000	119,25	31,14	R\$	109,71	R\$	28,65
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3007000	122,14	36,72	R\$	112,37	R\$	33,78
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0830000	104,05	8,63	R\$	95,73	R\$	7,94
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0956000	106,10	10,14	R\$	97,61	R\$	9,33
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4081000	141,75	57,84	R\$	130,41	R\$	53,22
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3182000	180,49	57,43	R\$	166,05	R\$	52,83
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1297000	120,65	15,64	R\$	111,00	R\$	14,39
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_ 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1011000	150,17	15,18	R\$	138,16	R\$	13,96
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	PISO - PISOS	m²	0,5134000	39,29	20,17	R\$	36,15	R\$	18,55
Insunio	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 9689)	Material	UN	0,0348000	43,00	1,49	R\$	39,56	R\$	1,37

Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0348000	63,84	2,22	R\$	58,73	R\$	2,04
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,9762000	93,48	91,25	R\$	86,00	R\$	83,95
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0348000	25,65	0,89	R\$	23,60	R\$	0,82
Insumo	00011697	SINAPI	MICITORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,0174000	795,32	13,83	R\$	731,69	R\$	12,73
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ARREMANENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,0174000	137,64	2,39	R\$	126,63	R\$	2,20
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0174000	19,28	0,33	R\$	17,74	R\$	0,30
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,0447618	191,29	8,56	R\$	175,99	R\$	7,87
MO sem LS => 84,15 LS => 99,12 MO com LS => 183,27 Valor do BDI => 214,30 Valor com BDI => 1.178,75 Quant. => 15,00000000 Preço Total => 17.681,25												
										R\$	887,30	R\$ 1.084,46

1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	584,36	584,36
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0400000	1.060,27	42,41
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0268000	67,61	1,81
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1074000	29,19	3,13
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	391,97	10,50
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	250,24	6,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1155000	22,85	25,48
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_ 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,4293000	14,41	20,59
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0886000	19,61	1,73
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1423000	56,78	8,07
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0537000	10,29	0,55
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_ 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0537000	137,41	7,37
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	UN	0,0268000	285,28	7,64
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_ 08/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3221000	3,21	1,03
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_ 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5369000	1,62	0,86
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,3221000	9,85	3,17
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,5369000	10,65	5,71
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1074000	12,77	1,37
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,8591000	2,78	2,38
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	2,5503000	4,04	10,30
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1611000	11,09	1,78
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0268000	27,62	0,74
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1342000	44,43	5,96
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0268000	46,25	1,23
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4510000	15,94	23,12
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0390000	77,41	3,01
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_ 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4510000	51,69	75,00
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_ 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0090000	20,02	0,18
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4510000	33,40	48,46
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1879000	24,30	4,56
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0268000	16,07	0,43
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATOR MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0100000	46,94	0,46
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,1611000	184,24	29,68
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	455,44	12,20
Composição Auxiliar	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_ 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	142,37	3,81

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	19,57	1,76	R\$	18,00	R\$	1,62
Auxiliar Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABÁ S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,3300000	0,20	0,26	R\$	0,18	R\$	0,24
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,1500000	33,48	38,50	R\$	30,80	R\$	35,42
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	41,00	3,77	R\$	37,64	R\$	3,46
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,27			
				Valor do BDI =>	10,76			Valor com BDI =>	59,18			
				Quant. =>			254,1000000	Preço Total =>	15.037,64	R\$	44,54	R\$ 54,44

[illegible]

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,91	4,91						
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	756,12	3,17	R\$	695,63	R\$	2,92		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	23,10	1,61	R\$	21,25	R\$	1,48		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	19,57	0,13	R\$	18,00	R\$	0,12		
					MO sem LS =>	0,88	LS =>	1,03	MO com LS =>	0,91				
					Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,00	R\$	4,52	R\$	5,52
					Quant. =>		160,5300000	Preço Total =>	963,18					

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE- REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²		1,0000000	41,39	41,39				
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³		0,0376000	723,65	27,20	R\$	665,76	R\$	25,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4700000	23,10	10,85	R\$	21,25	R\$	9,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1710000	19,57	3,34	R\$	18,00	R\$	3,07
					MO sem LS =>	7,37	LS =>	8,68	MO com LS =>	16,05			
					Valor do BDI =>	9,20		Valor com BDI =>	50,59			R\$	38,08
					Quant. =>			160,5300000	Preço Total =>	8.121,21		R\$	46,54

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	BA 29	Próprio	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM ³ ESP= 1,5cm(10715/ORSE)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	102,09	102,09			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	23,10	22,63	R\$	21,25	R\$ 20,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	19,57	21,52	R\$	18,00	R\$ 19,80
Insumo	00256/ORSE	Próprio	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO	Material	UN	32,0135747	1,81	57,94	R\$	1,67	R\$ 53,30
					MO sem LS =>	14,57	LS =>	17,17	MO com LS =>	31,74	
					Valor do BDI =>	22,68		Valor com BDI =>	124,77		
					Quant. =>	53,4000000	Preço Total =>	6.662,72			
									R\$	93,92	R\$ 114,79

[illegible]

7	ESQUADRIAS/ VIDROS					344.170,09							
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	1,0000000	542,85	542,85					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9600000	23,10	22,17	R\$	21,25	R\$	20,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	19,57	9,39	R\$	18,00	R\$	8,64	
Insunio	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	889,43	494,52	R\$	818,28	R\$	454,96	
Insunio	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,22	1,60	R\$	0,20	R\$	1,47	
Insunio	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5600000	27,09	15,17	R\$	24,92	R\$	13,95	
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	12,40	MO com LS =>	22,93				
				Valor do BDI =>	120,62			Valor com BDI =>	663,47				
										R\$	499,42	R\$	610,39

Quant. => 78,3000000 Preço Total => 51.949,70

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	900,67	900,67				
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	23,10	39,43	R\$	21,25	R\$	36,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8630000	19,57	16,69	R\$	18,00	R\$	15,35
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 90 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	386,61	805,42	R\$	355,68	R\$	740,99
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, ALBECIA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	Material	UN	24,4000000	0,22	5,36	R\$	0,20	R\$	4,93
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	27,09	33,77	R\$	24,92	R\$	31,07
				MO sem LS =>	LS =>	22,05	MO com LS =>	40,78				
				Valor do BDI =>	200,13		Valor com BDI =>	1.100,80				
				Quant. =>		28,2000000	Preço Total =>	31.042,56				

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQ/ADRIAS/FERRAGE	m²	1,0000000	409,21	409,21			
Composição	88316	SINAPI	VIDRAÇARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5420000	19,57	30,17	R\$	18,00	R\$ 27,76
Composição	88325	SINAPI	VIDRAÇARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5860000	21,00	33,30	R\$	19,18	R\$ 30,64
Item Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM AÇA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	0,20	0,43	R\$	0,18	R\$ 0,40
Item Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,9920000	3,55	10,62	R\$	3,27	R\$ 9,77
Item Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,9640000	41,11	39,63	R\$	37,82	R\$ 36,45
Item Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3970000	27,09	10,75	R\$	24,92	R\$ 9,99
Item Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	294,31	294,31	R\$	261,57	R\$ 261,56
				MO sem LS =>	20,57	LS =>	24,23	MO com LS =>	44,80		
				Valor do BDI =>	90,93			Valor com BDI =>	500,14		
						Quant. =>	22,2000000	Preço Total =>	11.103,11	R\$ 376,47	R\$ 460,12

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total					
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE	m²	1,0000000	776,44	776,44					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PERDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	NS/VIDROS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	23,10	8,83	R\$	21,25	R\$	8,13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	19,57	3,73	R\$	18,00	R\$	3,43	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93	R\$	0,56	R\$	2,70	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	38,49	263,67	R\$	35,41	R\$	242,57	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	41,00	36,19	R\$	37,72	R\$	33,30	
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	842,49	461,09	R\$	775,09	R\$	424,20	
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,94	MO com LS =>	9,13				
				Valor do BDI =>	172,52			Valor com BDI =>	948,96				
						Quant. =>	168,9100000	Preço Total =>	160.288,83	R\$	714,33	R\$	873,05

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	1,0000000	526,25	526,25					
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	23,10	6,51	R\$	21,25	R\$	5,99	
	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	19,57	2,75	R\$	18,00	R\$	2,53	
	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,61	2,87	R\$	0,56	R\$	2,64	
	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	38,49	84,75	R\$	35,41	R\$	77,97	
	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	426,76	426,76	R\$	392,62	R\$	392,61	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	41,00	2,61	R\$	37,72	R\$	2,40	
					MO sem LS =>	3,09	LS =>	3,64	MO com LS =>	6,73			
					Valor do BDI =>	116,93			Valor com BDI =>	643,18			
					Quant. =>	8,5000000	Preço Total =>	5,467,03					
										R\$	484,14	R\$	591,72

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 42	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	ASTU -	UN	1,0000000	672,17	672,17				
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	727,49	4,36	R\$	669,29	R\$	4,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	19,57	58,71	R\$	18,00	R\$	54,01
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	22,97	41,34	R\$	21,13	R\$	38,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	23,10	18,48	R\$	21,25	R\$	17,00
Insunso	00004910	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALAÇÃO)	Material	m²	1,0000028	549,27	549,28	R\$	505,33	R\$	505,34
				MO sem LS =>	39,41	LS =>	46,42	MO com LS =>	85,83			
				Valor do BDI =>	149,36			Valor com BDI =>	821,53			
				Quant. =>	5,2500000		Preço Total =>	4.313,03				
									R\$	618,39	R\$	755,80

[illegible]

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORNADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	1,0000000	645,86	645,86					
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9650000	20,88	145,42	R\$	19,21	R\$	133,79	
Auxiliar	88315	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4790000	22,97	194,76	R\$	21,13	R\$	179,18	
Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) PARA REBOCO MURAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	783,08	6,26	R\$	720,43	R\$	5,76	

Insumo	00000565	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,7 KG/M	Material	M	9,1700000	23,80	218,24	R\$	21,90	R\$	200,78
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	10,37	78,23	R\$	9,54	R\$	71,97
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	25,66	2,95	R\$	23,61	R\$	2,71
						MO sem LS =>	113,87	LS =>	134,12	MO com LS =>	247,99	
						Valor do BDI =>	143,51			Valor com BDI =>	789,37	R\$ 594,19 R\$ 726,22
						Quant. =>	5,5200000	Preço Total =>	4,357,32			

7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 66	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO (COM FUROS), ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CANIL E GATIL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	512,49	512,49				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	19,57	19,17	R\$	18,00	R\$	17,64
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	21,00	21,21	R\$	19,32	R\$	19,51
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0500364	371,14	389,71	R\$	341,45	R\$	358,53
Insumo	00038169	SINAPI	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA - CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	Material	CJ	1,0000347	82,40	82,40	R\$	75,81	R\$	75,81
						MO sem LS =>	13,08	LS =>	15,41	MO com LS =>	28,49	R\$ 471,49 R\$ 576,26
						Valor do BDI =>	113,88			Valor com BDI =>	626,37	
						Quant. =>	15,7200000	Preço Total =>	9,846,54			

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 54	Próprio	PORTA RADIOLOGICA COMPLETA COM CHAPA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO, BATENTE DE AÇO PINTURA ELETROSTATICA, FECHADURA EXTERNA CROMO ACETINADO, DOBRADIÇA EM AÇO CROMADO COM ANÉIS REFORÇADOS DE 3.1/2"X3" E PROTEÇÃO INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM PB - DIMENSÕES 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	8.240,29	8.240,29				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	19,57	136,99	R\$	18,00	R\$	126,03
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	21,90	153,30	R\$	20,15	R\$	141,03
Insumo	COT 005	Próprio	PORTA RADIOLOGICA COMPLETA COM CHAPA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO, BATENTE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA, FECHADURA EXTERNA CROMO ACETINADO, DOBRADIÇA EM AÇO CROMADO COM ANÉIS REFORÇADOS DE 3.1/2"X3" E PROTEÇÃO INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,00MM PB - DIMENSÕES 0,90X2,10M	Material	UN	1,0000000	7.950,00	7.950,00	R\$	7.314,00	R\$	7.314,00
						MO sem LS =>	95,30	LS =>	112,25	MO com LS =>	207,55	R\$ 7.581,06 R\$ 9.265,57
						Valor do BDI =>	1.830,99			Valor com BDI =>	10.071,28	
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	20,142,56			

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 68	Próprio	PORTA FRIGORIFICA ISOLADA COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), E=100MM, COM REVESTIMENTO EM CHAPA GALVANIZADA PRÉ PRINTADA NA COR BRANCA - DIMENSÕES 1,80X2,10M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.802,85	3.802,85				
Composição Auxiliar	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF: 01/2020 P SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINT - PINTURAS	m²	8,3400000	20,84	173,80	R\$	19,17	R\$	159,90
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,1600000	22,97	486,04	R\$	21,13	R\$	447,16
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5500000	24,71	63,01	R\$	22,73	R\$	57,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,2800000	19,57	514,29	R\$	18,00	R\$	473,15
Insumo	00003409	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	Material	m²	7,5600000	19,25	145,53	R\$	17,71	R\$	133,88
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	130,1000000	13,78	1.792,77	R\$	12,68	R\$	1.649,35
Insumo	00000555	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	Material	M	19,8000000	16,87	334,02	R\$	15,52	R\$	307,30
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	5,0000000	26,72	133,60	R\$	24,58	R\$	122,91
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,0026643	19,18	76,77	R\$	17,65	R\$	70,62
Insumo	00038151	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0006661	82,97	83,02	R\$	76,33	R\$	76,38
						MO sem LS =>	384,57	LS =>	452,95	MO com LS =>	837,52	R\$ 3.498,61 R\$ 4.276,00
						Valor do BDI =>	844,99			Valor com BDI =>	4.647,84	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4,647,84			

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 53	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,85X210CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.850,67	3.850,67				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6500000	19,57	91,00	R\$	18,00	R\$	83,72
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7000000	21,00	56,70	R\$	19,32	R\$	52,16
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVO PARA DOBRADIÇA INF., PIVO PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	147,14	147,14	R\$	135,37	R\$	135,36
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	2,0000000	792,96	1.585,92	R\$	729,52	R\$	1.459,04
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800157	521,14	1.969,91	R\$	479,45	R\$	1.812,32
						MO sem LS =>	47,72	LS =>	56,20	MO com LS =>	103,92	R\$ 3.542,60 R\$ 4.329,77
						Valor do BDI =>	855,62			Valor com BDI =>	4.706,29	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4,706,29			

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF: 04/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	536,50	536,50				
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7480000	20,88	99,13	R\$	19,21	R\$	91,20
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,7800000	22,97	132,76	R\$	21,13	R\$	122,14
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	13,76	126,92	R\$	12,66	R\$	116,76
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,59 KG/M2	Material	KG	0,8960000	11,09	9,93	R\$	10,20	R\$	9,14
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	25,66	1,82	R\$	23,61	R\$	1,67
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	69,80	62,82	R\$	64,22	R\$	57,79
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	91,09	93,73	R\$	83,80	R\$	86,23
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,82	9,39	R\$	2,59	R\$	8,64
						MO sem LS =>	77,33	LS =>	91,08	MO com LS =>	168,41	R\$ 493,57 R\$ 603,24
						Valor do BDI =>	119,21			Valor com BDI =>	655,71	
						Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	29,506,95			

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
8.1			PISOS					88.991,73				

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	112,01	112,01
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	24,07	26,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	19,57	9,73
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	5,04	0,12
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	1,51	0,11
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	2,93	0,26
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,50	0,10
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTITIPSO	Material	L	0,0122500	18,58	0,23
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	20,0000000	3,14	62,80
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANTO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	10,0000000	1,02	10,20
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,10	1,83
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	6,67	2,66
					MO sem LS =>	12,19	LS =>	14,36
					Valor do BDI =>	24,89	Valor com BDI =>	136,90
					Quant. =>	57,6400000	Preço Total =>	7.890,92

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_ 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,000000	2.182,08	2.182,08			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,5300000	19,57	264,78	R\$	18,00	R\$ 243,59
Auxílio Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	2,310,0000000	0,83	1,917,30	R\$	0,76	R\$ 1.763,91
				MO sem LS =>	84,86	LS =>	99,95	MO com LS =>	184,81		
				Valor do BDI =>	484,86			Valor com BDI =>	2.666,94		
				Quant. =>		0,5100000	Preço Total =>	1.360,14			
									R\$	2.007,50	R\$ 2.453,57

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUEIS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	259,55	259,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	22,85	56,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,10	56,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,57	144,36
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,37	1,42
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,56	0,79
					MO sem LS =>	84,66	LS =>	
					Valor do BDI =>	57,67		
					Quant. =>	1,0600000	Preço Total =>	336,25

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592, 2º ANDAR, SANTO AGOSTINHO – MANAUS-AM
TELEFONE: (92) 98169-5894 / (92) 99365-5184 / (95) 99156-1985
EMAIL:TERRAPLENA_CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	173,26	173,26				
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	23,10	10,09	R\$	21,25	R\$	9,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	19,57	4,26	R\$	18,00	R\$	3,92
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000	2,46	2,98	R\$	2,26	R\$	2,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,2400000	1,00	0,24	R\$	0,92	R\$	0,22
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	0,2500000	622,77	155,69	R\$	572,95	R\$	143,23
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	5,64	MO com LS =>	10,42			
				Valor do BDI =>	38,50			Valor com BDI =>	211,76	R\$ 159,39 R\$ 194,81		
				Quant. =>		100,0000000	Preço Total =>	21.176,00				
9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101741	SINAPI	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	21,97	21,97				
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0017000	817,14	1,38	R\$	751,77	R\$	1,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5833000	23,10	13,47	R\$	21,25	R\$	12,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2430000	19,57	4,75	R\$	18,00	R\$	4,37
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	2,3240000	1,02	2,37	R\$	0,94	R\$	2,18
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	7,23	MO com LS =>	13,36	R\$ 20,21 R\$ 24,70		
				Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	26,85			
				Quant. =>		976,5300000	Preço Total =>	26.219,83				
10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101741	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,41	14,41				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	24,17	4,51	R\$	22,24	R\$	4,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	19,57	1,35	R\$	18,00	R\$	1,24
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	25,91	8,55	R\$	23,84	R\$	7,86
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,11	R\$ 13,25 R\$ 16,19		
				Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	17,61			
				Quant. =>		2.005,1200000	Preço Total =>	35.310,16				
10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,18	16,18				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	24,17	5,89	R\$	22,24	R\$	5,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,57	1,74	R\$	18,00	R\$	1,60
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	25,91	8,55	R\$	23,84	R\$	7,86
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,35	R\$ 14,88 R\$ 18,19		
				Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	19,78			
				Quant. =>		1.417,1600000	Preço Total =>	28.031,42				
10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,45	17,45				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,17	6,64	R\$	22,24	R\$	6,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	19,57	2,25	R\$	18,00	R\$	2,07
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	8,46	0,08	R\$	7,78	R\$	0,07
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,67	1,06	R\$	6,14	R\$	0,98
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	17,38	7,42	R\$	15,99	R\$	6,82
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,37	MO com LS =>	6,24	R\$ 16,05 R\$ 19,62		
				Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	21,33			
				Quant. =>		120,8000000	Preço Total =>	2.576,66				
10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 43 Próprio		PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO	ASTU -	UN	1,0000000	51,38	51,38				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,17	9,66	R\$	22,24	R\$	8,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,57	2,34	R\$	18,00	R\$	2,16
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0565011	17,80	1,00	R\$	16,38	R\$	0,92
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5650112	67,94	38,38	R\$	62,50	R\$	35,31
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,55	MO com LS =>	8,42	R\$ 47,28 R\$ 57,79		
				Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	62,80			
				Quant. =>		2.040,7900000	Preço Total =>	128.161,61				
10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,66	2,66				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,17	1,23	R\$	22,24	R\$	1,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	19,57	0,37	R\$	18,00	R\$	0,34
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,67	1,06	R\$	6,14	R\$	0,98
				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,11	R\$ 2,45 R\$ 2,99		
				Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,25			
				Quant. =>		1.417,1600000	Preço Total =>	4.605,77				
10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,27	2,27				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,17	0,94	R\$	22,24	R\$	0,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	19,57	0,27	R\$	18,00	R\$	0,25
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,67	1,06	R\$	6,11	R\$	0,97
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,85	R\$ 2,08 R\$ 2,54		
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,77			
				Quant. =>		1.213,7700000	Preço Total =>	3.362,14				
10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,26	15,26				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	24,17	7,54	R\$	22,24	R\$	6,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	19,57	2,23	R\$	18,00	R\$	2,05
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,17	0,11	R\$	1,08	R\$	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERIORS	Material	KG	1,5550200	3,46	5,38	R\$	3,18	R\$	4,94
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	3,70	MO com LS =>	6,85	R\$ 14,02 R\$ 17,14		
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	18,65			
				Quant. =>		1.213,7700000	Preço Total =>	22.636,81				
10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,47	19,47				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5040000	24,17	12,18	R\$	22,24	R\$	11,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1850000	19,57	3,62	R\$	18,00	R\$	3,33

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,74	1,31	R\$	1,60	R\$	1,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,36	0,25	R\$	0,33	R\$	0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	123,75	89,45	R\$	113,85	R\$	82,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,00	362,65	R\$	0,92	R\$	333,64
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	115,64	68,62	R\$	106,39	R\$	63,13
						MO sem LS =>	23,83	LS =>	28,07	MO com LS =>	51,90	
						Valor do BDI =>	132,23			Valor com BDI =>	731,25	
						Quant. =>	0,1600000	Preço Total =>				R\$ 547,51 R\$ 672,76

11.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	259,55	259,55				
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	22,85	56,18	R\$	21,02	R\$	51,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,10	56,80	R\$	21,25	R\$	52,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,57	144,36	R\$	18,00	R\$	132,81
Composição Auxiliar	90596	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,37	1,42	R\$	1,26	R\$	1,31
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,56	0,79	R\$	0,52	R\$	0,73
						MO sem LS =>	84,66	LS =>	99,72	MO com LS =>	184,38	
						Valor do BDI =>	57,67			Valor com BDI =>	317,22	
						Quant. =>	0,1600000	Preço Total =>				R\$ 238,79 R\$ 291,85

11.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	161,24	161,24				
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,80	5,20	R\$	19,14	R\$	4,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	22,85	26,96	R\$	21,02	R\$	24,80
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	26,43	1,66	R\$	24,32	R\$	1,53
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	25,27	6,44	R\$	23,25	R\$	5,92
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	63,36	84,64	R\$	58,29	R\$	77,87
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3080000	5,73	13,22	R\$	5,27	R\$	12,16
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	22,38	4,65	R\$	20,59	R\$	4,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,00	18,47	R\$	1,84	R\$	16,99
						MO sem LS =>	13,83	LS =>	16,29	MO com LS =>	30,12	
						Valor do BDI =>	35,83			Valor com BDI =>	197,07	
						Quant. =>	1,9300000	Preço Total =>				R\$ 148,33 R\$ 181,29

11.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101792	SINAPI	ESCRANAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	12,95	12,95				
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	20,80	1,87	R\$	19,14	R\$	1,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,85	2,90	R\$	21,02	R\$	2,66
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,5450000	11,44	6,23	R\$	10,52	R\$	5,73
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0110000	27,62	0,30	R\$	25,41	R\$	0,27
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1430000	11,58	1,65	R\$	10,65	R\$	1,52
						MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,90	
						Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	15,83	
						Quant. =>	0,8900000	Preço Total =>				R\$ 11,90 R\$ 14,54

11.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,38	17,38				
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	19,56	0,12	R\$	18,00	R\$	0,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	22,97	0,92	R\$	21,13	R\$	0,85
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,48	15,48	R\$	14,24	R\$	14,24
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) AU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M)	Material	KG	0,0250000	28,15	0,70	R\$	25,90	R\$	0,64
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16	R\$	0,20	R\$	0,14
						MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,06	
						Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	21,24	
						Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>				R\$ 15,98 R\$ 19,53

11.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	54,46	54,46				
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	723,65	7,52	R\$	665,76	R\$	6,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	23,10	13,62	R\$	21,25	R\$	12,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	19,57	5,77	R\$	18,00	R\$	5,31
Insumo	00037592	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,6000000	1,89	25,70	R\$	1,74	R\$	23,64
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,33	0,20	R\$	37,10	R\$	0,18
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	3,94	1,65	R\$	3,62	R\$	1,52
						MO sem LS =>	7,19	LS =>	8,47	MO com LS =>	15,66	
						Valor do BDI =>	12,10			Valor com BDI =>	66,56	
						Quant. =>	2,2100000	Preço Total =>				R\$ 50,10 R\$ 61,23

11.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	87676	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,91	4,91				
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	756,12	3,17	R\$	695,63	R\$	2,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	23,10	1,61	R\$	21,25	R\$	1,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	19,57	0,13	R\$	18,00	R\$	0,12
						MO sem LS =>	0,88	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,91	
						Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,00	
						Quant. =>	5,4600000	Preço Total =>				R\$ 4,52 R\$ 5,52

12.1.9		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição		87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,000000	41,39	41,39				
Composição Auxiliar		87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	723,65	27,20	R\$	665,76	R\$	25,03
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	23,10	10,85	R\$	21,25	R\$	9,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	19,57	3,34	R\$	18,00	R\$	3,07
					MO sem LS =>	7,37	LS =>	8,68	MO com LS =>				
					Valor do BDI =>	9,20			Valor com BDI =>				
					Quant. =>		5,4600000	Preço Total =>	276,22				
12.1.10		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,41	14,41				
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	24,17	4,51	R\$	22,24	R\$	4,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	19,57	1,35	R\$	18,00	R\$	1,24
Composição Auxiliar		00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	DIVERSOS Material	L	0,3300000	25,91	8,55	R\$	23,84	R\$	7,86
					MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,22	MO com LS =>				
					Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>				
					Quant. =>		5,4600000	Preço Total =>	96,15				
12.1.11		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição		91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VDROS	m²	1,0000000	776,44	776,44				
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	23,10	8,83	R\$	21,25	R\$	8,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	19,57	3,73	R\$	18,00	R\$	3,43
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93	R\$	0,56	R\$	2,70
Insumo		00036888	SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDBURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	38,49	263,67	R\$	35,41	R\$	242,57
Insumo		00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	41,00	36,19	R\$	37,72	R\$	33,30
Insumo		00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	842,49	461,09	R\$	775,09	R\$	424,20
					MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,94	MO com LS =>				
					Valor do BDI =>	172,52			Valor com BDI =>				
					Quant. =>		1,0200000	Preço Total =>	967,94				
12				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ÁGUAS PLUVIAIS					93.198,62				
12.1				ÁGUA FRIA TUBULAÇÃO					15.774,59				
12.1.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição		85356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,31	22,31				
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	20,39	7,74	R\$	18,76	R\$	7,12
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	22,49	8,54	R\$	20,69	R\$	7,86
Insumo		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,06	0,18	R\$	1,90	R\$	0,16
Insumo		00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,58	5,85	R\$	5,13	R\$	5,38
					MO sem LS =>	5,57	LS =>	6,57	MO com LS =>				

R\$	94,77	R\$	115,83
-----	-------	-----	--------

R\$	21,64	R\$	26,45
-----	-------	-----	-------

R\$	284,51	R\$	347,73
-----	--------	-----	--------

R\$	46.78	R\$	57.17
-----	-------	-----	-------

R\$	59,70	R\$	72,97
-----	-------	-----	-------

R\$	7.55	R\$	9.23
-----	------	-----	------

36 10 10 36 10 32

R\$	22,96	R\$	28,06
-----	-------	-----	-------

12.1.2.10												
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	64,90	64,90			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	20,39	3,69	R\$	18,76	R\$ 3,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	22,49	4,07	R\$	20,69	R\$ 3,74
Insumo	00002080	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1940000	20,09	3,89	R\$	18,48	R\$ 3,58
Insumo	00000100	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2 - PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	49,60	49,60	R\$	45,63	R\$ 45,63
Insumo	00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0520000	69,74	3,62	R\$	64,16	R\$ 3,33
Insumo	00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0180000	2,06	0,03	R\$	1,90	R\$ 0,03
							MO sem LS => 2,65	LS =>	3,13	MO com LS =>		
							Valor do BDI => 14,42					
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	79,32		
12.1.2.11												
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,56	15,56			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	20,39	2,66	R\$	18,76	R\$ 2,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	22,49	2,93	R\$	20,69	R\$ 2,70
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129000	61,55	0,79	R\$	56,63	R\$ 0,73
Insumo	00000820	SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,95	7,95	R\$	7,31	R\$ 7,31
Insumo	00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	69,74	1,15	R\$	64,16	R\$ 1,05
Insumo	00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0435000	2,06	0,08	R\$	1,90	R\$ 0,08
							MO sem LS => 1,91	LS =>	2,25	MO com LS =>		
							Valor do BDI => 3,46					
							Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	38,04		
12.1.2.12												
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,48	28,48			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	20,39	1,88	R\$	18,76	R\$ 1,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	22,49	2,07	R\$	20,69	R\$ 1,91
Composição Auxiliar	00000822	SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,53	21,53	R\$	19,81	R\$ 19,80
Insumo	00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0188000	61,55	1,15	R\$	56,63	R\$ 1,06
Insumo	00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0206000	2,06	0,04	R\$	1,90	R\$ 0,03
Insumo	00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	69,74	1,81	R\$	64,16	R\$ 1,66
							MO sem LS => 1,35	LS =>	1,59	MO com LS =>		
							Valor do BDI => 6,33					
							Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	69,62		
12.1.2.13												
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,97	30,97			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	20,39	4,67	R\$	18,76	R\$ 4

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1081000	22,49	2,43	RS	20,69	RS	2,23
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0094000	61,55	0,57	RS	56,63	RS	0,53
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	69,74	0,76	RS	64,16	RS	0,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,06	0,07	RS	1,90	RS	0,06
Insumo	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,96	21,96	RS	20,20	RS	20,20
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,87	MO com LS =>	3,45			
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	34,21			
				Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>	68,42			

12.1.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,71	15,71				
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	20,39	2,67	RS	18,76	RS	2,46
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	22,49	2,95	RS	20,69	RS	2,71
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0059000	61,55	0,36	RS	56,63	RS	0,33
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0059000	61,55	0,36	RS	56,63	RS	0,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	69,74	0,48	RS	64,16	RS	0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,06	0,06	RS	1,90	RS	0,05
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,19	9,19	RS	8,45	RS	8,45
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,18			
				Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	19,20			
				Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	19,20			

12.1.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,07	22,07				
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	20,39	3,56	RS	18,76	RS	3,27
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	22,49	3,93	RS	20,69	RS	3,61
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0088000	61,55	0,54	RS	56,63	RS	0,49
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0088000	61,55	0,54	RS	56,63	RS	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	2,06	0,09	RS	1,90	RS	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	69,74	0,73	RS	64,16	RS	0,67
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,22	13,22	RS	12,16	RS	12,16
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,57			
				Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	26,97			
				Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>	53,94			

12.1.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	103997	SINAPI	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,51	55,51				
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	20,39	3,11	RS	18,76	RS	2,87
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	22,49	3,44	RS	20,69	RS	3,16
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0165000	61,55	1,01	RS	56,63	RS	0,93
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0165000	61,55	1,01	RS	56,63	RS	0,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,06	0,10	RS	1,90	RS	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	69,74	1,53	RS	64,02	RS	1,40
Insumo	00009897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	46,32	46,32	RS	42,61	RS	42,61
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,64	MO com LS =>	4,88			
				Valor do BDI =>	12,33			Valor com BDI =>	67,84			
				Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>	135,68			

12.1.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,95	14,95				
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0659000	20,39	1,34	RS	18,76	RS	1,23
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0659000	22,49	1,48	RS	20,69	RS	1,36
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0106000	61,55	0,65	RS	56,63	RS	0,60
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0106000	61,55	0,65	RS	56,63	RS	0,60
Insumo	00000110	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	10,58	10,58	RS	9,73	RS	9,73
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125000	69,74	0,87	RS	64,16	RS	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,06	0,03	RS	1,90	RS	0,02
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,10			
				Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	18,27			
				Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	54,81			

12.1.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 44	Próprio	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,75	6,75				
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	22,49	2,69	RS	20,69	RS	2,48
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,57	2,34	RS	18,00	RS	2,16
Composição	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	DIVERSOS Material	UN	0,0273003	7,44	0,20	RS	6,84	RS	0,18
Auxiliar	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	DIVERSOS Material	UN	0,0273003	7,44	0,20	RS	6,84	RS	0,18
Insumo	00004210	SINAPI	NIPLE PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,52	1,52	RS	1,40	RS	1,39
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,67			
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	8,25			
				Quant. =>			50,0000000	Preço Total =>	412,50			

12.1.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	103995	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,10	16,10				
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	20,39	3,11	RS	18,76	RS	2,87
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	22,49	3,44	RS	20,69	RS	3,16
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0165000	61,55	1,01	RS	56,63	RS	0,93
Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	DIVERSOS Material	UN	0,0165000	61,55	1,01	RS	56,63	RS	0,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,06	0,10	RS	1,90	RS	0,09
Insumo	00003863	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,91	6,91	RS	6,36	RS	6,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	69,74	1,53	RS	64,16	RS	1,41
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,64	MO com LS =>	4,88			
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	19,68			
				Quant. =>			35,0000000	Preço Total =>	688,80			

12.1.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89597	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,70	25,70				
Composição	88248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,39	2,03	R\$	18,76	R\$	1,87
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24	R\$	20,69	R\$	2,06
Composição	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	61,55	1,30	R\$	56,01	R\$	1,18
Auxiliar	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	69,74	2,09	R\$	64,16	R\$	1,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	2,06	0,04	R\$	1,90	R\$	0,04
Insumo	00003864	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,00	18,00	R\$	16,56	R\$	16,56
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,19			
									R\$	23,63	R\$	28,84

Valor do BDI => 5,71 Valor com BDI => 31,41
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 125,64

12.2			ESGOTO SANITÁRIO							32.099,91
12.2.1			TUBULAÇÕES							21.516,50
12.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,50	29,50		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	20,39	7,74	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	22,49	8,54	R\$	20,69
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0108000	61,55	0,66	R\$	56,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	2,06	0,26	R\$	1,90
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	69,74	1,13	R\$	64,16
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	10,64	11,17	R\$	9,79
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	6,57	MO com LS =>	12,14	
				Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	36,05	
				Quant. =>		12,0000000	Preço Total =>		432,60	

R\$ 27,14 R\$ 33,17

12.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	44,71	44,71		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	20,39	11,41	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	22,49	12,59	R\$	20,69
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000	61,55	1,52	R\$	56,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0385000	69,74	2,68	R\$	64,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1870000	2,06	0,38	R\$	1,90
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	15,37	16,13	R\$	14,14
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	9,68	MO com LS =>	17,89	
				Valor do BDI =>	9,93			Valor com BDI =>	54,64	
				Quant. =>		12,0000000	Preço Total =>		655,68	

R\$ 41,13 R\$ 50,27

12.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	65,69	65,69		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	20,39	7,54	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	22,49	8,32	R\$	20,69
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0172000	61,55	1,05	R\$	56,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1230000	2,06	0,25	R\$	1,90
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0282000	69,74	1,96	R\$	64,16
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	44,36	46,57	R\$	40,81
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	6,39	MO com LS =>	11,82	
				Valor do BDI =>	14,60			Valor com BDI =>	80,29	
				Quant. =>		241,1100000	Preço Total =>		19.358,72	

R\$ 60,44 R\$ 73,87

12.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	145,84	145,84		
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	25,89	2,66	R\$	23,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	19,57	2,01	R\$	18,00
Insumo	00041930	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	M	1,0500000	134,05	140,75	R\$	123,33
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS).	Material	UN	0,0167000	25,40	0,42	R\$	23,37
				MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,92	MO com LS =>	3,55	
				Valor do BDI =>	32,41			Valor com BDI =>	178,25	
				Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		1.069,50	

R\$ 134,18 R\$ 163,99

12.2.2			CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS							736,90
12.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95693	SINAPI	LUXA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	60,29	60,29		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	20,39	4,48	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	22,49	4,94	R\$	20,69
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,0000000	14,32	14,32	R\$	13,17
Insumo	00038676	SINAPI	LUXA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	36,38	36,38	R\$	33,47
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS).	Material	UN	0,0070000	25,40	0,17	R\$	23,37
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,02	
				Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	73,69	
				Quant. =>		10,0000000	Preço Total =>		736,90	

R\$ 55,46 R\$ 67,78

12.2.3			ESGOTO BAIAS DE INTERNAÇÃO CANIL E GATIL							3.679,65
12.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,37	15,37		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,39	1,42	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	22,49	1,57	R\$	20,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	61,55	0,30	R\$	56,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	2,06	0,03	R\$	1,90
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	11,53	11,53	R\$	10,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	69,74	0,52	R\$	64,16
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,23	
				Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	18,79	
				Quant. =>		16,0000000	Preço Total =>		300,64	

R\$ 14,13 R\$ 17,27

12.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	25,15	25,15	R\$	23,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	30,74	
				Quant. =>		10,0000000	Preço Total =>		307,40	

R\$ 23,13 R\$ 28,27

12.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,61	19,61		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,39	6,11	R\$	18,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,49	6,74	R\$	20,69
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	6,25	6,56	R\$	5,75

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	2,06	0,20	RS	1,90	RS	0,18	
				MO sem LS =>	4,39	LS =>	5,18	MO com LS =>					RS 18,03 RS 22,04
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		36,0000000	Preço Total =>	862,92					

12.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,06	12,06					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	20,39	2,85	RS	18,76	RS	2,62	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	22,49	3,14	RS	20,69	RS	2,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	61,55	0,91	RS	56,63	RS	0,83	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,06	0,10	RS	1,90	RS	0,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	69,74	1,04	RS	64,16	RS	0,96	
Insumo	00007116	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,02	4,02	RS	3,70	RS	3,69	
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,42	MO com LS =>					RS 11,08 RS 13,54
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		14,0000000	Preço Total =>	206,36					

12.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,38	12,38					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	20,39	2,85	RS	18,76	RS	2,62	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	22,49	3,14	RS	20,69	RS	2,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	61,55	0,91	RS	56,63	RS	0,83	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	69,74	1,04	RS	64,16	RS	0,96	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,06	0,10	RS	1,90	RS	0,09	
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34	RS	3,99	RS	3,99	
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,42	MO com LS =>					RS 11,38 RS 13,91
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	121,04					

12.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,29	10,29					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,39	2,03	RS	18,76	RS	1,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24	RS	20,69	RS	2,06	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	61,55	0,60	RS	56,63	RS	0,56	
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34	RS	3,99	RS	3,99	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	69,74	1,04	RS	64,16	RS	0,96	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	2,06	0,04	RS	1,90	RS	0,03	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,73	MO com LS =>					RS 9,47 RS 11,57
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	25,16					

12.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,19	7,19					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,39	2,03	RS	18,76	RS	1,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24	RS	20,69	RS	2,06	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	61,55	0,60	RS	56,01	RS	0,55	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	69,74	1,04	RS	64,16	RS	0,96	
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,24	1,24	RS	1,14	RS	1,14	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	2,06	0,04	RS	1,90	RS	0,03	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,73	MO com LS =>					RS 6,61 RS 8,08
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		10,0000000	Preço Total =>	87,90					

12.2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,05	11,05					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,39	2,03	RS	18,76	RS	1,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24	RS	20,69	RS	2,06	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	61,55	0,60	RS	56,63	RS	0,56	
Insumo	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,10	5,10	RS	4,68	RS	4,68	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	2,06	0,04	RS	1,89	RS	0,03	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	69,74	1,04	RS	64,02	RS	0,96	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,73	MO com LS =>					RS 10,16 RS 12,42
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	40,53					

12.2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,04	25,04					
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	CHUMBAMENTO OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1570000	25,47	3,99	RS	23,43	RS	3,67	
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,3460000	23,50	8,13	RS	21,62	RS	7,48	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	20,39	1,61	RS	18,76	RS	1,48	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	22,49	11,31	RS	20,69	RS	10,40	
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	9,82	MO com LS =>					RS 23,03 RS 28,15
				Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		32,0000000	Preço Total =>	979,20					

12.2.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,25	12,25					
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	20,39	1,12	RS	18,76	RS	1,03	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	22,49	8,79	RS	20,69	RS	8,09	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	AREAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	783,08	2,34	RS	720,43	RS	2,16	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,23	MO com LS =>					RS 11,28 RS 13,79
				Valor do BDI =>	2,72			Valor com BDI =>					
				Quant. =>		50,0000000	Preço Total =>	748,50					

12.2.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													6.166,86	
12.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total									
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,41	77,41									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,57	77,41	R\$	18,00	R\$	71,22					

MO sem LS => 24,81 LS => 29,22 MO com LS => 54,03
 Valor do BDI => 17,20 Valor com BDI => 94,61
 Quant. => 42,2000000 Preço Total => 3.992,54

R\$ 71,22 R\$ 87,05

12.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOV'T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,94	46,94				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,57	46,94	R\$	18,00	R\$	43,18
				MO sem LS => 15,04 LS => 17,72 MO com LS => 32,76								
				Valor do BDI => 10,43 Valor com BDI => 57,37								
				Quant. => 37,9000000 Preço Total => 2.174,32								

R\$ 43,18 R\$ 52,77

12.3			AGUA PLUVIAL					45.324,12				
12.3.1			TUBULACOES					36.889,76				
12.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,96	27,96				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0482000	20,39	0,98	R\$	18,76	R\$	0,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0482000	22,49	1,08	R\$	20,69	R\$	0,99
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0034000	61,55	0,20	R\$	49,86	R\$	0,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0053000	69,74	0,36	R\$	64,16	R\$	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0270000	2,06	0,05	R\$	1,90	R\$	0,05
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	24,43	25,29	R\$	22,48	R\$	23,26
				MO sem LS => 0,70 LS => 0,83 MO com LS => 1,53								
				Valor do BDI => 6,21 Valor com BDI => 34,17								
				Quant. => 12,0000000 Preço Total => 410,04								

R\$ 25,70 R\$ 31,41

12.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	48,49	48,49				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	20,39	1,54	R\$	18,76	R\$	1,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	22,49	1,70	R\$	20,69	R\$	1,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0050000	61,55	0,30	R\$	56,63	R\$	0,28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0082000	69,74	0,57	R\$	64,16	R\$	0,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,06	0,08	R\$	1,90	R\$	0,07
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	42,79	44,30	R\$	39,37	R\$	40,75
				MO sem LS => 1,11 LS => 1,31 MO com LS => 2,42								
				Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 59,26								
				Quant. => 12,0000000 Preço Total => 711,12								

R\$ 44,60 R\$ 54,51

12.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	100,92	100,92				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	20,39	5,16	R\$	18,76	R\$	4,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	22,49	5,69	R\$	20,69	R\$	5,24
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	86,98	90,05	R\$	80,02	R\$	82,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0141000	2,06	0,02	R\$	1,90	R\$	0,02
				MO sem LS => 3,71 LS => 4,38 MO com LS => 8,09								
				Valor do BDI => 22,42 Valor com BDI => 123,34								
				Quant. => 290,0000000 Preço Total => 35.768,60								

R\$ 92,85 R\$ 113,48

12.3.2			CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS					1.012,10				
12.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	104170	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	82,81	82,81				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	20,39	3,53	R\$	18,76	R\$	3,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	22,49	3,89	R\$	20,69	R\$	3,58
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,68	16,68	R\$	15,35	R\$	15,34
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0306000	61,55	1,88	R\$	56,63	R\$	1,73
Insumo	00020171	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	51,13	51,13	R\$	47,04	R\$	47,03
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0875000	25,40	2,22	R\$	23,37	R\$	2,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	69,74	3,48	R\$	64,16	R\$	3,20
				MO sem LS => 2,54 LS => 2,99 MO com LS => 5,53								
				Valor do BDI => 18,40 Valor com BDI => 101,21								
				Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.012,10								

R\$ 76,17 R\$ 93,09

12.3.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					7.422,26				
12.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOV'T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,41	77,41				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,57	77,41	R\$	18,00	R\$	71,22
				MO sem LS => 24,81 LS => 29,22 MO com LS => 54,03								
				Valor do BDI => 17,20 Valor com BDI => 94,61								
				Quant. => 50,8000000 Preço Total => 4.806,19								

R\$ 71,22 R\$ 87,05

12.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOV'T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,94	46,94				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,57	46,94	R\$	18,00	R\$	43,18
				MO sem LS => 15,04 LS => 17,72 MO com LS => 32,76								
				Valor do BDI => 10,43 Valor com BDI => 57,37								
				Quant. => 45,6000000 Preço Total => 2.616,07								

R\$ 43,18 R\$ 52,77

13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					659.310,98				
13.1			CABOS					327.312,86				
13.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHTAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	4,04	4,04				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	21,46	0,64	R\$	19,74	R\$	0,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	24,55	0,73	R\$	22,59	R\$	0,67
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHTAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,1900000	2,22	2,64	R\$	2,04	R\$	2,43
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHTAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS => 0,46 LS => 0,55 MO com LS => 1,01								
				Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,94								
				Quant. => 8.044,3100000 Preço Total => 39.738,89								

R\$ 3,72 R\$ 4,55

13.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHTAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	6,59	6,59				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	21,46	0,85	R\$	19,74	R\$	0,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,55	0,98	R\$	22,59	R\$	0,90

Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	3,98	4,73	R\$	3,66	R\$	4,35
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,35	R\$ 6,06 R\$ 7,41		
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	8,05			
				Quant. =>		12,259,9000000		Preço Total =>		98.692,20		

13.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	24,24	24,24				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	21,46	2,46	R\$	19,74	R\$	2,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	24,55	2,82	R\$	22,59	R\$	2,59
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,91	18,93	R\$	14,64	R\$	17,41
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	2,10	MO com LS =>	3,89			
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	29,63	R\$ 22,30 R\$ 27,26		
				Quant. =>	1,000,8000000		Preço Total =>	29.653,70				

13.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	25,26	25,26				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0029000	24,55	0,07	R\$	22,59	R\$	0,06
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0401000	24,22	25,19	R\$	22,28	R\$	23,17
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,05			
				Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	30,87			
				Quant. =>	1,266,1500000		Preço Total =>	39.086,05				

13.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	37,12	37,12				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	21,46	1,49	R\$	19,74	R\$	1,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	24,55	1,71	R\$	22,59	R\$	1,57
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	33,39	33,89	R\$	30,72	R\$	31,17
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,35			
				Valor do BDI =>	8,25			Valor com BDI =>	45,37	R\$ 34,14 R\$ 41,73		
				Quant. =>	822,4500000		Preço Total =>	37.314,56				

13.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	52,15	52,15				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	21,46	1,78	R\$	19,74	R\$	1,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	24,55	2,03	R\$	22,59	R\$	1,87
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	47,60	48,31	R\$	43,79	R\$	44,44
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,80			
				Valor do BDI =>	11,59			Valor com BDI =>	63,74	R\$ 47,97 R\$ 58,63		
				Quant. =>	152,5500000		Preço Total =>	9.723,54				

13.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	71,57	71,57				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	21,46	2,16	R\$	19,74	R\$	1,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	24,55	2,47	R\$	22,59	R\$	2,27
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0150000	65,93	66,91	R\$	60,66	R\$	61,56
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,41			
				Valor do BDI =>	15,90			Valor com BDI =>	87,47	R\$ 65,84 R\$ 80,47		
				Quant. =>	304,2000000		Preço Total =>	26.608,37				

13.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	151,30	151,30				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	21,46	3,68	R\$	19,74	R\$	3,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	24,55	4,21	R\$	22,59	R\$	3,87
Insumo	00000999	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	141,27	143,38	R\$	129,97	R\$	131,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	2,67	LS =>	3,14	MO com LS =>	5,81			
				Valor do BDI =>	33,62			Valor com BDI =>	184,92	R\$ 139,19 R\$ 170,12		
				Quant. =>	30,0000000		Preço Total =>	5.547,60				

13.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93002	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	303,68	303,68				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3044000	21,46	6,53	R\$	19,74	R\$	6,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3044000	24,55	7,47	R\$	22,59	R\$	6,87
Insumo	00001001	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	Material	M	1,0150000	285,37	289,65	R\$	262,54	R\$	266,47
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03	R\$	3,48	R\$	0,03
				MO sem LS =>	4,74	LS =>	5,58	MO com LS =>	10,32			
				Valor do BDI =>	67,48			Valor com BDI =>	371,16	R\$ 279,37 R\$ 341,45		
				Quant. =>	90,0000000		Preço Total =>		33.404,40			

13.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
----------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------	--	--	--	--

Composição	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF: 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	391,40	391,40					
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0575000	859,12	49,39	R\$	790,39	R\$	45,44	
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF: 08/2020	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0810000	281,77	22,82	R\$	259,23	R\$	20,99	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF: 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	148,68	1,29	R\$	136,79	R\$	1,19	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF: 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	51,95	0,92	R\$	47,79	R\$	0,85	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0136000	562,04	7,64	R\$	517,08	R\$	7,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9802000	23,10	68,84	R\$	21,25	R\$	63,33	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3416000	19,57	45,82	R\$	18,00	R\$	42,15	
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.502,87	112,12	R\$	2.302,64	R\$	103,15	
Insuno	00000550	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,2253000	3,89	82,56	R\$	3,58	R\$	75,96	
						MO sem LS => 63,18 Valor do BDI => 86,97	LS => 74,42	MO com LS => 137,60 Valor com BDI => 478,37					
						Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	R\$ 360,09 R\$ 440,10				

13.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,02	6,02					
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	21,46	0,72	R\$	19,74	R\$	0,67	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	24,55	5,30	R\$	22,59	R\$	4,87	
						MO sem LS => 2,07 Valor do BDI => 1,34	LS => 2,44	MO com LS => 4,51 Valor com BDI => 7,36	R\$ 5,54 R\$ 6,77				
						Quant. =>	50,0000000	Preço Total =>	368,00				

13.2	INTERRUPTORES E TOMADAS							28.201,95					
13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	26,09	26,09					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	18,07	18,07	R\$	16,62	R\$	16,62	
						MO sem LS => 4,55 Valor do BDI => 5,80	LS => 5,36	MO com LS => 9,91 Valor com BDI => 31,89	R\$ 23,99 R\$ 29,32				
						Quant. =>	34,0000000	Preço Total =>	1.084,26				

13.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,69	53,69					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	45,67	45,67	R\$	42,02	R\$	42,01	
						MO sem LS => 9,69 Valor do BDI => 11,93	LS => 11,41	MO com LS => 21,10 Valor com BDI => 65,62	R\$ 49,38 R\$ 60,35				
						Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	1.968,60				

13.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	75,12	75,12					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	67,10	67,10	R\$	61,73	R\$	61,73	
						MO sem LS => 13,53 Valor do BDI => 16,69	LS => 15,94	MO com LS => 29,47 Valor com BDI => 91,81	R\$ 69,10 R\$ 84,45				
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	183,62				

13.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	32,25	32,25					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	24,23	24,23	R\$	22,29	R\$	22,29	
						MO sem LS => 5,84 Valor do BDI => 7,17	LS => 6,88	MO com LS => 12,72 Valor com BDI => 39,42	R\$ 29,66 R\$ 36,25				
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	394,20				

13.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,69	53,69					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	45,67	45,67	R\$	42,02	R\$	42,01	
						MO sem LS => 9,69 Valor do BDI => 11,93	LS => 11,41	MO com LS => 21,10 Valor com BDI => 65,62	R\$ 49,38 R\$ 60,35				
						Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	328,10				

13.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	75,12	75,12					
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37	
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	67,10	67,10	R\$	61,73	R\$	61,73	
						MO sem LS => 13,53 Valor do BDI => 16,69	LS => 15,94	MO com LS => 29,47 Valor com BDI => 91,81	R\$ 69,10 R\$ 84,45				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	91,81				

13.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	30,98	30,98					

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,96	22,96	R\$	21,12	R\$	21,12
				MO sem LS => 5,84	LS =>	6,88	MO com LS =>	12,72				
				Valor do BDI => 6,88			Valor com BDI =>	37,86				
				Quant. =>		40,0000000	Preço Total =>	1.514,40				

13.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	51,15	51,15				
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	43,13	43,13	R\$	39,68	R\$	39,67
				MO sem LS => 9,69	LS =>	11,41	MO com LS =>	21,10				
				Valor do BDI => 11,37			Valor com BDI =>	62,52				
				Quant. =>		316,0000000	Preço Total =>	19.756,32				

13.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	42,09	42,09				
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	8,02	8,02	R\$	7,38	R\$	7,37
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,07	34,07	R\$	31,34	R\$	31,34
				MO sem LS => 8,77	LS =>	10,33	MO com LS =>	19,10				
				Valor do BDI => 9,35			Valor com BDI =>	51,44				
				Quant. =>		56,0000000	Preço Total =>	2.880,64				

13.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO											
13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 57	Próprio	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATÉ 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.077,51	2.077,51				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000	21,46	28,32	R\$	19,74	R\$	26,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000	24,55	32,40	R\$	22,59	R\$	29,81
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0002434	11,19	33,57	R\$	10,29	R\$	30,88
Insumo	00034734	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATÉ 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	Material	UN	1,0000811	1.983,06	1.983,22	R\$	1.824,42	R\$	1.824,56
				MO sem LS => 20,55	LS =>	24,21	MO com LS =>	44,76				
				Valor do BDI => 461,62			Valor com BDI =>	2.539,13				
				Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	5.078,26				

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 56	Próprio	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATÉ 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.375,23	1.375,23				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000	21,46	28,32	R\$	19,74	R\$	26,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000	24,55	32,40	R\$	22,59	R\$	29,81
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0003922	11,19	33,57	R\$	10,29	R\$	30,88
Insumo	00034729	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATÉ 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	Material	UN	1,0001307	1.280,78	1.280,94	R\$	1.178,32	R\$	1.178,47
				MO sem LS => 20,55	LS =>	24,21	MO com LS =>	44,76				
				Valor do BDI => 305,58			Valor com BDI =>	1.680,81				
				Quant. =>		18,0000000	Preço Total =>	30.254,58				

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	1,0000000	92,56	92,56				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	21,46	8,70	R\$	19,74	R\$	8,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	24,55	9,95	R\$	22,59	R\$	9,16
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	69,08	69,08	R\$	63,55	R\$	63,55
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,61	4,83	R\$	1,48	R\$	4,44
				MO sem LS => 6,31	LS =>	7,44	MO com LS =>	13,75				
				Valor do BDI => 20,57			Valor com BDI =>	113,13				
				Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	226,26				

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	1,0000000	62,67	62,67				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	21,46	2,04	R\$	19,74	R\$	1,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	24,55	2,33	R\$	22,59	R\$	2,15
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	56,38	56,38	R\$	51,87	R\$	51,86
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,96	1,92	R\$	0,88	R\$	1,76
				MO sem LS => 1,48	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,22				
				Valor do BDI => 13,93			Valor com BDI =>	76,60				
				Quant. =>		95,0000000	Preço Total =>	7.277,00				

13.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	12,97	12,97				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	21,46	1,02	R\$	19,74	R\$	0,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,55	1,16	R\$	22,59	R\$	1,07
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	9,83	9,83	R\$	9,04	R\$	9,04
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,96	0,96	R\$	0,88	R\$	0,88
				MO sem LS => 0,74	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,61				
				Valor do BDI => 2,88			Valor com BDI =>	15,85				
				Quant. =>		75,0000000	Preço Total =>	1.188,75				

13.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO											
13.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 62	Próprio	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATÉ 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	75,79	75,79				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	21,46	1,07	R\$	19,74	R\$	0,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,55	1,22	R\$	22,59	R\$	1,12
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	0,9987771	73,60	73,50	R\$	67,71	R\$	67,62
				MO sem LS => 0,78	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,69				
				Valor do BDI => 16,84			Valor com BDI =>	92,63				
				Quant. =>		44,0000000	Preço Total =>	4.075,72				

13.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO											
								27.596,01				

13.8		ELETRODUTO PVC RÍGIDO								53.163,76		
13.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	7,50	7,50				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	EXLACIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	21,46	0,09	R\$	19,74	R\$	0,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	24,55	0,11	R\$	22,59	R\$	0,10
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	6,96	7,30	R\$	6,40	R\$	6,72
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,14			
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,17			
				Quant. =>	2.231,0000000	Preço Total =>	20.458,27					
									R\$	6,90	R\$	8,43

13.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1.0000000	3.062,25	3.062,25						
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	21,46	22,01	R\$	19,74	R\$	20,25		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	24,55	25,18	R\$	22,59	R\$	23,17		
Adicional Insumo	00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X "570" MM	Material	UN	1,0000000	3.015,06	3.015,06	R\$	2.773,86	R\$	2.773,85		
				MO sem LS =>	15,97	LS =>	18,80	MO com LS =>	34,77					
				Valor do BDI =>	680,43			Valor com BDI =>	3.742,68					
				Quant. ==>		2,0000000	Preço Total ==>	7.485,36						
													R\$ 2.817,27	R\$ 3.443,27

13.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 64	Próprio	CABO ÓPTICO MM (50/125MM) COM 4 FIBRAS P/USO INTERNO E EXTERNO	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,000000	23,32	23,32				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	21,46	1,07	R\$	19,74	R\$	0,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,55	1,22	R\$	22,59	R\$	1,12
Insunmo	COT 016	Próprio	CABO ÓPTICO MM (50/125MM) COM 4 FIBRAS P/USO INTERNO E EXTERNO	Material	UN	0,9953543	21,13	21,03	R\$	19,44	R\$	19,34
					MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,69		
					Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	28,50		
					Quant. =>	400,0000000	Preço Total =>	11.400,00				
									R\$	21,44	R\$	26,20

13.8.5 Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
	82628	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	15,70	15,70						
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1041000	21,46	2,23	R\$	19,74	R\$	2,05		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1041000	24,55	2,55	R\$	22,59	R\$	2,35		
Insunso	00011920	SINAPI	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	Material	M	1,0500000	10,40	10,92	R\$	9,57	R\$	10,04		
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,52						
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	19,19					R\$	14,44 R\$ 17,65
					Quant. =>	400,0000000	Preço Total =>	7.676,00						

13.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x3,00x3,0 m. AF: 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	160,57	160,57				
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	859,12	23,88	R\$	790,39	R\$	21,97
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VAJA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF: 08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	281,77	10,14	R\$	259,23	R\$	9,33
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	562,04	2,19	R\$	517,08	R\$	2,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	23,10	29,30	R\$	21,25	R\$	26,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	19,57	19,50	R\$	18,00	R\$	17,94
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.947,64	51,58	R\$	2.711,83	R\$	47,45
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "S X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,62	23,98	R\$	0,57	R\$	22,06
				MO sem LS =>	28,73	LS =>	33,83	MO com LS =>	62,56			
				Valor do BDI =>	35,68							
								Valor com BDI =>	196,25			
								Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	981,25	
												R\$ 147,72 R\$ 180,54

13.9.1			ELETRODUTO								3.146,45	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,00000000	7,60	7,60				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08500000	21,46	1,82	R\$	19,74	R\$	1,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08500000	24,55	2,08	R\$	22,59	R\$	1,91
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/MM)	Material	KG	0,00160000	28,15	0,04	R\$	25,90	R\$	0,04
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,01700000	3,60	3,66	R\$	3,31	R\$	3,36
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,55	MO com LS =>	2,87			
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,29			
				Quant. =>		10,00000000	Preço Total =>	92,90				
									R\$	6,98	R\$	8,53

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592, 2º ANDAR, SANTO AGOSTINHO – MANAUS-AM
TELEFONE: (92) 98169-5894 / (92) 99365-5184 / (95) 99156-1985
EMAIL: TERRAPLENA_CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	90,21	90,21				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	21,46	5,43	R\$	19,74	R\$	4,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	24,55	6,21	R\$	22,59	R\$	5,71
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	78,57	78,57	R\$	72,28	R\$	72,28
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,58			
				Valor do BDI =>	20,04			Valor com BDI =>	110,25			
				Quant. =>		50,0000000	Preço Total =>		5.512,50			

R\$ 82,98 R\$ 101,42

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	54,31	54,31				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	21,46	5,43	R\$	19,74	R\$	5,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	24,55	6,21	R\$	22,59	R\$	5,72
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,5000000	23,74	11,87	R\$	21,84	R\$	10,92
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	29,34	30,80	R\$	26,93	R\$	28,28
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	7,54	MO com LS =>	13,94			
				Valor do BDI =>	12,07			Valor com BDI =>	66,38			
				Quant. =>		430,0000000	Preço Total =>		28.543,40			

R\$ 49,92 R\$ 61,01

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	30,69	30,69				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0957000	21,46	2,05	R\$	19,74	R\$	1,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0957000	24,55	2,34	R\$	22,59	R\$	2,16
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,5000000	23,74	11,87	R\$	21,84	R\$	10,92
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	13,75	14,43	R\$	12,65	R\$	13,28
				MO sem LS =>	3,95	LS =>	4,65	MO com LS =>	9,60			
				Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	37,51			
				Quant. =>		100,0000000	Preço Total =>		3.751,00			

R\$ 28,24 R\$ 34,51

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	46,48	46,48				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	21,46	0,72	R\$	19,74	R\$	0,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	24,55	0,82	R\$	22,59	R\$	0,76
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	40,86	44,94	R\$	37,51	R\$	41,26
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,13			
				Valor do BDI =>	10,33			Valor com BDI =>	66,81			
				Quant. =>		250,0000000	Preço Total =>		14.202,50			

R\$ 42,68 R\$ 52,16

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	15,19	15,19				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	21,46	2,27	R\$	19,74	R\$	2,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	24,55	2,60	R\$	22,59	R\$	2,39
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF: 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,21	3,21	R\$	2,95	R\$	2,95
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,00	7,11	R\$	6,44	R\$	6,54
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,90			
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	18,57			
				Quant. =>		27,0000000	Preço Total =>		501,39			

R\$ 13,97 R\$ 17,07

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.300,300,30 M. AF: 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	160,57	160,57				
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	859,12	23,88	R\$	790,39	R\$	21,97
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF: 08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	281,77	10,14	R\$	259,23	R\$	9,33
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	562,04	2,19	R\$	517,08	R\$	2,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	23,10	29,30	R\$	21,25	R\$	26,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	19,57	19,50	R\$	18,00	R\$	17,94
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF: 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.947,64	51,58	R\$	2.711,83	R\$	47,45
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIO COMUM "S X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,62	23,98	R\$	0,57	R\$	22,06
				MO sem LS =>	28,73	LS =>	33,83	MO com LS =>	62,56			
				Valor do BDI =>	35,68			Valor com BDI =>	196,25			
				Quant. =>		30,0000000	Preço Total =>		5.887,50			

R\$ 147,72 R\$ 180,54

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	33,76	33,76				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	21,46	7,66	R\$	19,74	R\$	7,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	24,55	8,76	R\$	22,59	R\$	8,06
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	R\$	0,18	R\$	0,36
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	16,94	16,94	R\$	15,58	R\$	15,58
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	6,54	MO com LS =>	12,10			
				Valor do BDI =>	7,50			Valor com BDI =>	41,26			
				Quant. =>		20,0000000	Preço Total =>		825,20			

R\$ 31,04 R\$ 37,94

15			BANCADAS E ARMÁRIOS					265.866,70				
15.1			TAMPO EM GRANITO					128.315,11				
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 02	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,80 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.603,38	1.603,38				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMONISTAS GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0900000	24,07	50,30	R\$	22,14	R\$	46,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3700000	19,57	26,81	R\$	18,00	R\$	24,66
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	R\$	0,56	R\$	3,36

Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,5292266	622,64	952,15	R\$	572,83	R\$	875,98
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,6848684	44,70	30,61	R\$	41,12	R\$	28,16
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,6848684	98,93	67,75	R\$	91,02	R\$	62,33
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,21	52,42	R\$	24,11	R\$	48,22
						MO sem LS => 35,17	LS => 41,42	MO com LS => 76,59				
						Valor do BDI => 356,27		Valor com BDI => 1.959,65				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 1.959,65				

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 03	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,30 X 0,70 M E 4,48 X 0,70M, PARA LABORATORIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.074,58	4.074,58				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7200000	24,07	161,75	R\$	22,14	R\$	148,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4100000	19,57	86,30	R\$	18,00	R\$	79,39
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	18,0000000	0,61	10,98	R\$	0,56	R\$	10,10
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	5,0200131	622,64	3.125,66	R\$	572,83	R\$	2.875,60
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,3500000	44,70	105,04	R\$	41,12	R\$	96,64
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0800000	98,93	7,91	R\$	91,02	R\$	7,28
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	26,21	157,26	R\$	24,11	R\$	144,67
						MO sem LS => 92,59	LS => 109,05	MO com LS => 201,64				
						Valor do BDI => 905,37		Valor com BDI => 4.979,95				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 4.979,95				

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 04	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 2,80 X 0,70 M, PARA LABORATORIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.266,56	2.266,56				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2500000	24,07	78,22	R\$	22,14	R\$	71,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1400000	19,57	41,87	R\$	18,00	R\$	38,52
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,5500000	622,64	1.587,73	R\$	572,83	R\$	1.460,71
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1407322	44,70	50,99	R\$	41,12	R\$	46,91
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0400000	98,93	3,95	R\$	91,02	R\$	3,64
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
						MO sem LS => 49,61	LS => 58,43	MO com LS => 108,04				
						Valor do BDI => 503,63		Valor com BDI => 2.770,19				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 2.770,19				

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 05	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 3,00 X 0,70 M, PARA LABORATORIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.384,69	2.384,69				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4900000	24,07	84,00	R\$	22,14	R\$	77,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2900000	19,57	44,81	R\$	18,00	R\$	41,23
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,7200000	622,64	1.693,58	R\$	572,83	R\$	1.558,09
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,4235512	44,70	18,93	R\$	41,12	R\$	17,41
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,4000000	98,93	39,57	R\$	91,02	R\$	36,40
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
						MO sem LS => 52,53	LS => 61,88	MO com LS => 114,41				
						Valor do BDI => 529,88		Valor com BDI => 2.914,57				
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total => 5.829,14				

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 06	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 2,850 X 0,70 M, PARA LABORATORIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.301,04	2.301,04				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3200000	24,07	79,91	R\$	22,14	R\$	73,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1800000	19,57	42,66	R\$	18,00	R\$	39,24
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,6000000	622,64	1.618,86	R\$	572,83	R\$	1.489,35
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3633682	44,70	16,24	R\$	41,12	R\$	14,94
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,4000000	98,93	39,57	R\$	91,02	R\$	36,40
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
						MO sem LS => 50,44	LS => 59,40	MO com LS => 109,84				
						Valor do BDI => 511,29		Valor com BDI => 2.812,33				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 2.812,33				

15.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 07	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM L. DE 3,02 X 0,70 M, PARA LABORATORIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.068,25	3.068,25				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7300000	24,07	113,85	R\$	22,14	R\$	104,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1100000	19,57	60,86	R\$	18,00	R\$	55,99
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	15,0000000	0,61	9,15	R\$	0,56	R\$	8,41
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	3,6200000	622,64	2.253,95	R\$	572,83	R\$	2.073,64
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,6607321	44,70	73,78	R\$	41,12	R\$	67,88
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0600000	98,93	5,93	R\$	91,02	R\$	5,46
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	5,0000000	26,21	131,05	R\$	24,11	R\$	120,56
						MO sem LS => 67,95	LS => 80,03	MO com LS => 147,98				
						Valor do BDI => 681,77		Valor com BDI => 3.750,02				
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 3.750,02				

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3,750,02

15.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 08	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 2,00 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.721,47	1.721,47				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,07	55,84	R\$	22,14	R\$	51,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5300000	19,57	29,94	R\$	18,00	R\$	27,54
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	R\$	0,56	R\$	3,36
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,8000000	622,64	1.120,75	R\$	572,83	R\$	1.031,09
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0103661	44,70	36,22	R\$	41,12	R\$	33,32
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0300000	98,93	2,96	R\$	91,02	R\$	2,73
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,21	52,42	R\$	24,11	R\$	48,22
				MO sem LS =>	38,08	LS =>	44,84	MO com LS =>	82,92			
				Valor do BDI =>	382,51			Valor com BDI =>	2.103,98			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		2,103,98			

R\$ 1.583,73 R\$ 1.935,63

15.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 09	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,30 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.189,62	4.189,62				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	419,68	839,36	R\$	386,11	R\$	772,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,07	55,84	R\$	22,14	R\$	51,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0400000	19,57	79,06	R\$	18,00	R\$	72,73
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,61	7,32	R\$	0,56	R\$	6,73
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	4,6700000	622,64	2.907,72	R\$	572,83	R\$	2.675,11
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	4,3733205	44,70	195,48	R\$	41,12	R\$	179,84
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	26,21	104,84	R\$	24,11	R\$	96,45
				MO sem LS =>	63,09	LS =>	74,30	MO com LS =>	137,39			
				Valor do BDI =>	930,93			Valor com BDI =>	5.120,55			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		5.120,55			

R\$ 3.854,44 R\$ 4.710,90

15.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 10	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM L. DE 5,30 X 0,70 M E 5,30 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	7.507,64	7.507,64				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	419,68	419,68	R\$	386,11	R\$	386,10
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,1300000	24,07	316,03	R\$	22,14	R\$	290,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6200000	19,57	168,69	R\$	18,00	R\$	155,19
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	24,0000000	0,61	14,64	R\$	0,56	R\$	13,46
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	9,8900000	622,64	6.157,90	R\$	572,83	R\$	5.665,27
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	4,5907321	44,70	205,20	R\$	41,12	R\$	188,78
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1600000	98,93	15,82	R\$	91,02	R\$	14,56
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	8,0000000	26,21	209,68	R\$	24,11	R\$	192,90
				MO sem LS =>	172,09	LS =>	202,69	MO com LS =>	374,78			
				Valor do BDI =>	1.668,20			Valor com BDI =>	9.175,84			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		9.175,84			

R\$ 6.907,01 R\$ 8.441,75

15.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 11	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,20 X 0,70 M PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO E PRATELEIRA INTERMEDIARIA DE GRANITO (5,20X0,40)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	7.520,80	7.520,80				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTAL. SANITÁRIAS	UN	3,0000000	419,68	1.259,04	R\$	386,11	R\$	1.158,31
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,5000000	24,07	228,66	R\$	22,14	R\$	210,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2300000	19,57	121,92	R\$	18,00	R\$	112,16
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	36,0000000	0,61	21,96	R\$	0,56	R\$	20,20
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	8,7400000	622,64	5.441,87	R\$	572,83	R\$	5.006,52
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	3,3200000	44,70	148,40	R\$	41,12	R\$	136,53
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,110827	98,93	10,89	R\$	91,02	R\$	10,01
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	26,21	157,26	R\$	24,11	R\$	144,67
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	21,80	130,80	R\$	20,06	R\$	120,33
				MO sem LS =>	145,57	LS =>	171,45	MO com LS =>	317,02			
				Valor do BDI =>	1.671,12			Valor com BDI =>	9.191,92			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		9.191,92			

R\$ 6.919,10 R\$ 8.456,52

15.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 12	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM L. DE 5,96 X 0,70 M E 2,80 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	6.392,32	6.392,32				
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	419,68	839,36	R\$	386,11	R\$	772,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,1800000	24,07	245,03	R\$	22,14	R\$	225,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,6800000	19,57	130,72	R\$	18,00	R\$	120,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	24,0000000	0,61	14,64	R\$	0,56	R\$	13,46
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	7,6800000	622,64	4.781,87	R\$	572,83	R\$	4.399,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	3,5605491	44,70	159,15	R\$	41,12	R\$	146,42
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1200000	98,93	11,87	R\$	91,02	R\$	10,92
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	8,0000000	26,21	209,68	R\$	24,11	R\$	192,90
				MO sem LS =>	144,75	LS =>	170,49	MO com LS =>	315,24			
				Valor do BDI =>	1.420,37			Valor com BDI =>	7.812,69			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		7.812,69			

R\$ 5.880,91 R\$ 7.187,65

15.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição		BA 13	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 5,20 X 0,70 M, PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.985,57	4.985,57				
Composição Auxiliar		86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, IN, INUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0000000	391,97	1.567,88	R\$	360,61	R\$	1.442,44
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0400000	24,07	145,38	R\$	22,14	R\$	133,75
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9700000	19,57	77,69	R\$	18,00	R\$	71,47
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,61	7,32	R\$	0,56	R\$	6,73
Insumo		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	4,6100000	622,64	2.870,37	R\$	572,83	R\$	2.640,74
Insumo		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	4,5899561	44,70	205,17	R\$	41,12	R\$	188,75
Insumo		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0700000	98,93	6,92	R\$	91,02	R\$	6,37
Insumo		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	26,21	104,84	R\$	24,11	R\$	96,45
							MO sem LS =>	129,34	LS =>	152,33	MO com LS =>	281,67	R\$ 4.586,70 R\$ 5.605,86
							Valor do BDI =>	1.107,79			Valor com BDI =>	6.093,36	
							Quant. =>	1,0000000		Preço Total =>	6.093,36		

15.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição		BA 14	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM L. DE 5,20 X 0,70 M E 1,80 X 0,70 M. PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	5.236,51	5.236,51				
Composição Auxiliar		86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	419,68	839,36	R\$	386,11	R\$	772,21
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,1300000	24,07	195,68	R\$	22,14	R\$	180,03
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3400000	19,57	104,50	R\$	18,00	R\$	96,14
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	18,0000000	0,61	10,98	R\$	0,56	R\$	10,10
Insumo		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	6,0900000	622,64	3.791,87	R\$	572,83	R\$	3.488,52
Insumo		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,8405491	44,70	126,97	R\$	41,12	R\$	116,81
Insumo		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1000000	98,93	9,89	R\$	91,02	R\$	9,10
Insumo		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	26,21	157,26	R\$	24,11	R\$	144,67
							MO sem LS =>	119,37	LS =>	140,59	MO com LS =>	259,96	R\$ 4.817,59 R\$ 5.888,05
							Valor do BDI =>	1.163,55			Valor com BDI =>	6.400,06	
							Quant. =>	1,0000000		Preço Total =>	6.400,06		

15.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição		BA 15	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 2,30 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, INCLUINDO CUBAS DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.753,89	1.753,89				
Composição Auxiliar		86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	205,13	410,26	R\$	188,72	R\$	377,43
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2900000	24,07	55,12	R\$	22,14	R\$	50,71
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,57	29,35	R\$	18,00	R\$	27,00
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	R\$	0,56	R\$	3,36
Insumo		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,8700000	622,64	1.164,33	R\$	572,83	R\$	1.071,18
Insumo		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,8007322	44,70	35,79	R\$	41,12	R\$	32,92
Insumo		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0300000	98,93	2,96	R\$	91,02	R\$	2,73
Insumo		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,21	52,42	R\$	24,11	R\$	48,22
							MO sem LS =>	50,77	LS =>	59,79	MO com LS =>	110,56	R\$ 1.613,55 R\$ 1.972,08
							Valor do BDI =>	389,71			Valor com BDI =>	2.143,60	
							Quant. =>	2,0000000		Preço Total =>	4.287,20		

15.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição		BA 16	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 0,80 X 0,50 M, PARA BANHEIRO PNE, INCLUINDO CUBAS DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	676,79	676,79				
Composição Auxiliar		86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	205,13	205,13	R\$	188,72	R\$	188,71
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	24,07	15,88	R\$	22,14	R\$	14,61
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	19,57	8,61	R\$	18,00	R\$	7,92
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	R\$	0,56	R\$	3,36
Insumo		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	0,6100000	622,64	379,81	R\$	572,83	R\$	349,42
Insumo		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2305492	44,70	10,30	R\$	41,12	R\$	9,48
Insumo		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0100000	98,93	0,98	R\$	91,02	R\$	0,91
Insumo		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,21	52,42	R\$	24,11	R\$	48,22
							MO sem LS =>	19,42	LS =>	22,87	MO com LS =>	42,29	R\$ 622,63 R\$ 760,98
							Valor do BDI =>	150,38			Valor com BDI =>	827,17	
							Quant. =>	2,0000000		Preço Total =>	1.654,34		

15.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição		BA 17	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 0,60 M, PARA CONSULTÓRIO OU BANHEIRO, INCLUINDO CUBAS DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	689,24	689,24				
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	19,57	8,61	R\$	18,00	R\$	7,92
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	24,07	15,88	R\$	22,14	R\$	14,61
Composição Auxiliar		86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	205,13	205,13	R\$	188,72	R\$	188,71
Insumo		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,21	52,42	R\$	24,11	R\$	48,22
Insumo		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0100000	98,93	0,98	R\$	91,02	R\$	0,91
Insumo		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2305492	44,70	10,30	R\$	41,12	R\$	9,48
Insumo		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	0,6300000	622,64	392,26	R\$	572,83	R\$	360,88
Insumo		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	R\$	0,56	R\$	3,36
							MO sem LS =>	19,42	LS =>	22,87	MO com LS =>	42,29	R\$ 634,09 R\$ 774,98
							Valor do BDI =>	153,15			Valor com BDI =>	842,39	
							Quant. =>	8,0000000		Preço Total =>	6.739,12		

15.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição		BA 18	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,85 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.881,36	1.881,36				
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3200000	24,07	79,91	R\$	22,14	R\$	73,51
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1800000	19,57	42,66	R\$	18,00	R\$	39,24

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,6000000	622,64	1.618,86	R\$	572,83	R\$	1.489,35
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1601830	44,70	51,86	R\$	41,12	R\$	47,71
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0400000	98,93	3,95	R\$	91,02	R\$	3,64
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
MO sem LS => 41,17						LS =>	48,49	MO com LS =>	99,66	R\$ 1.730,83 R\$ 2.115,42		
Valor do BDI => 418,04								Valor com BDI =>	2.299,40			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	2.299,40			

15.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 19	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM U. DE 3,15 X 0,70 M E 2 X 2,12 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.648,28	4.648,28				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5800000	24,07	206,52	R\$	22,14	R\$	189,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,6400000	19,57	110,37	R\$	18,00	R\$	101,54
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	21,0000000	0,61	12,81	R\$	0,56	R\$	11,78
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	6,4100000	622,64	3.991,12	R\$	572,83	R\$	3.671,83
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	3,0000000	44,70	134,10	R\$	41,12	R\$	123,37
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1000000	98,93	9,89	R\$	91,02	R\$	9,10
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	7,0000000	26,21	183,47	R\$	24,11	R\$	168,79
MO sem LS => 106,45						LS =>	125,37	MO com LS =>	231,82	R\$ 4.276,40 R\$ 5.226,62		
Valor do BDI => 1.032,85								Valor com BDI =>	5.681,13			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	5.681,13			

15.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 20	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,68 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.337,71	2.337,71				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2800000	24,07	103,01	R\$	22,14	R\$	94,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8100000	19,57	54,99	R\$	18,00	R\$	50,59
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	3,2500000	622,64	2.023,58	R\$	572,83	R\$	1.861,69
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,5005491	44,70	67,07	R\$	41,12	R\$	61,70
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0500000	98,93	4,94	R\$	91,02	R\$	4,55
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
MO sem LS => 53,08						LS =>	62,51	MO com LS =>	115,59	R\$ 2.150,68 R\$ 2.628,56		
Valor do BDI => 519,44								Valor com BDI =>	2.857,15			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	2.857,15			

15.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 21	Próprio	BANCADA CINZA POLIDO, DE 3,45 X 0,75 M, INCLUINDO PRATELEIRA INTERMEDIARIA 3,45 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.437,36	3.437,36				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5900000	24,07	158,62	R\$	22,14	R\$	145,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	19,57	84,73	R\$	18,00	R\$	77,95
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	24,0000000	0,61	14,64	R\$	0,56	R\$	13,46
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	4,6200000	622,64	2.876,59	R\$	572,83	R\$	2.646,46
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,3005491	44,70	102,83	R\$	41,12	R\$	94,60
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0800000	98,93	7,91	R\$	91,02	R\$	7,28
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	26,21	104,84	R\$	24,11	R\$	96,45
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	21,80	87,20	R\$	20,06	R\$	80,22
MO sem LS => 81,74						LS =>	96,28	MO com LS =>	178,02	R\$ 3.162,35 R\$ 3.865,02		
Valor do BDI => 763,78								Valor com BDI =>	4.201,14			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	4.201,14			

15.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 22	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,52 X 0,70 M E 5,30 X 0,70 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.252,51	2.252,51				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0800000	24,07	98,20	R\$	22,14	R\$	90,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6800000	19,57	52,44	R\$	18,00	R\$	48,25
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	3,1300000	622,64	1.948,86	R\$	572,83	R\$	1.792,95
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,4347594	44,70	19,43	R\$	41,12	R\$	17,87
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,5000000	98,93	49,46	R\$	91,02	R\$	45,50
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
MO sem LS => 50,60						LS =>	59,60	MO com LS =>	110,20	R\$ 2.072,29 R\$ 2.532,75		
Valor do BDI => 500,51								Valor com BDI =>	2.753,02			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	2.753,02			

15.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 23	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,52 X 0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.328,20	4.328,20				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	24,07	192,56	R\$	22,14	R\$	177,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2500000	19,57	102,74	R\$	18,00	R\$	94,52
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	18,0000000	0,61	10,98	R\$	0,56	R\$	10,10
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	5,9900000	622,64	3.729,61	R\$	572,83	R\$	3.431,24
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,8000000	44,70	125,16	R\$	41,12	R\$	115,14
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1000000	98,93	9,89	R\$	91,02	R\$	9,10
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	26,21	157,26	R\$	24,11	R\$	144,67
MO sem LS => 99,20						LS =>	116,83	MO com LS =>	216,03	R\$ 3.981,92 R\$ 4.866,70		
Valor do BDI => 961,73								Valor com BDI =>	5.289,93			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	5.289,93			

15.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	BA 24	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 3,40 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.201,81	2.201,81				
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9500000	24,07	95,07	R\$	22,14	R\$	87,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5900000	19,57	50,68	R\$	18,00	R\$	46,63
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49	R\$	0,56	R\$	5,05
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	3,1670711	622,64	1.971,94	R\$	572,83	R\$	1.814,18
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	26,21	78,63	R\$	24,11	R\$	72,33
MO sem LS => 48,96						LS =>	57,66	MO com LS =>	106,62	R\$ 2.025,66 R\$ 2.475,76		
Valor do BDI => 489,24								Valor com BDI =>	2.691,05			
Quant. =>						1,0000000		Preço Total =>	2.691,05			

15.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	BA 28	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,90 X 0,30 M E 3,00 X 0,30 M, COM BASE EM ALVENARIA (CHAPISCADA E REBOCADA), NÃO INCLUI PINTURA - ÁREA DA RECEPÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.015,12	2.015,12						
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4400000	24,07	58,73	R\$	22,14	R\$	54,03		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	19,57	31,31	R\$	18,00	R\$	28,80		
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	4,0900000	54,46	222,74	R\$	50,10	R\$	204,92		
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,1800000	4,91	40,16	R\$	4,52	R\$	36,95		
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,1800000	41,39	338,57	R\$	38,08	R\$	311,48		
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,0600000	622,64	1.282,63	R\$	572,83	R\$	1.180,02		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,8507321	44,70	38,02	R\$	41,12	R\$	34,98		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0300000	98,93	2,96	R\$	91,02	R\$	2,73		
			MO sem LS => 127,10	LS =>		149,70	MO com LS =>	276,80						
			Valor do BDI => 447,76				Valor com BDI =>	2.462,88						
			Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	2.462,88						

R\$ 1.853,91 R\$ 2.265,85

15.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	BA 30	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 1,00 M COM BASE EM ALVENARIA (CHAPISCADA E REBOCADA), NÃO INCLUI PINTURA - LABORATÓRIO DE ANESTESIA EXPERIMENTAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.150,75	2.150,75						
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3200000	24,07	79,91	R\$	22,14	R\$	73,51		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1800000	19,57	42,66	R\$	18,00	R\$	39,24		
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3,4200000	54,46	186,25	R\$	50,10	R\$	171,35		
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,8400000	4,91	33,58	R\$	4,52	R\$	30,89		
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,8400000	41,39	283,10	R\$	38,08	R\$	260,45		
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,3600000	622,64	1.469,43	R\$	572,83	R\$	1.351,87		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1605492	44,70	51,87	R\$	41,12	R\$	47,72		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0400000	98,93	3,95	R\$	91,02	R\$	3,64		
			MO sem LS => 122,16	LS =>		143,89	MO com LS =>	266,05						
			Valor do BDI => 477,90				Valor com BDI =>	2.628,65						
			Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	2.628,65						

R\$ 1.978,67 R\$ 2.418,33

15.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	BA 31	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,80 X 1,00 M COM BASE EM ALVENARIA (CHAPISCADA E REBOCADA), NÃO INCLUI PINTURA - LABORATÓRIO DE ANESTESIA EXPERIMENTAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.969,71	1.969,71						
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9900000	24,07	71,96	R\$	22,14	R\$	66,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9600000	19,57	38,35	R\$	18,00	R\$	35,28		
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3,2400000	54,46	176,45	R\$	50,10	R\$	162,33		
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,4800000	4,91	31,81	R\$	4,52	R\$	29,27		
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,4800000	41,39	268,20	R\$	38,08	R\$	246,75		
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,1400000	622,64	1.332,44	R\$	572,83	R\$	1.225,85		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,0414644	44,70	46,55	R\$	41,12	R\$	42,82		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0400000	98,93	3,95	R\$	91,02	R\$	3,64		
			MO sem LS => 113,78	LS =>		134,02	MO com LS =>	247,80						
			Valor do BDI => 437,67				Valor com BDI =>	2.407,38						
			Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	2.407,38						

R\$ 1.812,15 R\$ 2.214,81

15.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	BA 32	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO EM L. DE 2,50 X 1,00 M COM BASE EM ALVENARIA (CHAPISCADA E REBOCADA), NÃO INCLUI PINTURA - LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.610,32	2.610,32						
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1500000	24,07	99,89	R\$	22,14	R\$	91,89		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7300000	19,57	53,42	R\$	18,00	R\$	49,15		
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3,8700000	54,46	210,76	R\$	50,10	R\$	193,89		
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,7400000	4,91	38,00	R\$	4,52	R\$	34,96		
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,7400000	41,39	320,35	R\$	38,08	R\$	294,72		
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	Material	m²	2,9200000	622,64	1.818,10	R\$	572,83	R\$	1.672,66		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,4510982	44,70	64,86	R\$	41,12	R\$	59,67		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0500000	98,93	4,94	R\$	91,02	R\$	4,55		
			MO sem LS => 143,15	LS =>		168,60	MO com LS =>	311,75						
			Valor do BDI => 580,01				Valor com BDI =>	3.190,33						
			Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	3.190,33						

R\$ 2.401,49 R\$ 2.935,10

15.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	BA 33	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 1,20 M, COM BASE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.500,98	2.500,98						
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9800000	24,07	95,79	R\$	22,14	R\$	88,13		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6200000	19,57	51,27	R\$	18,00	R\$	47,17		
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3,7800000	54,46	205,85	R\$	50,10	R\$	189,39		
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,5600000	4,91	37,11	R\$	4,52	R\$	34,15		
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,5600000	41,39	312,90	R\$	38,08	R\$	287,87		

17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF. 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,36	0,36					
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	19,57	0,05	R\$	18,00	R\$	0,05	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	18,66	0,05	R\$	17,17	R\$	0,05	
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	62,36	0,14	R\$	57,37	R\$	0,13	
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	200,29	0,12	R\$	180,26	R\$	0,10	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	0,06 0,08	LS =>	0,06	MO com LS => Valor com BDI =>	0,12 0,44	R\$	0,33 R\$ 0,40
						Quant. =>	2,340,0000000	Preço Total =>	1,029,60				

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	BA 49	Próprio	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL EXTRAÍDO DE JAZIDA, SEM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	73,15	73,15					
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0086570	169,70	1,46	R\$	156,12	R\$	1,35	
Composição Auxiliar	96021	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF. 02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0053913	50,19	0,27	R\$	46,17	R\$	0,24	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0078000	54,77	0,42	R\$	50,39	R\$	0,39	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0029000	252,40	0,73	R\$	232,21	R\$	0,67	
Composição Auxiliar	96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF. 02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	201,63	0,60	R\$	185,50	R\$	0,55	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0057000	76,33	0,43	R\$	70,22	R\$	0,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,57	5,08	R\$	18,00	R\$	4,68	
Insumo	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRAIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2290002	52,21	64,16	R\$	48,03	R\$	59,03	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	1,91 16,25	LS =>	2,25	MO com LS => Valor com BDI =>	4,16 89,40	R\$	67,31 R\$ 82,27
						Quant. =>	867,8500000	Preço Total =>	77,585,79				

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,30	7,30					
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0225000	187,24	4,21	R\$	172,26	R\$	3,87	
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0185000	46,20	0,85	R\$	42,50	R\$	0,78	
Composição Auxiliar	88907	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0042000	267,84	1,12	R\$	246,41	R\$	1,03	
Composição Auxiliar	88908	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0133000	84,57	1,12	R\$	77,80	R\$	1,03	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	0,43 1,62	LS =>	0,50	MO com LS => Valor com BDI =>	0,93 8,92	R\$	6,71 R\$ 8,20
						Quant. =>	1,084,8200000	Preço Total =>	9,676,59				

17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,53	2,53					
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	282,37	2,34	R\$	259,78	R\$	2,15	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	53,36	0,19	R\$	49,09	R\$	0,17	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,56	LS =>	0,09	MO com LS => Valor com BDI =>	0,17 3,09	R\$	2,32 R\$ 2,84
						Quant. =>	11,457,3900000	Preço Total =>	35,403,34				

17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	61,70	61,70					
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1090000	20,78	2,26	R\$	19,12	R\$	2,08	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	23,10	5,63	R\$	21,25	R\$	5,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	19,57	9,53	R\$	18,00	R\$	8,76	
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	694,08	2,08	R\$	638,55	R\$	1,91	
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF. 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0180000	22,04	0,39	R\$	20,28	R\$	0,36	
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF. 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0910000	5,04	0,45	R\$	4,64	R\$	0,42	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0150000	123,75	1,85	R\$	113,85	R\$	1,70	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0630000	627,16	39,51	R\$	576,99	R\$	36,35	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	5,86 13,71	LS =>	6,90	MO com LS => Valor com BDI =>	12,76 75,41	R\$	56,76 R\$ 69,37
						Quant. =>	298,7500000	Preço Total =>	22,528,74				

17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	65,96	65,96					
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	20,78	3,24	R\$	19,12	R\$	2,98	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	23,10	6,69	R\$	21,25	R\$	6,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810000	19,57	11,37	R\$	18,00	R\$	10,46	
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	694,08	2,08	R\$	638,55	R\$	1,91	

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,00	362,65	R\$	0,92	R\$	333,64	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	115,64	68,62	R\$	106,39	R\$	63,13	
				MO sem LS =>	23,83	LS =>	28,07	MO com LS =>	51,90				
				Valor do BDI =>	132,23			Valor com BDI =>	727,34				
				Quant. =>	5,4000000		Preço Total =>	3,927,64					
										R\$	547,51	R\$	669,17

20.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	259,55	259,55					
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	22,85	56,18	R\$	21,02	R\$	51,69	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,10	56,80	R\$	21,25	R\$	52,25	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,57	144,36	R\$	18,00	R\$	132,81	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF: 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0420000	1,37	1,42	R\$	1,26	R\$	1,31	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF: 06/2015	CHI	1,4170000	0,56	0,79	R\$	0,52	R\$	0,73		
						MO sem LS =>	84,66	LS =>	99,72	MO com LS =>	184,38		
						Valor do BDI =>	57,67			Valor com BDI =>	317,22		
						Quant. =>	5,4000000	Preço Total =>	1.712,99				
										R\$	238,79	R\$	291,85

20.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORAOMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	97,06	97,06					
Composição Auxiliar	88229	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6190000	20,80	12,87	R\$	19,14	R\$	11,84	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5630000	22,85	35,71	R\$	21,02	R\$	32,85	
Composição Auxiliar	61692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0350000	26,43	0,92	R\$	24,32	R\$	0,85	
Composição Auxiliar	61693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0280000	25,27	0,70	R\$	23,25	R\$	0,65	
Insumo	00002692	SINAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,21	0,13	R\$	7,55	R\$	0,12	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 17,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2050000	5,73	6,90	R\$	5,27	R\$	6,35	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0440000	27,62	1,21	R\$	25,41	R\$	1,11	
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0220000	25,07	0,55	R\$	23,06	R\$	0,50	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 30" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0410000	16,91	34,51	R\$	15,56	R\$	31,75	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 12,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7800000	2,00	3,56	R\$	1,84	R\$	3,27	
					Mo sem LS =>	16,96	LS =>	19,98	Mo com LS =>	36,94			
					Valor do BDI =>	21,57			Valor com BDI =>	118,63			
					Quant. =>	7,8000000	Preço Total =>	925,31					
										R\$	89,29	R\$	109,13

20.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96546	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG		1,0000000	17,81	17,81				
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0290000	19,56	0,56	R\$	18,00	R\$	0,52
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0890000	22,97	2,04	R\$	21,13	R\$	1,88
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	DIVERSOS FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG		1,0000000	14,41	14,41	R\$	13,26	R\$	13,25
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOPADO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM)	Material	KG		0,0250000	28,15	0,70	R\$	25,90	R\$	0,64
Insumo	00039017	SINAPI	BU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	UN		0,4655000	0,22	0,10	R\$	0,20	R\$	0,09
			ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4"x 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM										
				MO sem LS =>	0,94	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,04				
				Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	21,77				
				Quant. =>			83,9100000	Preço Total =>	1.826,72				
											R\$	16,38	R\$ 20,02

20.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor
Composição	9547	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	H	1,0000000	15,16	15,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	0,0220000	19,56	0,43
Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	22,97	1,56
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,41	12,41
Auxiliar	00043132	SINAPI	ESPALME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)	Material	KG	0,0250000	28,15	0,70
Insumo	00039017	SINAPI	AJ 16 BWG, D = 1,25 (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,22	0,06
					MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,83
					Valor do BDI =>	3,37	Valor com BDI =>	18,53
					Quant. =>	150,2300000	Preço Total =>	2.783,76

20.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	HG	1,000000	19,70	19,70
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	19,56	0,64
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	22,97	3,79
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	14,45	14,45
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOIDE 16 BW.G, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW.G, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	28,15	0,56
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
					MO sem LS =>	1,99	LS =>	2,34
					Valor do BDI =>	4,38	Valor com BDI =>	24,08
					Quant.=>	38,8100000	Preço Total =>	934,54
							R\$ 18,12	R\$ 22,15

20.110	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,000000	15,89	15,89			
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0061000	19,56	0,11	R\$	18,00	R\$ 0,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0306000	22,97	0,70	R\$	21,13	R\$ 0,64
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,00000000	14,41	14,41	R\$	13,26	R\$ 13,25
Insunso	00043132	SINAPI	ARAME REC.OCIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	28,15	R\$	25,90	R\$ 0,51
Insunso	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	R\$	0,20 R\$ 0,11
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,74	
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	19,42	
				Quant. =>	143,8700000	Preço Total =>	2,793,96			
								R\$	14,60	R\$ 17,84

20.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BA 47	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	91,94	91,94
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. #E_P50201	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0620000	555,65	34,45
							R\$ 511,20	R\$ 31,69

Composição	89487	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF: 12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	178,65	178,65					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2200000	23,10	28,18	R\$	21,25	R\$	25,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9200000	19,57	18,00	R\$	18,00	R\$	16,56	
Composição Auxiliar	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0182000	631,45	11,49	R\$	580,93	R\$	10,57	
Insumo	00034564	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	12,1100000	6,43	77,86	R\$	5,92	R\$	71,63	
Insumo	00038599	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	2,8300000	7,48	21,16	R\$	6,88	R\$	19,47	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	0,8700000	6,22	5,41	R\$	5,72	R\$	4,97	
Insumo	00038592	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	4,3800000	3,78	16,55	R\$	3,48	R\$	15,23	
					MO sem LS =>	15,78	LS =>	18,58	MO com LS =>	34,36			
					Valor do BDI =>	39,70			Valor com BDI =>	218,35			
					Quant. =>	6,4200000	Preço Total =>	1.401,81					
21.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,79	17,79					
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	19,56	0,17	R\$	18,00	R\$	0,16	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	22,97	1,28	R\$	21,13	R\$	1,18	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF: 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,48	15,48	R\$	14,24	R\$	14,24	



Obra:
FINALIZAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA MEDICINA VETERINÁRIA-RONDONIA

Bancos:
SINAPI - 07/2022 - Rondônia

B.D.I.:
Padrão - 22,22%
Equipamento - 15,0%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 117,78%
Mensalista: 72,05%

Planilha Orçamentária - PROPOSTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 80.281,59
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 66.682,59
1.1.1	BA 41	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	6,48	R\$ 498,07	R\$ 608,74	R\$ 3.944,64
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	40,00	R\$ 85,77	R\$ 104,83	R\$ 4.193,20
1.1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15,00	R\$ 767,73	R\$ 938,32	R\$ 14.074,80
1.1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00	R\$ 1.000,68	R\$ 1.223,03	R\$ 18.345,45
1.1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	15,00	R\$ 887,30	R\$ 1.084,46	R\$ 16.266,90
1.1.6	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00	R\$ 537,59	R\$ 657,04	R\$ 9.855,60
1.2			DESPESAS GERAIS					R\$ 7.019,88
1.2.1	CREA - RO - 2022	Próprio	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R\$ 176,10	R\$ 215,23	R\$ 215,23
1.2.2	BA 70	Próprio	PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	R\$ 1.421,72	R\$ 1.737,63	R\$ 1.737,63
1.2.3	BA 71	Próprio	PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1,00	R\$ 1.421,72	R\$ 1.737,63	R\$ 1.737,63
1.2.4	BA 72	Próprio	PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	R\$ 1.421,72	R\$ 1.737,63	R\$ 1.737,63
1.2.5	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	48,00	R\$ 10,71	R\$ 13,09	R\$ 628,32
1.2.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	48,00	R\$ 16,39	R\$ 20,03	R\$ 961,44
1.3			LIMPEZA GERAL					R\$ 6.579,12
1.3.1	BA 35	Próprio	LIMPEZA INICIAL DA OBRA (ORSE 2450)	UN	1421,50	R\$ 2,56	R\$ 3,13	R\$ 4.449,30
1.3.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	693,10	R\$ 2,51	R\$ 3,07	R\$ 2.127,82
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 311.453,20
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 15.200,79	R\$ 18.578,41	R\$ 185.784,10
2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 4.510,81	R\$ 5.513,11	R\$ 55.131,10
2.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400,00	R\$ 24,05	R\$ 29,39	R\$ 70.536,00
3			ALVENARIA / DIVISÓRIAS					R\$ 25.885,26
3.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	26,54	R\$ 772,04	R\$ 943,59	R\$ 25.042,88
3.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,39	R\$ 46,59	R\$ 56,94	R\$ 363,85
3.3	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,48	R\$ 50,10	R\$ 61,23	R\$ 335,54
3.4	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,25	R\$ 51,27	R\$ 62,66	R\$ 140,99
4			COBERTURA					R\$ 13.833,20
4.1	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	254,10	R\$ 44,54	R\$ 54,44	R\$ 13.833,20
5			REVESTIMENTO					R\$ 91.592,55
5.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	823,58	R\$ 76,60	R\$ 93,62	R\$ 77.103,56
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	160,53	R\$ 4,52	R\$ 5,52	R\$ 886,13
5.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	160,53	R\$ 38,08	R\$ 46,54	R\$ 7.471,07
5.4	BA 29	Próprio	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³- ESP= 1,5cm(10715/ORSE)	UN	53,40	R\$ 93,92	R\$ 114,79	R\$ 6.129,79
6			FORRO					R\$ 8.950,05
6.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	86,86	R\$ 84,31	R\$ 103,04	R\$ 8.950,05
7			ESQUADRIAS/ VIDROS					R\$ 316.638,46
7.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	78,30	R\$ 499,42	R\$ 610,39	R\$ 47.793,54
7.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,20	R\$ 828,61	R\$ 1.012,73	R\$ 28.558,99
7.3	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	22,20	R\$ 376,47	R\$ 460,12	R\$ 10.214,66
7.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	168,91	R\$ 714,33	R\$ 873,05	R\$ 147.466,88
7.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	8,50	R\$ 484,14	R\$ 591,72	R\$ 5.029,62
7.6	BA 42	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	UN	5,25	R\$ 618,39	R\$ 755,80	R\$ 3.967,95
7.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	9,46	R\$ 540,96	R\$ 661,16	R\$ 6.254,57
7.8	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	5,52	R\$ 594,19	R\$ 726,22	R\$ 4.008,73
7.9	BA 66	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO (COM FUROS), ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CANIL E GATIL	UN	15,72	R\$ 471,49	R\$ 576,26	R\$ 9.058,81

7.10	BA 54	Próprio	PORTA RADIOLOGICA COMPLETA COM CHAPA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO, BATENTE DE AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHADURA EXTERNA CROMO ACETINADO, DOBRADIÇA EM AÇO CROMADO COM ANÉIS REFORÇADOS DE 3,1/2"X3" E PROTEÇÃO INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM PB - DIMENSÕES 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 7.581,06	R\$ 9.265,57	R\$ 18.531,14
7.11	BA 68	Próprio	PORTA FRIGORIFICA ISOLADA COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), E=100MM, COM REVESTIMENTO EM CHAPA GALVANIZADA PRÉ PRINTADA NA COR BRANCA - DIMENSÕES 1,80X2,10M	UN	1,00	R\$ 3.498,61	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00
7.12	BA 53	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,85X2,10CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS.	UN	1,00	R\$ 3.542,60	R\$ 4.329,77	R\$ 4.329,77
7.13	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	45,00	R\$ 493,57	R\$ 603,24	R\$ 27.145,80
8			PISOS					R\$ 81.852,99
8.1	BA 67	Próprio	POLIMENTOS, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA PARA PISO GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS	UN	1152,78	R\$ 29,09	R\$ 35,55	R\$ 40.981,33
8.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	57,64	R\$ 103,04	R\$ 125,94	R\$ 7.259,18
8.3	BA 52	Próprio	PISO E REVESTIMENTO PAREDES EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada,, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (SEINFRA C4833)	UN	44,56	R\$ 204,88	R\$ 250,40	R\$ 11.157,82
8.4	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,51	R\$ 2.007,50	R\$ 2.453,57	R\$ 1.251,32
8.5	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,06	R\$ 624,50	R\$ 763,26	R\$ 809,06
8.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,06	R\$ 238,79	R\$ 291,85	R\$ 309,36
8.7	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	10,94	R\$ 45,02	R\$ 55,02	R\$ 601,92
8.8	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	100,00	R\$ 159,39	R\$ 194,81	R\$ 19.481,00
9			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					R\$ 24.120,29
9.1	101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	976,53	R\$ 20,21	R\$ 24,70	R\$ 24.120,29
10			PINTURA					R\$ 235.794,96
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2005,12	R\$ 13,25	R\$ 16,19	R\$ 32.462,89
10.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1417,16	R\$ 14,88	R\$ 18,19	R\$ 25.778,14
10.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	120,80	R\$ 16,05	R\$ 19,62	R\$ 2.370,10
10.4	BA 43	Próprio	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	UN	2040,79	R\$ 47,28	R\$ 57,79	R\$ 117.937,25
10.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1417,16	R\$ 2,45	R\$ 2,99	R\$ 4.237,31
10.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1213,77	R\$ 2,08	R\$ 2,54	R\$ 3.082,98
10.7	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1213,77	R\$ 14,02	R\$ 17,14	R\$ 20.804,02
10.8	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1330,30	R\$ 17,91	R\$ 21,89	R\$ 29.120,27
11			INSTALAÇÕES PREVENÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO					R\$ 11.671,60
11.1			EXTINTORES E SINALIZAÇÕES					R\$ 9.403,74
11.1.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	7,00	R\$ 258,62	R\$ 316,09	R\$ 2.212,63
11.1.2	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	3,00	R\$ 681,81	R\$ 833,31	R\$ 2.499,93
11.1.3	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	7,00	R\$ 228,72	R\$ 279,54	R\$ 1.956,78
11.1.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	R\$ 26,47	R\$ 32,35	R\$ 776,40
11.1.5	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	44,00	R\$ 18,40	R\$ 22,49	R\$ 989,56
11.1.6	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	R\$ 36,22	R\$ 44,27	R\$ 265,62
11.1.7	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00	R\$ 21,27	R\$ 26,00	R\$ 286,00
11.1.9	D00467	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	14,00	R\$ 24,24	R\$ 29,63	R\$ 414,82
11.2			CASA DE GÁS PARA A COPA					R\$ 2.267,86
11.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,05	R\$ 628,29	R\$ 754,64	R\$ 37,73
11.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,16	R\$ 547,51	R\$ 672,76	R\$ 107,64
11.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,16	R\$ 238,79	R\$ 291,85	R\$ 46,70
11.2.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	1,93	R\$ 148,33	R\$ 181,29	R\$ 349,89
11.2.5	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	0,89	R\$ 11,90	R\$ 14,54	R\$ 12,94
11.2.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	R\$ 15,98	R\$ 19,53	R\$ 312,48
11.2.7	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,21	R\$ 50,10	R\$ 61,23	R\$ 135,32
11.2.8	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,46	R\$ 4,52	R\$ 5,52	R\$ 30,14
11.2.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,46	R\$ 38,08	R\$ 46,54	R\$ 254,11
11.2.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,46	R\$ 13,25	R\$ 16,19	R\$ 88,40

11.2.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,02	R\$ 714,33	R\$ 873,05	R\$ 890,51
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 85.755,46
12.1			ÁGUA FRIA					R\$ 14.513,76
12.1.1			TUBULAÇÃO					R\$ 9.499,76
12.1.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6,00	R\$ 20,52	R\$ 25,08	R\$ 150,48
12.1.1.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6,00	R\$ 19,62	R\$ 23,98	R\$ 143,88
12.1.1.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	210,00	R\$ 30,77	R\$ 37,61	R\$ 7.898,10
12.1.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,00	R\$ 35,60	R\$ 43,51	R\$ 1.305,30
12.1.2			CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS					R\$ 5.014,00
12.1.2.1	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	R\$ 68,81	R\$ 84,10	R\$ 420,50
12.1.2.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 94,77	R\$ 115,83	R\$ 231,66
12.1.2.3	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 21,64	R\$ 26,45	R\$ 52,90
12.1.2.4	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 284,51	R\$ 347,73	R\$ 347,73
12.1.2.5	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00	R\$ 46,78	R\$ 57,17	R\$ 285,85
12.1.2.6	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 59,70	R\$ 72,97	R\$ 72,97
12.1.2.7	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 7,55	R\$ 9,23	R\$ 27,69
12.1.2.8	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,00	R\$ 13,40	R\$ 16,38	R\$ 180,18
12.1.2.9	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 22,96	R\$ 28,06	R\$ 112,24
12.1.2.10	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 59,70	R\$ 72,97	R\$ 72,97
12.1.2.11	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 14,31	R\$ 17,49	R\$ 34,98
12.1.2.12	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 26,19	R\$ 32,01	R\$ 64,02
12.1.2.13	103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,00	R\$ 28,49	R\$ 34,82	R\$ 383,02
12.1.2.14	89510	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 38,44	R\$ 46,98	R\$ 93,96
12.1.2.15	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	19,00	R\$ 32,38	R\$ 39,57	R\$ 751,83
12.1.2.16	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	R\$ 60,77	R\$ 74,27	R\$ 445,62
12.1.2.17	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 25,74	R\$ 31,46	R\$ 62,92
12.1.2.18	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 14,44	R\$ 17,65	R\$ 17,65
12.1.2.19	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 20,29	R\$ 24,80	R\$ 49,60
12.1.2.20	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 51,06	R\$ 62,41	R\$ 124,82
12.1.2.21	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 13,74	R\$ 16,79	R\$ 50,37
12.1.2.22	BA 44	Próprio	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 6,21	R\$ 7,59	R\$ 379,50
12.1.2.23	103995	SINAPI	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	35,00	R\$ 14,81	R\$ 18,10	R\$ 633,50
12.1.2.24	89597	SINAPI	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 23,63	R\$ 28,88	R\$ 115,52
12.2			ESGOTO SANITÁRIO					R\$ 29.538,11
12.2.1			TUBULAÇÕES					R\$ 19.798,02
12.2.1.1	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	R\$ 27,14	R\$ 33,17	R\$ 398,04
12.2.1.2	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	R\$ 41,13	R\$ 50,27	R\$ 603,24
12.2.1.3	89849	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	241,11	R\$ 60,44	R\$ 73,87	R\$ 17.810,80
12.2.1.4	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	6,00	R\$ 134,18	R\$ 163,99	R\$ 983,94
12.2.2			CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS					R\$ 677,80
12.2.2.1	95693	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 55,46	R\$ 67,78	R\$ 677,80
12.2.3			ESGOTO BAÍAS DE INTERNAÇÃO CANIL E GATIL					R\$ 3.386,80
12.2.3.1	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	16,00	R\$ 14,13	R\$ 17,27	R\$ 276,32
12.2.3.2	00011708	SINAPI	RALO FOFO SÉRIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	10,00	R\$ 23,13	R\$ 28,27	R\$ 282,70
12.2.3.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	36,00	R\$ 18,03	R\$ 22,04	R\$ 793,44

13.4.1	BA 62	Próprio	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	44,00	R\$ 69,72	R\$ 85,21	R\$ 3.749,24
13.5			ELETRODUTO PVC RÍGIDO					R\$ 25.370,74
13.5.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	541,43	R\$ 11,91	R\$ 14,56	R\$ 7.883,22
13.5.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	62,50	R\$ 15,11	R\$ 18,47	R\$ 1.154,38
13.5.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,79	R\$ 15,28	R\$ 18,68	R\$ 1.359,72
13.5.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	35,67	R\$ 22,40	R\$ 27,38	R\$ 976,64
13.5.5	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	36,69	R\$ 31,25	R\$ 38,19	R\$ 1.401,19
13.5.6	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	53,65	R\$ 38,24	R\$ 46,74	R\$ 2.507,60
13.5.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	305,08	R\$ 10,55	R\$ 12,89	R\$ 3.932,48
13.5.8	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	87,00	R\$ 57,87	R\$ 70,73	R\$ 6.153,51
13.6			ELETRODUTO PVC RÍGIDO					R\$ 27.970,48
13.6.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	30,00	R\$ 26,47	R\$ 32,35	R\$ 970,50
13.6.2	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	32,00	R\$ 34,82	R\$ 42,56	R\$ 1.361,92
13.6.3	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	9,00	R\$ 415,50	R\$ 507,82	R\$ 4.570,38
13.6.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	323,00	R\$ 34,82	R\$ 42,56	R\$ 13.746,88
13.6.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	360,00	R\$ 10,59	R\$ 12,94	R\$ 4.658,40
13.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	360,00	R\$ 6,05	R\$ 7,39	R\$ 2.660,40
13.7			ELETRODUTO PVC RÍGIDO					R\$ 16.414,24
13.7.1	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 1.404,93	R\$ 1.717,11	R\$ 13.736,88
13.7.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 686,37	R\$ 838,88	R\$ 1.677,76
13.7.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 596,14	R\$ 728,60	R\$ 728,60
13.7.4	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015	UN	10,00	R\$ 22,01	R\$ 26,90	R\$ 269,00
13.8			ELETRODUTO PVC RÍGIDO					R\$ 48.888,37
13.8.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	2231,00	R\$ 6,90	R\$ 8,43	R\$ 18.807,33
13.8.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	85,00	R\$ 45,72	R\$ 55,88	R\$ 4.749,80
13.8.3	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	R\$ 2.817,27	R\$ 3.443,27	R\$ 6.886,54
13.8.4	BA 64	Próprio	CABO ÓPTICO MM (50/125MM) COM 4 FIBRAS P/USO INTERNO E EXTERNO	UN	400,00	R\$ 21,44	R\$ 26,20	R\$ 10.480,00
13.8.5	98268	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	400,00	R\$ 14,44	R\$ 17,65	R\$ 7.060,00
13.8.6	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	5,00	R\$ 147,72	R\$ 180,54	R\$ 902,70
13.9			ELETRODUTO					R\$ 2.894,95
13.9.1	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	R\$ 6,98	R\$ 8,53	R\$ 85,30
13.9.2	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 11,91	R\$ 14,56	R\$ 1.456,00
13.9.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	R\$ 18,05	R\$ 22,06	R\$ 661,80
13.9.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,00	R\$ 15,09	R\$ 18,44	R\$ 553,20
13.9.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	5,00	R\$ 22,36	R\$ 27,33	R\$ 136,65
13.10			SUBESTAÇÃO					R\$ 113.639,19
13.10.1	97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	UN	3,00	R\$ 497,13	R\$ 607,59	R\$ 1.822,77
13.10.2	96976	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	30,00	R\$ 108,46	R\$ 132,56	R\$ 3.976,80
13.10.3	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	30,00	R\$ 64,14	R\$ 78,39	R\$ 2.351,70
13.10.4	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 147,72	R\$ 180,54	R\$ 361,08
13.10.5	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.404,93	R\$ 1.717,11	R\$ 1.717,11
13.10.6	BA 57	Próprio	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1,00	R\$ 1.911,31	R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00
13.10.7	BA 65	Próprio	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE PORTA FUSIVEL DE 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMETRICA DE 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 384,73	R\$ 470,22	R\$ 2.821,32

21.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,47	R\$ 238,79	R\$ 291,85	R\$ 137,17
21.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	5,62	R\$ 78,44	R\$ 95,87	R\$ 538,79
21.5	89487	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	m²	6,42	R\$ 164,35	R\$ 200,87	R\$ 1.289,59
21.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	32,90	R\$ 16,36	R\$ 20,00	R\$ 658,00
21.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,10	R\$ 16,73	R\$ 20,45	R\$ 288,35
21.8	87304	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,36	R\$ 598,11	R\$ 731,01	R\$ 263,16
22			LIMPEZA FINAL					R\$ 5.458,56
22.1	BA 48	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1421,50	R\$ 3,14	R\$ 3,84	R\$ 5.458,56
23			PROJETOS					R\$ 46.171,09
23.1	PROJ 01	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 12.451,35	R\$ 15.218,04	R\$ 15.218,04
23.2	PROJ 02	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA	UN	1,00	R\$ 8.786,80	R\$ 10.739,23	R\$ 10.739,23
23.3	PROJ 03	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	R\$ 3.112,83	R\$ 3.804,50	R\$ 3.804,50
23.4	COT-01	Próprio	ESTUDO E PROJETO SUBESTAÇÃO 150KVA, AÉREO, 13,8 KV/220-127V	UN	1,00	R\$ 11.628,80	R\$ 14.212,72	R\$ 14.212,72
23.5	BA 69	Próprio	SONDAGEM E PERCUSÃO, INCLUSO RELATÓRIO	UN	1,00	R\$ 1.595,12	R\$ 1.949,56	R\$ 1.949,56
23.6	CREA-RO-2022 01	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	3,00	R\$ 66,83	R\$ 81,68	R\$ 245,04
							Total Geral	R\$ 2.807.192,28

DANIEL NASCIMENTO
DE
ALMEIDA:3439624129
1

Assinado de forma digital
por DANIEL NASCIMENTO
DE ALMEIDA:34396241291
Dados: 2022.12.08 08:37:23
-04'00'

DANIEL NASCIMENTO ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 343.962.412-91

MARCOS PAULO
GOMES
PAIXAO:01311738207
PAIXAO:01311738207

Assinado de forma digital
por MARCOS PAULO GOMES
PAIXAO:01311738207
Dados: 2022.12.08 08:37:34
-04'00'

ARQ. MARCOS PAULO G. PAIXAO
CAU A166707-6