



READEQUAÇÕES DE PLANILHA
REFORMA GERAL 2023
FÓRUM ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ITEM	SINAPI CÓDIGO 12/2022	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	MATERIAL	MATERIAL C/ DESCONTO	M. OBRA	MÃO DE OBRA C/ DESCONTO	TOTAL (Valor Unitário)	MATERIAL (Valor total)	M.OBRA (Valor total)	TOTAL SEM BDI	BDI (Valor total)	VALOR TOTAL COM BDI	LIMITE DE 10% DA ETAPA MATRIZ DE RISCO	EXCEDENTE A 10% DA ETAPA VALOR ACRESCIDO	
		SERVIÇOS ACRESCIDOS								R\$ 8,948.77	R\$ 3,069.19	R\$ 12,017.96	R\$ 2,700.44	R\$ 14,718.40		R\$ 12,418.49	
		ESTACIONAMENTO ISOLAMENTO COM BALIZADORES								R\$ 404.80	R\$ 247.39	R\$ 652.19	R\$ 146.55	R\$ 798.74	Não aplicável	R\$ 798.74	
	REF. SEINFRA C0354	BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	10.00	49.58	40.48	30.30	24.74	65.22	404.80	247.39	652.19	146.55	798.74			
		10 - COBERTURA								R\$ 3,225.09	R\$ 1,472.11	R\$ 4,697.20	R\$ 1,055.46	R\$ 5,752.66	R\$ 2,299.91	R\$ 3,452.75	
10.8	94231	CALHAS E RUFOS - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	25.20	R\$ 44.15	R\$ 44.15	R\$ 4.95	R\$ 4.95	49.10	1,112.58	124.74	1,237.32	278.03	1,515.35			
10.5	REF.: CAERN 1100155 + SETOP PIN- BOR-010 + COTAÇÃO	TELHAS -IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO - COM APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA ELÁSTICA BRANCA (3 DEMÃOS CRUZADAS), COM REFORÇO DE MANTA 100% POLIESTER (VP 50) APÓS PRIMEIRA DEMÃO. REF.: VEDACIT VEDAPREN, ACQUA ZERO	M2	67.00	R\$ 31.53	R\$ 31.53	R\$ 20.11	R\$ 20.11	51.64	2,112.51	1,347.37	3,459.88	777.44	4,237.32			
		DEPÓSITO DE URNAS JANELAS SUPERIORES								R\$ 3,819.71	R\$ 60.98	R\$ 3,880.69	R\$ 871.99	R\$ 4,752.69	Não aplicável	R\$ 4,752.69	
14.6	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	3.60	1061.03	1061.03	16.94	16.94	1,077.97	3,819.71	60.98	3,880.69	871.99	4,752.69			
		PORTÃO DE ACESSO LATERAL REMOÇÃO DE LOMBADA								R\$ 1,499.17	R\$ 1,288.70	R\$ 2,787.87	R\$ 626.44	R\$ 3,414.31	Não aplicável	R\$ 3,414.31	
15.5	97629	PORTÃO DE SAÍDA DE VEÍCULOS - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	3.37	37.00	37.00	71.69	71.69	108.69	124.69	241.60	366.29	82.30	448.59			
	REF ORSE 9224	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOTOR PARA PORTÃO	UN	1.00	31.08	25.38	85.02	69.42	94.79	25.38	69.42	94.79	21.30	116.09			
	REF. SINAPI 9537 + 73806/002	REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS	M³	11.25	23.41	19.11	66.54	54.33	73.44	215.03	611.18	826.21	185.65	1,011.86			
	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_ 09/2020	m²	6.75	66.14	54.00	3.57	2.91	56.92	364.51	19.67	384.18	86.33	470.51			
	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m³	0.50	118.17	96.48	212.13	173.20	269.68	48.24	86.60	134.84	30.30	165.14			
3.27	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	13.00	12.18	12.18	3.89	3.89	16.07	158.34	50.57	208.91	46.94	255.85			
	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	m²	5.40	83.77	68.40	33.06	26.99	95.39	369.33	145.76	515.09	115.74	630.83			
	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	0.40	382.20	312.05	56.68	46.28	358.33	124.82	18.51	143.33	32.21	175.54			
	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	M	1.00	56.81	46.38	1.48	1.21	47.59	46.38	1.21	47.59	10.69	58.29			
8.4	REF ORSE 37	REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	M	4.50	1.87	1.87	3.68	3.68	5.55	8.42	16.56	24.98	5.61	30.59			
8.5	REF.: ORSE 37	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	4.50	3.12	3.12	6.14	6.14	9.26	14.04	27.63	41.67	9.36	51.03			
		SERVIÇOS SUPRIMIDOS								R\$ 2,074.66	R\$ 598.50	R\$ 2,673.16	R\$ 600.66	R\$ 3,273.82		R\$ 3,273.82	
		10 - COBERTURA								R\$ 502.32	R\$ 598.50	R\$ 1,100.82	R\$ 247.35	R\$ 1,348.17	Não aplicável	R\$ 1,348.17	
10.7	REF.: SINAPI 94231	CALHAS E RUFOS - INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE CORTE E CHUMBAMENTO	M	42.00	R\$ 11.96	R\$ 11.96	R\$ 14.25	R\$ 14.25	26.21	502.32	598.50	1,100.82	247.35	1,348.17			
		14 - JANELAS								R\$ 1,572.34	R\$ -	R\$ 1,572.34	R\$ 353.30	R\$ 1,925.64	Não aplicável	R\$ 1,925.64	
14.12	SEDS-ESQ-035	JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS	M2	3.60	436.76	436.76	0.00	0.00	436.76	1,572.34	0.00	1,572.34	353.30	1,925.64			
															TOTAL GERAL ACRESCIDO:	R\$ 12,418.49	
															TOTAL GERAL SUPRIMIDO:	R\$ 3,273.82	
LEGENDA															REFORÇO DE EMPENHO		R\$ 9,144.67
SUPRESSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS																	
SUPRESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS																	
ACRÉSCIMO DE ITENS LICITADOS (Nº do item de acordo com a planilha original)																	
ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO LICITADOS APLICADO DESCONTO GLOBAL																	
														VALOR BASE	VALOR LICITADO	DESCONTO	BDI
														R\$ 328,245.35	R\$ 268,000.00	18.35%	22.47%

Documento assinado digitalmente



ISABELA FRITSCHKE DE SOUZA

Data: 20/12/2023 14:00:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 20/12/2023

Por: DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI

TRE/PR