

Data e hora da consulta: 24/07/2024 11:48

Usuário: ***.884.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170097	DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0105-38	AV.RONDON PACHECO, 4488, BAIRRO TIBERY	38405-142
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	PABX- (031)9 7104-6539

Ano	Tipo	Número
2024	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	1032000000	339039	-	OUTRCUSTEIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Ordinário	10675722946202427	0,0000	19.422,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.362.000/0001-60	LEONARDO NASCIMENTO FRANCA LTDA	72120-055
Endereço		
ND 5 LOTE 16 APT 102 TAGUATING A NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA SOBRE OS ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE DA DRF UBERLANDIA.

Local da Entrega

UBERLÂNDIA

Informação Complementar

17009706900162024 - UASG Minuta: 170097

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2024 11:48

Usuário: ***.884.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.422,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção corretiva da impermeabilização da laje sob área de instalação dos elevadores compreendendo: o Remoção de sistema impermeabilizante existente; o Retirada do entulho gerado pela remoção; o Limpeza prévia (a seco) de todo o local a ser aplicado o sistema impermeabilizante, removendo toda e qualquer sujidade e/ou partículas soltas; o Aplicação de primer asfáltico base solvente em toda a superfície da estrutura, a fim de promover ponte de ligação entre a manta e a estrutura em concreto; o Aplicação de manta asfáltica aluminizada Tipo II entre 3mm e 5mm estruturada em toda a superfície, com auxílio de maçarico profissional e gás GLP P 13, todas as calafetações necessárias feitas em asfalto elastomérico; o Posteriormente a aplicação do sistema impermeabilizante, início de teste de estanqueidade com lâmina d água de 72 horas de duração; o Execução de regularização com argamassa cimento, areia, e aditivo traço 1:3, atendendo o caimento necessário para o ralo. Conforme aviso de contratação e termo de referencia anexo.	19.422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	90,00000	215,8000	19.422,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CLAUDIO MARTINS HENRIQUES

***.987.336-**

26/04/2024 17:49:55

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DA SILVA

***.477.396-**

26/04/2024 17:16:37