

PAD	2345/2024	RAMPA PASSEIO PÚBLICO - PALMAS					
Desconto	3,25%	REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS					
O.S	P03OS003/2024	Polo 03 - FÓRUM ELEITORAL DE PALMAS					
ITEM	SINAPI CÓDIGO 10/2023	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO BASE COM BDI	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI	VALOR TOTAL
ART DE INICIO DOS SERVIÇOS E PLACA DE OBRA							696,46
1365	COTAÇÃO	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN	1,00	321,39	310,95	310,95
1366	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	398,46	385,51	385,51
ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE OBRA							64,79
1373	85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	5,00	13,39	12,96	64,79
01		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					814,22
1375	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,35	128,85	124,67	168,30
1760	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	42,64	41,26	247,55
1420	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,20	25,13	24,32	77,82
1375	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,40	128,85	124,67	49,87
2028	REF. CPOS 11.20.050	CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	11,00	13,55	13,11	144,16
1527	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	130,78	126,53	126,53
02		EXECUÇÃO DA NOVA RAMPA					2.085,13
1466	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,23	18,33	17,73	358,77
1451	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,00	193,39	187,10	561,31
1443	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,15	590,90	571,70	657,45
1444	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,15	456,22	441,39	507,60
03		ACABAMENTO E CORRIMÃO					5.669,89
1529	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,00	79,29	76,71	76,71
1889	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	9,10	14,16	13,70	124,70
1998	REF. SER-COR-015 (1)	REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	M	20,00	76,02	73,55	1.471,02
1994	REF. ORSE 11985	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO	M	2,00	252,69	244,48	488,96
1622	REF 101094 + ORSE 13917	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE.	M	11,50	112,25	108,60	1.248,95
1927	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,00	35,50	34,34	996,00
1924	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,00	35,83	34,66	415,95
1925	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,00	73,00	70,63	847,58
DESCARTE DE RESÍDUOS							666,08
1902	REF CPOS 05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	5,00	137,69	133,22	666,08
LIMPEZA FINAL DA OBRA							108,70
2009	REF 9537 11/2018	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	20,00	5,62	5,44	108,70
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							636,14
2013	REF.: SBC (011340)	ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	4,00	164,38	159,03	636,14
TRE-PR					TOTAL GERAL SEM DESCONTO: R\$ 11.102,24		
HENRY VAZ DREON					DESCONTO: R\$ 360,82		
Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503/D					TOTAL GERAL: R\$ 10.741,41		

Documento assinado digitalmente



SABRINA FELICIO PAIM
Data: 21/08/2024 14:15:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>