

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 181,15
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 876,96
					QUANTIDADE:	R\$ 4,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 5.261,77
NOVA ARQ-38	KIT Porta de Madeira de Giro 70x210cm, com fechadura e instalação	SER.CG	UN			
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	1,000000	R\$ 24,68	R\$ 24,68
88261U	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,000000	R\$ 12,79	R\$ 25,58
PESQM-ARQ 04	Kit Porta de Madeira de Giro freijó, lisa, com batente PVCWood regulável, 70x210cm	MAT.	UN	1,000000	R\$ 1.320,81	R\$ 1.320,81
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 14,29
					PREÇO (material):	R\$ 1.356,78
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 1.371,06
					LS(%): 110,69	R\$ 15,81
					BDI(%): 22,12	R\$ 306,78
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 322,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 1.693,65
					QUANTIDADE:	R\$ 4,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 10.161,91
NOVA ARQ-39	KIT Porta de Madeira de Giro 80x210cm, com fechadura e instalação	SER.CG	UN			
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	1,000000	R\$ 24,68	R\$ 24,68
88261U	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,000000	R\$ 12,79	R\$ 25,58
PESQM-ARQ 05	Kit Porta de Madeira de Giro freijó, lisa, com batente PVCWood regulável, 80x210cm	MAT.	UN	1,000000	R\$ 1.320,81	R\$ 1.320,81
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 14,29
					PREÇO (material):	R\$ 1.356,78
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 1.371,06
					LS(%): 110,69	R\$ 15,81
					BDI(%): 22,12	R\$ 306,78
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 322,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 1.693,65
					QUANTIDADE:	R\$ 14,25
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 32.179,38
NOVA ARQ-40	KIT Porta de Madeira de Giro, dupla, 140x210cm, com fechadura e instalação	SER.CG	UN			

Página 27 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	1,200000	R\$ 24,68	R\$ 29,61
88261U	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	3,000000	R\$ 12,79	R\$ 38,37
PESQM-ARQ 07	Kit Porta de Madeira de Giro freijó, lisa, com batente PVCWood regulável, dupla 140x210cm	MAT.	UN	1,000000	R\$ 2.006,20	R\$ 2.006,20
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 21,43
					PREÇO (material):	R\$ 2.052,75
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 2.074,18
					LS(%): 110,69	R\$ 23,72
					BDI(%): 22,12	R\$ 464,06
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 487,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 2.561,95
					QUANTIDADE:	R\$ 4,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 15.371,70
NOVA ARQ-44	KIT Porta de Madeira de Giro, dupla, 120x210cm, com fechadura e instalação	SER.CG	UN			
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	1,200000	R\$ 24,68	R\$ 29,61
88261U	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	3,000000	R\$ 12,79	R\$ 38,37
PESQM-ARQ 06	Kit Porta de Madeira de Giro freijó, lisa, com batente PVCWood regulável, dupla 120x210cm	MAT.	UN	1,000000	R\$ 2.006,20	R\$ 2.006,20
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 21,43
					PREÇO (material):	R\$ 2.052,75
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 2.074,18
					LS(%): 110,69	R\$ 23,72
					BDI(%): 22,12	R\$ 464,06
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 487,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 2.561,95
					QUANTIDADE:	R\$ 0,75
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 2.561,95
04.03.200	Esquadrias em vidro					
102182U	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SER.CG	UN			

Página 28 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	MAT.	CJ	1,000000	R\$ 178,06	R\$ 178,06
5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1,890000	R\$ 348,76	R\$ 659,16
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,867000	R\$ 12,55	R\$ 23,42
88325U	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,920000	R\$ 11,92	R\$ 22,88
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 25,34
					PREÇO (material):	R\$ 858,19
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 883,53
					LS(%): 110,69	R\$ 28,05
					BDI(%): 22,12	R\$ 201,64
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 229,70
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 1.113,23
					QUANTIDADE:	R\$ 0,75
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 1.113,23
102235U	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021. PS	SER.CG	M2			
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	MAT.	M2	0,987000	R\$ 322,44	R\$ 318,25
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,370000	R\$ 0,14	R\$ 0,32
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	KG	0,284000	R\$ 29,36	R\$ 8,34
39432	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	1,470000	R\$ 1,90	R\$ 2,79
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,230000	R\$ 16,97	R\$ 3,90
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,544000	R\$ 12,55	R\$ 6,83
88325U	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,088000	R\$ 11,92	R\$ 12,97
91692U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	SER.CG	CHP	0,095000	R\$ 14,06	R\$ 1,34

Página 29 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91693U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	SER.CG	CHI	0,993000	R\$ 13,25	R\$ 13,16
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 19,83
					PREÇO (material):	R\$ 348,06
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 367,89
					LS(%): 110,69	R\$ 21,95
					BDI(%): 22,12	R\$ 86,24
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 108,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 476,07
					QUANTIDADE:	R\$ 119,55
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 75.881,17
NOVA ARQ-42	Perfil metálico 8x8cm para execução de moldura de esquadrias da fachada	SER.CG	M			
10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	0,100000	R\$ 27,68	R\$ 2,77
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	MAT.	KG	3,360000	R\$ 3,94	R\$ 13,23
88251U	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,27	R\$ 2,45
88315U	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,99	R\$ 2,60
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 2,87
					PREÇO (material):	R\$ 18,18
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 21,05
					LS(%): 110,69	R\$ 3,18
					BDI(%): 22,12	R\$ 5,36
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 8,54
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 29,60
					QUANTIDADE:	R\$ 9,45
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 372,91
NOVA ARQ-72	Inspeção e emissão de relatório sobre as condições das esquadrias da fachada	SER.CG	und			
10030SU	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	16,000000	R\$ 40,73	R\$ 651,59
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 628,43
					PREÇO (material):	R\$ 23,16
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 651,59
					LS(%): 110,69	R\$ 695,60
					BDI(%): 22,12	R\$ 297,99
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 993,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 1.645,18
					QUANTIDADE:	R\$ 0,75
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 1.645,18
NOVA 161387/SEDOP	Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens	SER.CG	M2			

Página 30 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,469000	R\$ 12,55	R\$ 18,44
88325U	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,511000	R\$ 11,92	R\$ 18,01
D00291/SEDOP	Vidro temperado fumê e= 8mm (com ferragens)	MAT.	M2	1,000000	R\$ 415,32	R\$ 415,32
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 19,94
					PREÇO (material):	R\$ 431,82
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 451,76
					LS(%): 110,69	R\$ 22,07
					BDI(%): 22,12	R\$ 104,82
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 126,89
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 578,65
					QUANTIDADE:	R\$ 7,22
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 5.566,65
04.04.000	REVESTIMENTOS					
04.04.100	Revestimentos de piso					
87745U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,500000	R\$ 0,47	R\$ 0,23
7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	MAT.	L	0,210000	R\$ 13,13	R\$ 2,76
87301U	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SER.CG	M3	0,043100	R\$ 356,18	R\$ 15,35
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,561000	R\$ 11,35	R\$ 6,37
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,280000	R\$ 12,55	R\$ 3,51
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 7,63
					PREÇO (material):	R\$ 20,60
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 28,22
					LS(%): 110,69	R\$ 8,45
					BDI(%): 22,12	R\$ 8,11
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 16,55
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 44,78
					QUANTIDADE:	R\$ 1.050,04
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 62.687,28

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
98555U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SER.CG	M2			
135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)	MAT.	KG	3,200000	R\$ 2,99	R\$ 9,56
88243U	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,108000	R\$ 10,67	R\$ 1,16
88270U	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,532000	R\$ 13,80	R\$ 7,34
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 5,00
					PREÇO (material):	R\$ 13,04
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 18,05
					LS(%): 110,69	R\$ 5,54
					BDI(%): 22,12	R\$ 5,21
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 10,76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 28,80
					QUANTIDADE:	R\$ 75,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 2.880,10
NOVA ARQ-07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM COM REJUNTE ACRÍLICO	SER.CG	M2			
09401/ORSE-MAT	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	MAT.	KG	0,140000	R\$ 24,94	R\$ 3,50
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	8,620000	R\$ 1,49	R\$ 12,86
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT.	M2	1,070000	R\$ 69,56	R\$ 74,43
88256U	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,440000	R\$ 12,28	R\$ 5,40
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,55	R\$ 2,51
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 4,40
					PREÇO (material):	R\$ 94,30
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 98,70
					LS(%): 110,69	R\$ 4,87
					BDI(%): 22,12	R\$ 22,91
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 27,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 126,47
					QUANTIDADE:	R\$ 35,17
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 5.930,16
NOVA ARQ-19	SOLEIRA GRANITO 15 CM	SER.CG	M			

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1,000000	R\$ 50,96	R\$ 50,96
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	1,240000	R\$ 1,49	R\$ 1,85
88274U	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,547000	R\$ 11,99	R\$ 6,56
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,273000	R\$ 12,55	R\$ 3,43
NOVA ARQ 38	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, r ef:Viapol ou similar	SER.CG	M2	0,150000	R\$ 10,20	R\$ 1,53
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 5,81
					PREÇO (material):	R\$ 58,52
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 64,32
					LS(%): 110,69	R\$ 6,43
					BDI(%): 22,12	R\$ 15,65
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 22,07
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 86,40
					QUANTIDADE:	R\$ 10,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 1.209,54
NOVA ARQ-43	ARGAMASSA LEVE COM ADIÇÃO DE ISOPOR EM PÉROLAS	SER.CG	M3			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	390,000000	R\$ 0,47	R\$ 181,36
3411	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	MAT.	KG	13,110000	R\$ 69,98	R\$ 917,40
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,118000	R\$ 44,78	R\$ 5,28
44396	COLA BRANCA BASE PVA	MAT.	KG	2,000000	R\$ 32,30	R\$ 64,61
88377U	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	5,090000	R\$ 16,25	R\$ 82,70
88830U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SER.CG	CHP	1,190000	R\$ 1,32	R\$ 1,57
88831U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SER.CG	CHI	3,900000	R\$ 0,32	R\$ 1,22
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 57,77
					PREÇO (material):	R\$ 1.196,37

Página 33 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 1.254,14
					LS(%): 110,69	R\$ 63,94
					BDI(%): 22,12	R\$ 291,56
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 355,50
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 1.609,63
					QUANTIDADE:	R\$ 90,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 193.156,03
NOVA ARQ-46	RECOLOCAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO/ESQUADRIA	SER.CG	M			
11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	MAT.	UN	6,000000	R\$ 0,07	R\$ 0,41
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	6,000000	R\$ 0,14	R\$ 0,81
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	MAT.	KG	0,050000	R\$ 3,94	R\$ 0,20
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	MAT.	L	0,050000	R\$ 21,64	R\$ 1,08
88315U	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,99	R\$ 2,60
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,55	R\$ 2,51
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 2,90
					PREÇO (material):	R\$ 4,71
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 7,61
					LS(%): 110,69	R\$ 3,20
					BDI(%): 22,12	R\$ 2,39
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 5,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 13,19
					QUANTIDADE:	R\$ 277,51
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 4.881,40
NOVA ARQ-65	RECUPERAÇÃO DE PISO EM MADEIRA, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUINDO RODAPÉS	SER.CG	M2			
102193U	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SER.CG	M2	1,000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
102194U	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	SER.CG	M2	1,000000	R\$ 4,74	R\$ 4,74
102201U	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SER.CG	M2	1,000000	R\$ 11,96	R\$ 11,96

Página 34 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
102213U	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SER.CG	M2	1,000000	R\$ 13,11	R\$ 13,11
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 11,84
					PREÇO (material):	R\$ 19,25
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 31,08
					LS(%): 110,69	R\$ 13,10
					BDI(%): 22,12	R\$ 9,77
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 22,88
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 53,96
					QUANTIDADE:	R\$ 299,86
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 21.571,99
NOVA ARQ-71	Recuperação de piso de alta resistência	SER.CG	M2			
00014/ORSE-SET	Polimento de piso de alta resistência - existente	SER.MO	M2	1,000000	R\$ 15,75	R\$ 15,75
01379/SINAPI-MAT	Cimento portland composto cp ii-32	MAT.	KG	0,800000	R\$ 0,60	R\$ 0,48
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 0,00
					PREÇO (material):	R\$ 16,23
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 16,23
					LS(%): 110,69	R\$ 0,00
					BDI(%): 22,12	R\$ 3,59
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 3,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 19,82
					QUANTIDADE:	R\$ 75,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 1.982,32
05.001.0840-0	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SEND0 2 POLIMENTOS MECANICOSObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2			
05078-E	PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" DE GRANULOMETRIA 050	MAT.	UN	0,080000	R\$ 21,93	R\$ 1,76
05079-E	PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" COM GRANULOMETRIA 120	MAT.	UN	0,080000	R\$ 21,93	R\$ 1,76
05350-E	PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	MAT.	KG	0,025000	R\$ 34,92	R\$ 0,87
07324-E	ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA, EMBALAGEM DE 18L	MAT.	L	0,400000	R\$ 7,40	R\$ 2,96
1380	CIMENTO BRANCO	MAT.	KG	0,100000	R\$ 1,84	R\$ 0,19
88274U	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,720000	R\$ 11,99	R\$ 8,63

Página 35 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,515000	R\$ 12,55	R\$ 6,47
95276U	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SER.CG	CHP	0,156000	R\$ 2,11	R\$ 0,33
95277U	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SER.CG	CHI	0,312000	R\$ 0,40	R\$ 0,12
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 8,27
					PREÇO (material):	R\$ 14,80
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 23,07
					LS(%): 110,69	R\$ 9,16
					BDI(%): 22,12	R\$ 7,13
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 16,28
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 39,35
					QUANTIDADE:	R\$ 37,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 1.967,70
13.365.0010-0	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTEObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2			
00150-E	CIMENTO BRANCO	MAT.	KG	4,000000	R\$ 2,18	R\$ 8,73
01976-E	MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	M.O.	H	2,060000	R\$ 9,08	R\$ 18,70
01999-E	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	M.O.	H	2,060000	R\$ 5,62	R\$ 11,57
02545-E	PLACA GRANITO PRETO, LUSTRADA E COM ESPES. DE 2CM	MAT.	M2	1,050000	R\$ 348,76	R\$ 366,20
05350-E	PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	MAT.	KG	0,025000	R\$ 34,92	R\$ 0,87
07.001.0010-1	PASTA DE CIMENTO COMUMObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M3	0,003000	R\$ 592,09	R\$ 1,78
07.007.0010-1	ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICOObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M3	0,030000	R\$ 287,16	R\$ 8,62
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 31,08

Página 36 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material):	R\$ 385,38
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 416,46
					LS(%): 110,69	R\$ 34,40
					BDI(%): 22,12	R\$ 99,74
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 134,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 550,60
					QUANTIDADE:	R\$ 975,04
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 715.783,29
04.04.200 87825U	Revestimentos de parede EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M2			
87292U	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SER.CG	M3	0,035900	R\$ 362,23	R\$ 13,01
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,037000	R\$ 11,35	R\$ 11,77
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,037000	R\$ 12,55	R\$ 13,01
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 15,13
					PREÇO (material):	R\$ 22,66
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 37,79
					LS(%): 110,69	R\$ 16,74
					BDI(%): 22,12	R\$ 12,06
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 28,80
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 66,59
					QUANTIDADE:	R\$ 984,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 87.386,00
87905U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SER.CG	M2			

Página 37 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87313U	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SER.CG	M3	0,003700	R\$ 314,18	R\$ 1,16
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,172400	R\$ 11,35	R\$ 1,96
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,057500	R\$ 12,55	R\$ 0,72
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 1,60
					PREÇO (material):	R\$ 2,24
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 3,84
					LS(%): 110,69	R\$ 1,78
					BDI(%): 22,12	R\$ 1,24
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 3,02
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 6,86
					QUANTIDADE:	R\$ 984,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 8.996,49
98555U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SER.CG	M2			
135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)	MAT.	KG	3,200000	R\$ 2,99	R\$ 9,56
88243U	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,108000	R\$ 10,67	R\$ 1,16
88270U	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,532000	R\$ 13,80	R\$ 7,34
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 5,00
					PREÇO (material):	R\$ 13,04
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 18,05
					LS(%): 110,69	R\$ 5,54
					BDI(%): 22,12	R\$ 5,21
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 10,76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 28,80
					QUANTIDADE:	R\$ 984,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 37.797,06
NOVA ARQ-08	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 30X60 CM COM REJUNTE ACRÍLICO	SER.CG	M2			
09401/ORSE-MAT	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	MAT.	KG	0,140000	R\$ 24,94	R\$ 3,50
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	8,620000	R\$ 1,49	R\$ 12,86

Página 38 de 138

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT.	M2	1,070000	R\$ 69,56	R\$ 74,43
88256U	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,440000	R\$ 12,28	R\$ 5,40
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000	R\$ 12,55	R\$ 2,51
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 4,40
					PREÇO (material):	R\$ 94,30
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 98,70
					LS(%): 110,69	R\$ 4,87
					BDI(%): 22,12	R\$ 22,91
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 27,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 126,47
					QUANTIDADE:	R\$ 984,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 165.972,38
NOVA ARQ-09	Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo	SER.CG	M			
586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3 /16 "	MAT.	M	1,000000	R\$ 14,97	R\$ 14,97
88256U	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,600000	R\$ 12,28	R\$ 7,37
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,400000	R\$ 12,55	R\$ 5,02
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 6,87
					PREÇO (material):	R\$ 20,48
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 27,35
					LS(%): 110,69	R\$ 7,61
					BDI(%): 22,12	R\$ 7,73
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 15,34
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 42,69
					QUANTIDADE:	R\$ 60,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 3.415,32
04.04.300	Pintura					
88484U	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2			
6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MAT.	L	0,166600	R\$ 8,30	R\$ 1,38
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,092700	R\$ 16,35	R\$ 1,52
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,030900	R\$ 12,55	R\$ 0,39
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 1,10
					PREÇO (material):	R\$ 2,18
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 3,29
					LS(%): 110,69	R\$ 1,22
					BDI(%): 22,12	R\$ 1,00
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00

Orçamento Analítico						
OBRA : REFORMA 2º PAV BLOCO D		Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%				
ORÇAMENTO : TOTAL GERAL						
LOCAL :						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA:	R\$ 2,21
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 5,50
					QUANTIDADE:	R\$ 2.550,09
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 18.692,18
88485U	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2			
6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MAT.	L	0,166600	R\$ 8,30	R\$ 1,38
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,066600	R\$ 16,35	R\$ 1,09
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,022200	R\$ 12,55	R\$ 0,28
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 0,79
					PREÇO (material):	R\$ 1,97
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 2,75
					LS(%): 110,69	R\$ 0,87
					BDI(%): 22,12	R\$ 0,80
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 1,67
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 4,43
					QUANTIDADE:	R\$ 4.800,17
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 28.321,03
88488U	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SER.CG	M2			
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT.	L	0,228500	R\$ 21,93	R\$ 5,01
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,227000	R\$ 16,35	R\$ 3,71
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,075700	R\$ 12,55	R\$ 0,95
					PREÇO (mão-de-obra):	R\$ 2,69
					PREÇO (material):	R\$ 6,98
					PREÇO TOTAL (unit.):	R\$ 9,68
					LS(%): 110,69	R\$ 2,98
					BDI(%): 22,12	R\$ 2,80
					ADM(%): 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL TAXA:	R\$ 5,78
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	R\$ 15,45
					QUANTIDADE:	R\$ 2.550,09
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	R\$ 52.531,91
88489U	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SER.CG	M2			
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT.	L	0,228500	R\$ 21,93	R\$ 5,01
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,163100	R\$ 16,35	R\$ 2,67
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,054400	R\$ 12,55	R\$ 0,68



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS RODRIGUES OLIVEIRA**, **Usuário Externo**, em 09/09/2024, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Júnior**, **Desembargador Presidente**, em 09/09/2024, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3938368** e o código CRC **FD892CBA**.