

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA - ANTONINA READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
ITEM	SINAPI CÓDIGO 07/2023	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	MATERIAL	MATERIAL C/ DESCONTO	M. OBRA	MÃO DE OBRA C/ DESCONTO	TOTAL (Valor unitário com desconto)	MATERIAL (Valor total)	M.OBRA (Valor total)	TOTAL SEM BDI	BDI (Valor total)	VALOR TOTAL COM BDI	LIMITE DE 10% DA ETAPA MATRIZ DE RISCO	EXCEDENTE A 10% DA ETAPA VALOR ACRESCIDO
		SERVIÇOS ACRESCIDOS								R\$ 1.097,17	R\$ 2.448,25	R\$ 3.545,42	R\$ 834,24	R\$ 4.379,66		R\$ 4.379,66
		NOVA DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 279,97	R\$ 631,45	R\$ 911,42	R\$ 214,46	R\$ 1.125,88	Não aplicável	R\$ 1.125,88
3.10	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	2,05	2,05	5,51	5,51	7,56	2,05	5,51	7,56	1,78	9,34		9,34
3.11	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	110,35	110,35	11,96	11,96	122,31	110,35	11,96	122,31	28,78	151,09		151,09
3.12	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	113,39	113,39	21,69	21,69	135,08	113,39	21,69	135,08	31,78	166,86		166,86
3.13	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,00	6,02	6,02	65,81	65,81	71,83	54,18	592,29	646,47	152,11	798,58		798,58
		AJUSTES NO FORRO								R\$ 817,20	R\$ 1.816,80	R\$ 2.634,00	R\$ 619,78	R\$ 3.253,79	Não aplicável	R\$ 3.253,79
	REF. SINAPI 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	71,60	0,57	0,57	1,50	1,50	2,07	40,81	107,40	148,21	34,87	183,09		183,09
	REF. SINAPI 96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO	M2	71,60	6,93	6,93	13,19	13,19	20,12	496,19	944,40	1.440,59	338,97	1.779,56		1.779,56
	REF. SBC 054308	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	30,00	9,34	9,34	25,50	25,50	34,84	280,20	765,00	1.045,20	245,94	1.291,14		1.291,14
															TOTAL GERAL ACRESCIDO:	R\$ 4.379,66
															TOTAL GERAL SUPRIMIDO:	R\$ -
															REFORÇO DE EMPENHO	R\$ 4.379,66
LEGENDA																
SUPRESSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS																
SUPRESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS																
ACRÉSCIMO DE ITENS LICITADOS (Nº do item de acordo com a planilha original)																
ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO LICITADOS APLICADO DESCONTO GLOBAL																
													VALOR BASE	VALOR LICITADO	DESCONTO	BDI
													R\$ 120.564,76	R\$ 120.564,76	0,00%	23,53%

Documento assinado digitalmente
gov.br WILLIAN DA SILVA LOURENCO
Data: 01/07/2024 17:25:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 01/07/2024
Por: DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI

TRE/PR