

Data e hora da consulta: 09/12/2024 19:19

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153030	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.040.001/0001-30	AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO	37500-903
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	035-36291110

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1532

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229641	3008000000	339039	-	M33DCG01A0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23088.029560/2023-23	0,0000	22.528,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.683.397/0001-29	M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20755-320
Endereço		
GENERAL CLARINDO 00298 FUNDOS ENGENHO DE DENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 52/2024 - COB (11.38.11.01) - P.E.62/2023-SRP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA E ACABAMENTO

Local da Entrega

ITAJUBÁ

Informação Complementar

15303005000622023 - UASG Minuta: 153030

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2024 19:19

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.528,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Fornecimento de Forro em painéis de gesso acartonado, removíveis constituídos por: placa de gesso acartonado, revestida a quente, com uma película lisa em P VC, com modulação de eixo 625 x 1250mm, espessura de 8mm, acabamento liso ou linho com borda reta; coeficiente de atenuação acústica CAC de 35 36 decibé is; resistência à umidade RH de 90%; estrutura de apoio metálica, constituída por perfis do tipo T de 24mm, pendurais rígidos em todos os perfis, a cada 1 250mm e com perfil T em aço, tipo clicado ; inclusive acessórios para instalação. Remunera também o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a instalação completa da estrutura de sustentação, tirantes, painéis, acessórios e arremates de forro, conforme recomendações do fabricante.	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	132,00000	100,0000	13.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado DRYWALL constituído por placas de gesso de 12,5[mm], composto de 2 chapas ST aparafusadas em montantes metálicos com isolamento térmico acústico de lã de vidro, espessura total = 10[cm]. Com estrutura de perfil de aço zincado de 70,0[mm] e bordas com cantoneiras de proteção em todo o perímetro das paredes. Juntas executadas com massas e fitas para assegurar acabamento. Recobrimento de todas as paredes em Dry wall com massa devidamente lixada e pintada com "02 demãos" de tinta látex P VA certificada e conforme com: A(S) NORMA(S): NBR 11702 Tipo 4.5.1, NBR 1507 9 Premium e NBR 14940 - Resistente à lavabilidade e certificação de participação do fabricante no Programa Setorial de Qualidade PSQ Tintas Imobiliárias e certificação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H.	9.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	53,00000	176,0000	9.328,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDSON DA COSTA BORTONI

***.813.766-**

09/12/2024 19:00:43

Data e hora da consulta: 09/12/2024 19:19

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RENATA PEREIRA ROCHA

***.270.666-**

09/12/2024 15:06:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 19:00:43	Alteração