



GFK ENGENHARIA -LTDA

CREA-DF - 13585

REGISTRO CFT 10943754000139

PROPOSTA

A GFK ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.943.754/0001-39, empresa de direito privado, estabelecida no endereço; RODOVIA DF 230 SETOR RESIDENCIAL MESTRE DARMAS PLANALTINA DF CEP 73.377-010 , e-mail gfkconstrucao@gmail.com segmento de Construção Civil., tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 4/2024-IMBEL, e após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, declara expressamente que: Propomos a prestação dos serviços, sob nossa integral responsabilidade o objeto deste edital. Desta forma, o valor da proposta para SEGUNDA ETAPA dos serviços : CONFORME PLANILHA A SEGUIR.

			OBRA	BANCOS		B.D.I.				ENCARGOS SOCIAIS				
			PROJETO PRAÇA IMBEL	SINAPI - 04/2024 - DISTRITO FEDERAL		20,52%				NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI			TOTAL	TOTAL			PESO (%)
							M. O.	MAT.	TOTAL		M. O.	MAT.	TOTAL	
1			SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS											16,98 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,95	R\$ 98,00	R\$ 116,34	R\$ 1,76	R\$ 118,10	R\$ 6.071,10	R\$ 7.207,26	R\$ 109,03	R\$ 7.316,30	5,02 %
1.2	COMP - 001 IMBEL	PRÓPRIO	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	M²	0	R\$ 246,50	R\$ 43,38	R\$ 253,70	R\$ 297,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,32 %
1.3	COMP - 002 IMBEL	PRÓPRIO	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	0	R\$ 14,50	R\$ 16,19	R\$ 1,28	R\$ 17,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,63 %
1.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	122,41	R\$ 34,40	R\$ 39,17	R\$ 2,28	R\$ 41,45	R\$ 4.210,90	R\$ 4.794,80	R\$ 279,09	R\$ 5.073,89	3,52 %
1.5	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,2	R\$ 19,56	R\$ 22,78	R\$ 0,79	R\$ 23,57	R\$ 1.255,75	R\$ 1.462,48	R\$ 50,72	R\$ 1.513,19	1,00 %
1.6	73847/004	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0	R\$ 1.140,44	R\$ 0,00	R\$ 1.374,45	R\$ 1.374,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,10 %
1.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	0	R\$ 59,95	R\$ 28,27	R\$ 43,98	R\$ 72,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,45 %
1.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	0	R\$ 46,70	R\$ 31,81	R\$ 24,47	R\$ 56,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,94 %
2			ESCAVAÇÕES / ESTACAS							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,66 %
2.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE	M	0	R\$ 42,04	R\$ 5,86	R\$ 44,80	R\$ 50,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,68 %



GFK ENGENHARIA -LTDA

CREA-DF - 13585

REGISTRO CFT 10943754000139

			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA											
2.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0	R\$ 7,35	R\$ 1,04	R\$ 7,81	R\$ 8,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,42 %
2.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0	R\$ 11,36	R\$ 5,69	R\$ 8,00	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,44 %
2.4	COMP - 003 IMBEL	PRÓPRIO	LANCAMENTO DE CONCRETO 1:2:3 15MPA PARA ENCHIMENTO ESTACAS	M³	0	R\$ 631,31	R\$ 489,58	R\$ 271,27	R\$ 760,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,12 %
3			ESCAVACOES / BLOCOS							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,18 %
3.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	0	R\$ 54,64	R\$ 44,70	R\$ 21,15	R\$ 65,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,72 %
3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0	R\$ 11,31	R\$ 5,07	R\$ 8,56	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,72 %
3.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	0	R\$ 2,48	R\$ 1,93	R\$ 1,05	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,14 %
3.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	0	R\$ 479,52	R\$ 17,13	R\$ 560,78	R\$ 577,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,07 %
3.4	COMP - 004 IMBEL	PRÓPRIO	PLACA DE BASE PARA TRILHO TR-57 CHAPA ACO 1""-SOLDA 5X1/2""X0,4M	UND	0	R\$ 139,96	R\$ 21,36	R\$ 147,31	R\$ 168,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,52 %
4			TERRAPLANAGEM							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,47 %
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO- ARENOSO. AF_08/2023	M³	0	R\$ 54,49	R\$ 15,91	R\$ 49,76	R\$ 65,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,10 %
4.2	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0	R\$ 18,20	R\$ 14,78	R\$ 7,15	R\$ 21,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,37 %
5			PISO INTERTRAVADO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,03 %
5.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	0	R\$ 26,62	R\$ 8,77	R\$ 23,31	R\$ 32,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00 %
5.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	0	R\$ 73,98	R\$ 10,55	R\$ 78,61	R\$ 89,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,03 %

MESTRE D'ARMAS / SETOR BICA DO DER / CHACARA -16 / GLEBA "A" / LOTE -07/ DF - 230 / PLANALTINA -DF

EMAIL-gfkconstrucao@gmail.com / girlei04silva@yahoo.com.br / TEL- (61) 3488-1816 / (61) 98240-3103

CNPJ: 10.943.754/0001-39 IE: 0752346900139



GFK ENGENHARIA -LTDA

CREA-DF - 13585

REGISTRO CFT 10943754000139

6			ESCALA DE ACESSO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,37 %
6.1	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0	R\$ 8,87	R\$ 2,82	R\$ 7,87	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,02 %
6.2	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0	R\$ 14,36	R\$ 8,79	R\$ 8,51	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,96 %
6.3	101997	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M²	0	R\$ 127,23	R\$ 33,06	R\$ 120,27	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,48 %
6.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0	R\$ 435,83	R\$ 36,71	R\$ 488,56	R\$ 525,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,45 %
6.5	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	0	R\$ 117,60	R\$ 49,35	R\$ 92,38	R\$ 141,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,28 %
6.6	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	0	R\$ 34,29	R\$ 20,06	R\$ 21,26	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,16 %
7			ESTRUTURA METALICAS							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,54 %
7.1	COMP - 005 IMBEL	PRÓPRIO	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 # 14 / PEÇAS VERTICAIS	M	196	R\$ 68,35	R\$ 27,76	R\$ 54,61	R\$ 82,37	R\$ 13.396,60	R\$ 5.440,96	R\$ 10.703,56	R\$ 16.144,52	4,29 %
7.2	COMP - 005 IMBEL	PRÓPRIO	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 # 14 / PEÇAS HORIZONTAIS	M	280	R\$ 68,35	R\$ 27,76	R\$ 54,61	R\$ 82,37	R\$ 19.138,00	R\$ 7.772,80	R\$ 15.290,80	R\$ 23.063,60	6,13 %
7.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	256	R\$ 38,20	R\$ 24,46	R\$ 21,57	R\$ 46,03	R\$ 9.779,20	R\$ 6.261,76	R\$ 5.521,92	R\$ 11.783,68	3,13 %
8			ATERRAMENTO DE ESTRUTURA METALICA							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,60 %
8.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	R\$ 48,21	R\$ 6,42	R\$ 51,68	R\$ 58,10	R\$ 289,26	R\$ 38,52	R\$ 310,08	R\$ 348,60	0,09 %
8.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	R\$ 82,14	R\$ 17,32	R\$ 81,67	R\$ 98,99	R\$ 492,84	R\$ 103,92	R\$ 490,02	R\$ 593,94	0,16 %

MESTRE D'ARMAS / SETOR BICA DO DER / CHACARA -16 / GLEBA "A" / LOTE -07/ DF - 230 / PLANALTINA -DF

EMAIL-gfkconstrucao@gmail.com / girlei04silva@yahoo.com.br / TEL- (61) 3488-1816 / (61) 98240-3103

CNPJ: 10.943.754/0001-39 IE: 0752346900139



GFK ENGENHARIA -LTDA

CREA-DF - 13585

REGISTRO CFT 10943754000139

8.3	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERramento DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	R\$ 14,06	R\$ 8,31	R\$ 8,63	R\$ 16,94	R\$ 84,36	R\$ 49,86	R\$ 51,78	R\$ 101,64	0,03 %
8.4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20	R\$ 49,76	R\$ 16,89	R\$ 43,08	R\$ 59,97	R\$ 995,20	R\$ 337,80	R\$ 861,60	R\$ 1.199,40	0,32 %
9			COBERTURA EM VIDRO LAMINADO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,33 %
9.1	102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	126	R\$ 553,60	R\$ 65,37	R\$ 601,82	R\$ 667,19	R\$ 69.753,60	R\$ 8.236,62	R\$ 75.829,32	R\$ 84.065,94	22,33 %
10			GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,35 %
10.1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	27,3	R\$ 694,83	R\$ 134,81	R\$ 702,59	R\$ 837,40	R\$ 18.968,86	R\$ 3.680,31	R\$ 19.180,71	R\$ 22.861,02	21,35 %
11			CORRIMAO EM AÇO INOX							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,18 %
11.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	0	R\$ 358,59	R\$ 232,41	R\$ 199,76	R\$ 432,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,18 %
12			PAISAGISMO / BANCOS / DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,31 %
12.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	0	R\$ 12,20	R\$ 3,49	R\$ 11,21	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,62 %
12.2	ADAP SNP 100574	PRÓPRIO	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA.	M³	0	R\$ 105,96	R\$ 0,26	R\$ 127,44	R\$ 127,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00 %
12.3	COMP - 006 IMBEL	PRÓPRIO	BANCO COM ENCOSTO 150X35X83X5,5CM	UND	0	R\$ 412,36	R\$ 136,79	R\$ 360,18	R\$ 496,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,19 %
12.4	COMP - 007 IMBEL	PRÓPRIO	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	M²	0	R\$ 17,28	R\$ 17,08	R\$ 3,74	R\$ 20,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50 %
									TOTAIS ->	R\$ 144.435,68	R\$ 45.387,09	R\$ 128.678,63	R\$ 174.065,72	
									TOTAL SEM BDI				R\$ 144.435,68	
									TOTAL DO BDI				R\$ 32.072,80	
									TOTAL GERAL				R\$ 176.508,48	

VALOR TOTAL DA SEGUNDA ETAPA (R\$ 176.508,48) CENTO E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO

- Conforme descrito no Termo de Referência.

OBS: Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, frete e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

MESTRE D'ARMAS / SETOR BICA DO DER / CHACARA -16 / GLEBA "A" / LOTE -07/ DF – 230 / PLANALTINA –DF

EMAIL-gfkconstrucao@gmail.com / girlei04silva@yahoo.com.br / TEL- (61) 3488-1816 / (61) 98240-3103

CNPJ: 10.943.754/0001-39 IE: 0752346900139



GFK ENGENHARIA -LTDA

CREA-DF - 13585

REGISTRO CFT 10943754000139

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

- De no mínimo, 60 (sessenta) dias.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

- a) Banco: **BANCO DO BRASIL**
- b) Agência: **1507-5**
- c) Conta Corrente: **96162-0**

BRASÍLIA – DF, 23 DE DEZEMBRO DE 2024

GFK ENGENHARIA LTDA

CNPJ-10.943.754/0001-39

GIRLEI RODRIGUES DA SILVA – DIRETOR

CPF- 001 834 486-00

