

CONTRATO N. 75/2024
SEI N. 0001895-35.2024.6.17.8000
PREGÃO N. 90050/2024 - Eletrônico

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 75/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA LAJE DE COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO DO FÓRUM DE LIMOEIRO, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, E A ROCHA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: a **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE-PE**, inscrito no CNPJ sob o n. 05.790.065/0001-00, com sede na Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1.160, Graças, Recife/PE, neste ato representada por seu Diretor-Geral em exercício, **Robson Costa Rodrigues**, inscrito no CPF/MF sob o n. 0***.***.*8-39, nos termos da Portaria 215/2025 TRE-PE/PRES, de 27/03/2025, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 3º, inciso XI, da Portaria nº 543/2024, de 10/07/2024, da Presidência do Tribunal, publicada no DJe n.º 134, de 17/07/2024, p. 02-06.

CONTRATADA: **ROCHA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 10.703.032/0001-07, com endereço na Rua Teotônio Freire, 534, Cordeiro, Recife/PE, neste ato representada por seu sócio, **Acúrcio Cabral da Rocha**, inscrito no CPF/MF sob o n. 3*5.***.***-68, portador da Carteira de Identidade n. 1.**3.**1 SDS/PE, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, sob o protocolo n. 238954536, de 22/08/2023, NIRE 26201736324 (doc. SEI n. 2909920).

As **CONTRATANTES** celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n. 75/2024 (2772374), assinado em 12/11/2024, considerando o Pedido de Acréscimo/Supressão Contratual (2886893), da Seção de Engenharia - SEENG, , bem como o Parecer n. 144/2025, de 31/03/2025 (2899662) da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral - ASJUR, com autorização do Diretor-Geral, exarada em 01/04/2025 (2909154), sujeitando-se as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e às seguintes cláusulas:

ANEXO ÚNICO: PLANILHA DE SERVIÇOS - ACRÉSCIMO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo:

1.1 ACRÉSCIMO de R\$ 46.805,29 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), a partir da data da divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com fulcro no art. 124, I, alínea “a” e “b” e art. 125 da Lei n.º 14.133/2021, bem como no Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona do referido Contrato, de acordo com o Anexo Único deste instrumento, sendo:

- a) R\$ 15.642,09 (quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos), referente ao aumento no quantitativo de serviços já previstos no contrato;
- b) R\$ 31.163,20 (trinta e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e vinte centavos), referente à inclusão de novos serviços.

1.2. PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato n.º 75/2024, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total estimado da contratação é de R\$ 249.181,72 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), para o período de vigência compreendido entre 12/11/2024 a 12/11/2025, após o acréscimo estabelecido na Cláusula Primeira. conforme tabela abaixo:

Contrato n. 75/2024– Rocha Engenharia e Incorporações Ltda.							
(Vigência: 12/11/2024 a 12/11/2025)							
						BDI SERVIÇOS	21,99%
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						C.TOTAL C/ BDI	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA				
1.1	PR	Comp_N1_A_DM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL)	%	100,00%	R\$ 20.049,92	R\$ 20.049,92
					25,00%	R\$ 20.049,92	R\$ 5.012,48
1.2	PR	Comp_N2_M_OB	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 480,59	R\$ 480,59
1.3	CREA-PE		ART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59
1.4	MOD_ORSE_51	Comp_N3_PL_C	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	3,00	R\$ 341,55	R\$ 1.024,65
1.5	PR	Comp_N4_B_RC	BARRAÇÃO PARA ALMOXARIFADO, EM MADEIRA	M2	15,00	R\$ 358,93	R\$ 5.383,95
1.6	PR	Comp_N5_ES_C	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M2	8,00	R\$ 596,68	R\$ 4.773,44
							R\$ 45.111,41
2.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	ROCHA 1	Comp_Rocha_01	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA - MÉDIA DE 8 CM DE ESPESSURA - EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS	M2	387,72	R\$ 23,00	R\$ 8.917,48
2.2	PR	Comp_N6_F_UR	ABERTURA DE FURO EM LAJE PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - DN 150MM	UN	8,00	R\$ 35,89	R\$ 287,12
2.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	11,55	R\$ 19,21	R\$ 221,82
2.4	ORSE	7735	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU	M2	92,80	R\$ 5.383,7	R\$ 499,60

2.5	ORSE	227	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M2	11,25	R\$ 40,57	R\$ 456,41	R\$ 556,77
3.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 12.665,50
3.1	SINAPI	87765	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA(MÉDIA DE 4 CM DE ESPESSURA)	M2	66,00 148,00	R\$ 52,77	R\$ 3.482,71 R\$ 7.809,96	R\$ 4.248,55 R\$ 9.527,37
3.2	ROCHA2	Composição Rocha 02	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 kg/m3, LANÇADO E ADENSADO, ESPESSURA MÉDIA DE 7,5 CM	M3	24,13	R\$ 999,86	R\$ 24.125,52	R\$ 29.430,72
3.3	ROCHA 03	Composição Rocha 03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, E=4MM E E=3MM, APLICADAS A MAÇARICO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E, NAS EMENDAS DA SEGUNDA CAMADA, BANHO DE ASFALTO DERRETIDO.	M2	387,72	R\$ 125,21	R\$ 48.546,01	R\$ 59.221,27
3.4	PR	Comp_N7_T RL	TRATAMENTO DE RALO COM MANTA ASFÁLTICA	UND	8,00	R\$ 3,16	R\$ 25,28	R\$ 30,83
3.5	ROCHA 04	Composição Rocha 04	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, INCLUSIVE CAMADA SEPARADORA E JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	347,24	R\$ 42,65	R\$ 14.809,98	R\$ 18.066,69
3.6	SINAPI	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL E = 3 CM, INCLUSO TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	40,47	R\$ 65,15	R\$ 2.636,75	R\$ 3.216,57
3.7	ORSE	4231	Tela de aço galvanizado, fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento	M2	5,71	R\$ 200,87	R\$ 1.146,16	R\$ 1.398,20
3.8	SINAPI	90285	Graute fkg=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	M3	0,23	R\$ 701,00	R\$ 159,99	R\$ 195,17
3.9	SINAPI	100229	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	1760,00	R\$ 0,01	R\$ 17,60	R\$ 21,47
3.10	SINAPI	100235	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019	L	39889,57	R\$ 0,03	R\$ 1.196,68	R\$ 1.459,82
3.11	ROCHA 05	Composição Rocha 05	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952), INCLUSIVE REMOÇÃO DA EXISTENTE	M2	23,87	R\$ 65,66	R\$ 1.567,10	R\$ 1.911,70
3.12	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	40,47	R\$ 6,27	R\$ 253,76	R\$ 309,56
3.13	ORSE	10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação De 1 demão de primer	M2	182,80	R\$ 92,0855	R\$ 16.833,23	R\$ 20.534,85
3.14	SINAPI	87823	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura maior ou igual a 50 mm, sem uso de tela Metálica de reforço contra fissuração. af_08/2022	m2	30,00	R\$ 93,119	R\$ 2.793,57	R\$ 3.407,87
3.15	ORSE	14583	Tela de aço galvanizado, fio 16bwg, malha 1,18" (30mm), Losangular	M2	30,00	R\$ 63,632	R\$ 1.908,96	R\$ 2.328,74
3.16	SINAPI	98575	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	M	36,70	R\$ 50,898	R\$ 1.867,95	R\$ 2.278,71
4.0			DRENAGEM					R\$ 157.588,09
4.1	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	R\$ 48,46	R\$ 581,52	R\$ 709,39
4.2	MOD_ORSE_7752	Comp_N8_R	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DN 150MM	UND	8,00	R\$ 82,09	R\$ 656,72	R\$ 801,13
4.3	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 109,62	R\$ 876,96	R\$ 1.069,80
4.4	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 73,09	R\$ 292,36	R\$ 356,64
5.0			PINTURA					R\$ 2.936,96
5.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	476,78	R\$ 4,87	R\$ 2.321,93	R\$ 2.832,52
5.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	476,78	R\$ 14,60	R\$ 6.961,04	R\$ 8.491,77
5.3	SINAPI	3777	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA , PARA PROTEÇÃO DO MOBILIÁRIO	M2	120,00	R\$ 1,32	R\$ 158,40	R\$ 193,23
5.4	SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), FABRICANTE ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ALINHADAS A PRUMO E APLICADA COM ARGAMASSA ACII E	M2	11,55	R\$ 271,96	R\$ 3.140,40	R\$ 3.830,97
5.5	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	92,80	R\$ 2,66099	R\$ 246,93	R\$ 301,22
5.6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,80	R\$ 10,1195	R\$ 939,08	R\$ 1.145,58
6.0			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 16.795,29
6.1	MOD_SINAPI_100206	Comp_N9_C RGM	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO, DMT = 50M	M3	41,87	R\$ 44,78	R\$ 1.875,09	R\$ 2.287,42
6.2	PR	Comp_N10_RENT	REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE DESTINAÇÃO ADEQUADA EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	M3	41,87	R\$ 100,00	R\$ 4.187,34	R\$ 5.108,13
6.3	SINAPI	99814	IMPULSÃO DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	387,72	R\$ 1,64	R\$ 635,85	R\$ 775,67
6.4	PR	Comp_N11_DESMB	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPE E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UN	1,00	R\$ 480,59	R\$ 480,59	R\$ 586,27
6.5	PR	Composição_N_15_SPDA	Remoção e instalação de cabo SPDA - TIPO CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE FIXADOR ADEQUADO DIÂMETRO DE 45MM, COM PARAFUSO DE 1/4" E PORCA, REF. TEL 755 FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E FORNECIMENTO DE FIXADOR UNIVERSAL , REF. TEL 5024, FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m	90,39	R\$ 48,31	R\$ 4.366,74	R\$ 5.326,98
								R\$ 14.084,47
			TOTAL				R\$ 204.264,21	R\$ 249.181,72

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá por conta dos seguintes elementos orçamentários:

Programa: PTRES – 167661;

Natureza da Despesa: 339039;

Nota de Empenho: 2025NE303, de 02/04/2025;

Espécie: Reforço 2025NE303, de 02/04/2025;

Valor do Empenho: R\$ 46.805,29 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato que não colidirem com as do presente instrumento.

E, por se acharem assim, justos e acordados, **Contratante** e **Contratada** firmam o presente Termo Aditivo eletronicamente.

CONTRATANTE - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco – TRE/PE

Robson Costa Rodrigues

Diretor-Geral em exercício

CONTRATADA - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

Acúrcio Cabral da Rocha

Representante Legal

ANEXO ÚNICO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 75/2024

Contrato n. 75/2024– Rocha Engenharia e Incorporações Ltda.									
ACRÉSCIMO – serviços já existentes									
PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS AUMENTO DE QUANTITATIVOS									
SERVIÇO:	Substituição do sistema de impermeabilização e adequação do sistema de drenagem de águas pluviais da laje de cobertura do pavimento térreo do Fórum de Limoeiro								
LOCAL:	Rua Taquaritinga do Norte, s/n (Fórum Eleitoral) - Bairro do Juá - CEP: 55700000								
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	BDI SERVIÇOS 21,99%	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA						
1.1	PR	Comp_N1_A DM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL)	%	25,00%	R\$ 20.049,92	R\$ 5.012,48	R\$ 6.114,72	
3.0			IMPERMEABILIZAÇÃO						
3.1	SINAPI	87765	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA(MÉDIA DE 4 CM DE ESPESSURA)	M2	148,00	R\$ 52,77	R\$ 7.809,96	R\$ 9.527,37	
TOTAL							R\$ 12.822,44	R\$ 15.642,05	

ACRÉSCIMO – Inclusão de Novos serviços										
PLANILHA DE SERVIÇOS NOVOS										
SERVIÇO:	Substituição do sistema de impermeabilização e adequação do sistema de drenagem de águas pluviais da laje de cobertura do pavimento térreo do Fórum de Limoeiro									
LOCAL:	Rua Taquaritinga do Norte, s/n (Fórum Eleitoral) - Bairro do Juá - CEP: 55700000									
									BDI SERVIÇOS	21,99%
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT	Deflator	Custo unit Corrigido	CUSTO TOTAL	C.TOTAL C/ B
2.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
2.4	ORSE	7725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	M2	92,80	R\$ 6,98	22,87%	R\$ 5,3837	R\$ 499,60	R\$ 609,46
2.5	ORSE	227	Remoção de estrutura metálica chumbada em Concreto (alambrado, guarda-corpo	M2	11,25	R\$ 52,60	22,87%	R\$ 40,57	R\$ 456,41	R\$ 556,77
3.0			IMPERMEABILIZAÇÃO							
3.13	ORSE	10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação De 1 demão de primer	M2	182,80	R\$ 119,39	22,87%	R\$ 92,0855	R\$ 16.833,22	R\$ 20.534,81
3.14	SINAPI	87823	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura maior ou igual a 50 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_08/2022	m2	30,00	R\$ 120,73	22,87%	R\$ 93,119	R\$ 2.793,57	R\$ 3.407,87
3.15	ORSE	14583	Tela de aço galvanizado, fio 16bwg, malha 1,18" (30mm) , losangular	M2	30,00	R\$ 82,50	22,87%	R\$ 63,632	R\$ 1.908,96	R\$ 2.328,74
3.16	SINAPI	98575	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. Af_09/2023	M	36,70	R\$ 65,99	22,87%	R\$ 50,898	R\$ 1.867,95	R\$ 2.278,71
5.0			PINTURA							
5.5	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	92,80	R\$ 3,45	22,87%	R\$ 2,66099	R\$ 246,93	R\$ 301,22
5.6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,80	R\$ 13,12	22,87%	R\$ 10,1195	R\$ 939,08	R\$ 1.145,58
										R\$ 31.163,21
Total									R\$ 24.589,71	R\$ 31.163,21
VALOR TOTAL DO ACRESCIMO (SERV. JÁ EXISTENTES + Serv. Novos)										R\$ 46.805,26



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Diretor(a) Geral em Exercício**, em 04/04/2025, às 09:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por ACURCIO CABRAL DA ROCHA - REP. DA ROCHA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, Usuário Externo, em 07/04/2025, às 13:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2913642** e o código CRC **3997CE22**.