

Contratante:  JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Rio de Janeiro						Contratada: ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.					
PLANILHA CONSOLIDADA - ADITIVO 01 - PROCESSO: 0000237-55.2024.4.02.8001											
Prestação de serviço de engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói						QUANTIDADES			VALORES		
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES										
1.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1	1362	1362		0,00	1,00	0,00	0,00	1.362,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,4	307,54	738,09		0,00	2,40	0,00	0,00	738,09
1.3	LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAIS - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	65	2,09	135,85		0,00	65,00	0,00	0,00	135,85
1.4	LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO x 2 HORAS/DIA	MES	1	801,68	801,68	1,50	0,00	2,50	1.202,52	0,00	2.004,20
1.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	125	4,58	572,5		0,00	125,00	0,00	0,00	572,50
1.6	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	960	960		0,00	1,00	0,00	0,00	960,00
2	Caixas de Passagem										
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,3	122,09	402,89		0,00	3,30	0,00	0,00	402,89
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,12	77,1	703,15		0,00	9,12	0,00	0,00	703,15
2.3	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	3	81,89	245,67		0,00	3,00	0,00	0,00	245,67
2.4	Tampa de Ferro Fundido 90 x 90, com requadro articulado	un	3	1145,59	3436,77		0,00	3,00	0,00	0,00	3.436,77
2.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	m³	0,3	390,06	117,01		0,00	0,30	0,00	0,00	117,01
3	Canaleta										

Prestação de serviço de engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói						QUANTIDADES			VALORES		
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	10,71	122,09	1307,58		0,00	10,71	0,00	0,00	1.307,58
3.2	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	12,6	81,89	1031,81						
3.3	CONC.SIMP.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 TABUA MADEIRA 2X + ARMADURA	m³	1,26	4.693,36	5913,63						
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	16,38	77,10	1262,89						
3.5	RETIRADA PISO BORRACHA PLURIGOMA COLADO	m²	9	28,86	259,74						
3.6	CONCRETO SIMPLES 1:2,5:3 MISTURADO SEM BETONEIRA	m³	1,26	603,80	760,78						
3.7	REMOCAO DE PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA INCLUSIVE LASTRO	m²	3	34,18	102,54		0,00	3,00	0,00	0,00	102,54
3.8	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	m²	3	194,83	584,49		0,00	3,00	0,00	0,00	584,49
4	Plataforma de Acesso										
4.1	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO PARA SERVICO DE CALCADAS	M	7	33,87	237,09		0,00	7,00	0,00	0,00	237,09
5	Placas de Proteção										
5.1	Paredes com chapa compensada 2.5 x 1.6 x 18mm	un	15	370,73	5560,95		0,00	15,00	0,00	0,00	5.560,95
6	Remoção de Entulho										
6.1	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	m³	18	144,22	2.595,96	4,00	0,00	22,00	576,88	0,00	3.172,84
7	Instalações Elétricas										
7.1	Eletroduto Corrugado de 4", incluindo guia de arame galvanizado, faixa de sinalização e buchas de emenda - Fornecimento e instalação.	m	102	43,93	4480,86		0,00	102,00	0,00	0,00	4.480,86
7.2	Cabos de média tensão, seção 25.0 mm², blindado, classe isolamento 15 KV, XLPE/EPR para uso em média tensão - Fornecimento e instalação.	m	260	80,15	20839						
7.3	Mufa para cabo de 25.0 mm², para uso interno, lisa, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	un	10	381,28	3812,8						

Prestação de serviço de engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói						QUANTIDADES			VALORES		
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL
7.4	Mufa para cabo de 25,0 mm², para uso externo, com saia isolante, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	un	4	363,82	1455,28						
7.5	Para raio polimérico, padrão ENEL, classe 15 kV, 10 KA, incluído base de fixação - Fornecimento e instalação.	un	3	328,22	984,66						
7.6	Testes de isolamento nos condutores elétricos de média tensão. Execução.	UN	1	613,29	613,29		0,00	1,00	0,00	0,00	613,29
8	Projetos Asbuilt										
8.1	PROJETOS AS BUILT	UN	1	167,91	167,91		0,00	1,00	0,00	0,00	167,91
9	ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA										
9.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	43,95	5.274,00		0,00	120,00	0,00	0,00	5.274,00
9.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	41,89	2.513,40						
9.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	136,19	3.268,56	12,00	0,00	36,00	1.634,28	0,00	4.902,84
10	GERADORES DE ATENDIMENTO À OBRA - ITENS OPCIONAIS										
10.1	GERADOR PORTÁTIL PARA USO NA OBRA E USO NOTURNO, DIÁRIA DE 5,00										
10.1.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	12.0 x 5 = 60.0	0,46	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
10.1.2	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	12.0 x 5 = 60.0	15,66	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60
10.2	GERADOR CARENADO DE 250 KVA PARA USO NO PRÉDIO E OBRA, DIÁRIA DE 5,00										
10.2.1	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	16.0 x 5 = 80.0	13,75	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.2.2	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	8.0 x 5 = 40.0	333,25	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00
11	Serviços Acrescidos 5,00										

Prestação de serviço de engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói						QUANTIDADES			VALORES		
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL	ACRESCIDO	REDUZIDO	FINAL
11.1	Rasgos Cinta	m	0	216,39	216,39	4,00	0,00	4,00	865,56	0,00	1.081,95
11.2	Demolição Matação	m³	0	252,43	252,43	3,00	0,00	3,00	757,29	0,00	1.009,72
TOTAL GERAL					87.900,00				5.036,53	0,00	92.936,53
						VARIAÇÃO - 1º ADITIVO			5,73%	0,00%	
						TOTAL DAS VARIAÇÕES			5,73%	0,00%	
						Valor a aditar (+)			R\$ 5.036,53		5,73%

Documento assinado digitalmente
 **EVELLIN BARRETO FONTOURA**
Data: 04/12/2024 09:47:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL MARENDZ COELHO SOARES**
Data: 06/12/2024 12:28:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>