

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 312/2025

PROCESSO: 6210.2023/0010676-6

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024-HSPM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL DO 13º E 14º PAVIMENTOS DO BLOCO HOSPITALAR DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÕES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATANTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

CONTRATADA: BHO CONSTRUTORA LTDA.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 72.245,38 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 02.10.10.302.3026.1536.4.4.90.51.00.06.1.501.9001.91.99

NOTA DE EMPENHO: Nº 2.322/2025

Termo de Contrato que entre si celebram o
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL e a
empresa **BHO CONSTRUTORA LTDA.**

O **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-SP**, neste ato representado por sua Superintendente **DRA. ELIZABETE MICHELETE**, RG 9.***.503-*-SSP/SP, CPF 615.***.947-**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **BHO CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Al Maracatins (Residencial Dez), 639 – Alphaville, Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06540-105, telefone nº (11)99632-4091, e-mail bruno@bhoconstrutora.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.715.617/0001-05, neste ato representada por seu representante legal **SR. BRUNO H. DE OLIVEIRA** – Sócio-Diretor, CPF 263.***.048-** - RG 25***792-X, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SE1 26975634I, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo 312/2025 Aditivo do Termo 079/2025 de Contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica aditado em aproximadamente 4,06% o Termo 079/2025 de Contrato, de acordo com a alteração da cláusula 3.1 do Contrato, como dispõe o art. 124, inciso I, letra "a", bem como o art. 125, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 O valor do aditamento é de **R\$ 72.245,38 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)**, conforme Nota de Empenho 2.322/2025, onerando a dotação 02.10.10.302.3026.1536.4.4.90.51.00.06.1.501.9001.91.99, passando o valor total do contrato para R\$ 1.852.245,38 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Ficam mantidas as demais disposições contratuais não alteradas pelo presente termo.

São Paulo, 01 de julho de 2025.


DRA. ELIZABETE MICHELETE -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNO HOUSKA DE OLIVEIRA**
Data: 01/07/2025 10:31:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- SR. BRUNO H. DE OLIVEIRA -
BHO Construtora Ltda.
Diretor - Sócio

Testemunhas:

Sra. Flávia Ivana Pallinger

RG: 13.*.150-* - - CPF: 052.***.728-****


ROSÂNGELA NELA SAVIA CORREIA
Assistente de Cel do Co. Adm. Pública
Superintendência - Nº: 7.993-2 - HSPM


Sra. Ana Cristina Reis dos Santos

RG: 25.*.299-* - - CPF: 128.***.118-****



PLANILHA DE REPRESENTAÇÃO DO ACRÉSCIMO (quantitativo/qualitativo)

SERVIÇOS A ADITAR			Unidade de medida	Quantidade Inicial	Quantidade Aditada	Quantidade Inicial + Quantidade Aditada = Total Item	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL Aditado(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.575,31
EDIF/SIURB - JUL/24	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	77,62	15,47	93,09	R\$ 101,83	R\$ 1.575,31
VEDOS								R\$ 6.515,05
EDIF/SIURB - JUL/24	04-001-015	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	28,69	4,29	32,98	R\$ 72,45	R\$ 310,81
EDIF/SIURB - JUL/24	04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,70	0,07	0,77	R\$ 1.496,98	R\$ 107,78
EDIF/SIURB - JUL/24	04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,85	4,90	5,75	R\$ 41,93	R\$ 205,26
CDHU/PAD - AGO/24	00-003-962	PAREDE INTERNA EM PLACAS DE GESSO TIPO DRYWALL STANDARD E=9CM COM ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	82,50	50,81	133,31	R\$ 115,94	R\$ 5.891,20
COBERTURAS								R\$ 1.952,84
EDIF/SIURB - JUL/24	06-060-029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	63,57	105,96	169,53	R\$ 5,69	R\$ 602,91
EDIF/SIURB - JUL/24	06-070-025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	63,57	105,96	169,53	R\$ 12,74	R\$ 1.349,93
INST. ELÉTRICAS								R\$ 12.166,69
EDIF/SIURB - JUL/24	09-010-028	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	UN	12,00	2,00	14,00	R\$ 71,26	R\$ 142,52
SINAPI - 07/2024	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	225,00	90,00	315,00	R\$ 14,69	R\$ 1.322,10
SINAPI - 07/2024	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	136,00	170,00	R\$ 38,21	R\$ 5.196,56
SINAPI - 07/2024	09-003-023	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2	M	98,00	34,00	132,00	R\$ 8,94	R\$ 303,96
SINAPI - 07/2024	09-086-010	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	70,00	18,00	88,00	R\$ 87,33	R\$ 1.571,94
SINAPI - 07/2024	09-086-011	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	30,00	13,00	43,00	R\$ 22,15	R\$ 287,95
SINAPI - 07/2024	09-090-015	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	2,00	4,00	R\$ 432,31	R\$ 864,62
SINAPI - 07/2024	09-090-017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	2,00	4,00	R\$ 461,18	R\$ 922,36
SINAPI - 07/2024	09-090-021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	2,00	2,00	4,00	R\$ 21,56	R\$ 43,12
SINAPI - 07/2024	09-090-033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	2,00	2,00	4,00	R\$ 25,52	R\$ 51,04
SINAPI - 07/2024	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.872,05	147,95	2020,00	R\$ 8,91	R\$ 1.318,23
SP OBRAS - 195	39.18.100	Cabo coaxial tipo RG 6	M	51,00	37,00	88,00	R\$ 6,73	R\$ 249,01
SP OBRAS - 195	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	5,62	6,38	12,00	R\$ 5,61	R\$ 35,79

		INST. HIDRÁULICA						R\$ 889,00
EDIF/SIURB - JUL/24	10-002-064	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	16,69	5,00	21,69	R\$ 34,10	R\$ 170,50
EDIF/SIURB - JUL/24	10-006-027	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4"	M	14,85	5,00	19,85	R\$ 99,42	R\$ 497,10
EDIF/SIURB - JUL/24	10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	130,02	5,00	135,02	R\$ 28,15	R\$ 140,75
EDIF/SIURB - JUL/24	10-050-001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"	M	18,30	5,00	23,30	R\$ 5,69	R\$ 28,45
EDIF/SIURB - JUL/24	10-050-003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	17,60	5,00	22,60	R\$ 4,75	R\$ 23,75
EDIF/SIURB - JUL/24	10-050-005	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"	M	12,00	5,00	17,00	R\$ 5,69	R\$ 28,45
		REVESTIMENTOS						R\$ 1.333,87
EDIF/SIURB - JUL/24	11-001-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	137,77	19,20	156,97	R\$ 14,04	R\$ 269,50
EDIF/SIURB - JUL/24	11-001-008	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	309,41	19,20	328,61	R\$ 36,55	R\$ 701,58
EDIF/SIURB - JUL/24	11-001-013	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	52,74	19,20	71,94	R\$ 18,90	R\$ 362,79
		PISOS						R\$ 4.610,15
EDIF/SIURB - JUL/24	13-002-001	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	73,43	51,51	124,94	R\$ 73,43	R\$ 3.782,38
EDIF/SIURB - JUL/24	13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	16,07	51,51	67,58	R\$ 16,07	R\$ 827,77
		PINTURA						R\$ 4.292,60
EDIF/SIURB - JUL/24	15-001-016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.221,21	116,52	1337,73	R\$ 36,84	R\$ 4.292,60
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.904,87
EMOP - RJ - 03/25	05.007.0015-0	LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENS (BALANCIM), CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANÇA COMPLETO, EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VER ITEM 05.008.0004)	UNXMES	0	2,00	2,00	R\$ 500,06	R\$ 1.000,12
EMOP - RJ - 03/25	05.008.0004-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENS (BALANCIM), CUSTO POR BALANCIM	UN	0	75,00	75,00	R\$ 118,73	R\$ 8.904,75
		VEDOS						R\$ 1.162,80
ORSE - SE - 02/2025	S13548	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	M	0	180,00	180,00	R\$ 6,46	R\$ 1.162,80
		INSTAL. ELÉTRICAS						R\$ 14.026,91
EDIF/SIURB - JAN/25	09-006-075	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	0	12,00	12,00	R\$ 64,76	R\$ 777,12
EDIF/SIURB - JAN/25	09-008-010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	0	81,00	81,00	R\$ 30,23	R\$ 2.448,63
EDIF/SIURB - JAN/25	09-008-012	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	0	15,00	15,00	R\$ 81,91	R\$ 1.228,65
EDIF/SIURB - JAN/25	09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	0	4,00	4,00	R\$ 78,37	R\$ 313,48
EDIF/SIURB - JAN/25	09-008-047	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	0	2,00	2,00	R\$ 1.384,21	R\$ 2.768,42
EDIF/SIURB - JAN/25	09-008-050	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	0	1,00	1,00	R\$ 2.555,55	R\$ 2.555,55
EDIF/SIURB - JAN/25	09-017-001	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	0	12,00	12,00	R\$ 232,68	R\$ 2.792,16
EMOP - RJ - 03/25	15.007.0529-0	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	0	2,00	2,00	R\$ 571,45	R\$ 1.142,90
		PINTURA						R\$ 1.647,99



EDIF/SIURB - JAN/25	15-003-014	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	0	90,40	90,40	R\$ 18,23	R\$ 1.647,99
SUB-TOTAL:								R\$ 60.149,34
BDI:								20,11% R\$ 12.096,03
TOTAL:								R\$ 72.245,38

