

Termo de Referência 20/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
20/2024	343007-IPHAN - 7A. COORDENACAO REGIONAL EM SALVADOR	BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES	06/11/2024 15:03 (v 2.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras especiais	8/2024	01502.001131/2024-00

1. Condições gerais da contratação

1.1. Contratação de empresa especializada em arquitetura, engenharia e restauração, para a execução das obras de Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Maragogipe/BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1.2 A contratação em tela ocorrerá em conformidade com a planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência.

1.1.1 A Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Maragogipe é tombada pelo IPHAN desde 1941, mediante o processo nº. 266-T, e inscrita no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo das Belas Artes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de obras de Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Maragogipe /BA	22969	serviço	1	R\$ 15.101.911,14	R\$ 15.101.911,14

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 22 (vinte e dois) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de execução dos serviços é de 16 (dezesseis) meses, contados da assinatura da ordem de serviços.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como serviços especiais de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. Fundamentação e descrição da necessidade

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, tendo-se aprovado Plano de Ação pela Diretoria Colegiada do IPHAN, conforme descrito no item 10 deste Termo de Referência e conforme as informações a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 26474056000171-0-000006/2024

II. Data de publicação no PNCP: 05/11/2024

III. Id do item no PCA: 81

IV. Classe/Grupo: 833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

V. Identificador da Futura Contratação: 343007-8/2024

3. Descrição da solução como um todo

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. Os projetos executivos em formato DWG, referentes a obra objeto deste certame, constam no processo SEI nº. 01502.001131/2024-00 e estão disponíveis para download, no seguinte endereço eletrônico: <http://sei.iphan.gov.br/pesquisapublica>.

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1 A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307 de 05/07/2002, nº 431, de 24/05/2011, nº 448, de 18/01/2012 e nº 469/2015), do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010.

4.1.2 O Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, quanto aos resíduos de obras e serviços de engenharia, traz as principais determinações:

4.1.2.1. Os geradores de resíduos da construção civil devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

4.1.2.2. Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, elaborado pelos municípios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

4.1.2.3. Os grandes geradores deverão elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil próprio, a ser apresentado ao órgão competente, estabelecendo os procedimentos necessários para a caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.

4.1.2.4. Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

4.1.2.5. Ao contrário, deverão ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

- Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;
- Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
- Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

4.1.2.6. O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pela Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.

4.1.2.7. Os contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos.

4.2. Além disso, há medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos como critério de sustentabilidade, devendo o contratante e contratado observarem a necessidade de atendimento às previsões normativas contidas nos seguintes instrumentos:

- Resolução CONAMA nº 382/2006, que “Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas”.
- Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, que “Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não”, Anexo V – “Metodologia de referência dos serviços de limpeza e conservação áreas internas”.
- Lei nº 12.305, de 02/08/2010, que “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos”.
- Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e alterações da Resolução CONAMA nº 450, de 06 de março de 2012, que “Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado”.
- Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e alterações da Resolução CONAMA nº 424, de 22 de abril de 2010, que “Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o

seu gerenciamento ambientalmente adequado”, sendo que não são permitidas à contratada formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22.

- Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012, uma vez que a contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada.
- Decreto nº 2.783, de 17/09/1998, Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, e alterações da Resolução CONAMA nº 340/2003, segundo as quais é vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal.
- Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, devendo a contratada obedecer às disposições quanto aos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano). Lei nº 9.660, de 16/07/1998, que estabelece que os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão utilizar, preferencialmente, combustível renovável (etanol, gás natural veicular, biodiesel, eletricidade, etc.), inclusive mediante tecnologia “flex”.
- Resoluções CONAMA nº 1, de 11/02/1993, alterada pelas Resoluções nº 08, de 1993, nº 17, de 1995, e nº 272, de 2000, complementada pela Resolução nº 242, de 1998, quanto aos limites máximos de ruídos dos veículos automotores utilizados na prestação dos serviços.
- Resoluções CONAMA nº 18, de 06/05/1986, e nº 315, de 29/10/2002 e legislação correlata, quanto aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, dos veículos automotores utilizados na prestação dos serviços.
- Resolução CONAMA nº 418, de 25/11/2009, e legislação correlata, referente à obrigatoriedade de os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços serem submetidos periodicamente ao Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I /M vigente, mantido pelo órgão estadual ou municipal competente, sendo inspecionados e aprovados quanto aos níveis de emissão de poluentes e ruído, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo órgão responsável.

Indicação de marcas ou modelos

4.2. Dada a natureza da contratação, não é cabível a indicação ou restrição de marcas ou modelos.

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.3. Dada a natureza da contratação, não é cabível a indicação ou restrição de marcas ou modelos.

Subcontratação

4.4. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.4.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

4.4.2. A subcontratação fica limitada a parcelas contratadas que demandem serviços especializados e/ou que a sua subcontratação seja prática comum no mercado da construção civil, excetuando os serviços indicados como parcela de maior relevância do objeto.

4.4.3. A subcontratação fica limitada aos seguintes itens da contratação, conforme Orçamento Sintético (SEI nº 5830594) anexo a este Termo de Referência:

- Item 8.20 - Fornecimento, transporte e instalação de elevadores;
- Item 9.21 - Fornecimento, transporte e instalação de elevadores;
- Item 9.5.2 - Fundação em Estacas Metálicas;
- Item 15.1 - Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado;
- Item 15.3 - Fornecimento e instalação de cortina de ar;

4.4.4. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4.5. No caso de obras e serviços de engenharia, somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

4.4.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

4.6. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.7. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.8. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.10. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é desejável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, a ser agendada por e-mail, no seguinte endereço: licitacao.ba@iphan.gov.br.

4.11. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. Os horários a serem agendados corresponderão ao horário de funcionamento da CONTRATANTE e dependerão da disponibilidade de servidores designados para o acompanhamento da atividade. O prazo para a realização da visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital de Licitação, estendendo-se até três dias úteis antes da data prevista para abertura da sessão pública.

4.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.13. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.14. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 10 dias úteis dias da emissão da ordem de serviço;

5.1.2. Os prazos estimativos e etapas para execução dos serviços encontram-se definidos no Cronograma Físico-Financeiro (SEI nº. 5830615), anexo deste Termo de Referência.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Durval de Moraes nº 7, Praça Conselheiro Antônio Pereira Rebouças, Centro, Maragogipe/BA.

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: horário comercial local e conforme a legislação local, salvo em situações especiais a serem previamente acordadas com a Prefeitura Municipal de Maragogipe.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.5. A Contratada deverá transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos ou máquinas necessários à execução dos respectivos serviços.

5.6. A Contratada deverá assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela Contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Contratante.

5.7. A Contratada deverá se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI's, EPC's e materiais necessários à segurança do pessoal que trabalha nos serviços, bem como oferecer todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de serviço oferece.

5.8. A Contratada deverá manter o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

5.9. A Contratada deverá submeter-se a condições adequadas quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.10. A demanda do órgão tem como base as seguintes premissas técnicas a seguir:

5.10.1. Os serviços a serem executados deverão obedecer, rigorosamente:

5.10.1.1. às normas e especificações constantes neste Termo de Referência, nos memoriais descritivos e nos projetos executivos disponibilizados;

5.10.1.2. às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

5.10.1.3. aos documentos e às recomendações internacionais consagrados referentes à preservação e intervenções no patrimônio cultural edificado.

5.10.2. Na impossibilidade de manutenção dos materiais originais, deverão ser utilizados outros compatíveis com os existentes em suas características físicas, químicas e mecânicas e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si.

5.10.3. Assim também, com a utilização de materiais reversíveis, que possam ser substituídos no futuro e no final de sua vida útil, sem danos ao Bem.

5.10.4. A autenticidade histórica permeia todos os aspectos associados ao Bem, não sendo permitida qualquer intervenção que possa alterar ou falsificar os valores históricos nele contidos.

5.10.5. A autenticidade estética corresponde ao respeito às ideias originais que orientaram a concepção inicial do Bem e das alterações introduzidas em todas as épocas, que agregando valores, resultaram numa outra ambiência, também reconhecida pelos seus valores estéticos e históricos.

5.10.6. Tão importante quanto a manutenção dos materiais e dos aspectos estéticos do Bem é a garantia da preservação da autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompatível e que descaracterize o sistema existente, e quando não for possível, deve-se evitar o falso histórico, assumindo a convivência de técnicas e materiais diversos.

5.10.7. Deverão ser considerados o desempenho dos materiais, serviços e equipamentos frente às solicitações de uso ao longo do tempo, relativo às cargas, pressão, temperatura, umidade, poluição, etc.

5.11. As seguintes normas deverão ser observadas para a execução dos serviços:

5.11.1. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

5.11.2. Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

5.11.3. Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do IBAMA.

5.11.4. Portaria nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Regulamenta Lei nº 3.924/61.

5.11.5. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

5.12. Quanto à qualidade técnica dos serviços, deverão ser observadas as seguintes questões na execução dos serviços:

5.12.1. A Contratada deverá reparar/substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para a Contratante.

5.12.2. A Contratada deverá executar serviços de primeira qualidade utilizando mão de obra de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que os serviços atinjam o fim especificado.

5.12.3. A Contratada deverá dar ciência à Contratante, através da fiscalização imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência.

5.12.4. A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.12.5. A Contratada deverá transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependências da Contratante, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

5.12.6. A Contratada deverá desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pela Contratante, sem ônus adicional para esta.

5.13. Quanto às licenças e autorizações dos serviços, deverão ser observadas as seguintes questões:

5.13.1. A Contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes o necessário licenciamento das obras e serviços, inclusive alvará de obras municipal, bem como as respectivas aprovações de projetos, inclusive dos complementares, quando for o caso.

5.13.2. A Contratada deverá providenciar, junto à Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e concessionárias, bem como aos órgãos competentes, as licenças de funcionamento e/ou ambientais exigíveis pela legislação em vigor.

Especificação da garantia do serviço

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.7. Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Art. 618 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o período contratual.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.1. Os servidores que serão responsáveis pelo desempenho das atividades de fiscalização técnica e fiscalização administrativa serão formalmente designados através de portaria, imediatamente após a assinatura do instrumento contratual.

6.9.2. A fiscalização do contrato deverá acompanhar o cumprimento das obrigações da contratante e da contratada visando garantir obediência aos princípios da moralidade, legalidade e demais princípios que regem as contratações públicas.

6.9.3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual (Lei nº 14.133 /2021, art. 117, §3º).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexactidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

Obrigações da contratada

6.25. A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.25.1. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

6.25.2. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

6.26. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante (Lei nº 14.133 /2021, art. 120).

6.27. A Contratada abrirá, a partir do início dos serviços, livro denominado Diário de Obras, cujo preenchimento e guarda ficará a cargo da Contratada, em campo durante os serviços. Todos os serviços executados, as instruções da fiscalização e as solicitações e reivindicações da Contratada serão registradas no Diário de Obras. O Diário de Obras será disponibilizado à fiscalização para leitura e anotações sempre que solicitado. Uma cópia ou via do Diário de Obras será encaminhada para guarda da Contratada mensalmente, junto aos demais documentos de medição do contrato.

6.28. A CONTRATADA é responsável pela elaboração de Relatórios Técnico-Fotográficos mensais que deverão conter a descrição detalhada de todos os serviços executados, incluindo as especificações dos materiais e técnicas adotadas. Com o intuito de comprovar e registrar a execução dos serviços, os relatórios deverão ser enviados mensalmente à CONTRATANTE, juntamente com os documentos para medição do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.1.2. As subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, em obediência às orientações do TCU (acórdão nº 1.977/2013) adotarão os seguintes parâmetros:

7.1.2.1. Margem de erro a ser considerada para os quantitativos do orçamento de referência é de aproximadamente 5% (cinco por cento).

7.1.2.2. Observadas as demais disposições deste subitem, será considerado erro relevante somente serviços de materialidade relevante (avaliados de acordo com a metodologia ABC).

7.1.2.3. Nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto n. 7.983, de 2013, as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 124 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.2.1. A avaliação da execução do objeto será efetuada pela equipe de fiscalização da Contratante, tendo como base a aferição quantitativa e qualitativa da realização dos serviços previstos na Planilha Orçamentária anexa a este Termo de Referência, com especificações técnicas condizentes àquelas estabelecidas nos Projetos Executivos anexos e executados conforme planejamento estabelecido no Cronograma Físico Financeiro.

7.2.2. Consoante o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, a administração local terá medição e pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 6, inciso XXIII, e 92, da Lei nº 14.133/2021.

7.2.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.4. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada

7.3.1. não produzir os resultados acordados;

7.3.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada, acompanhados da apresentação de Diário de Obras e Relatório Fotográfico com registros dos serviços executados.

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.4.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

7.4.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.4.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento provisório, pelos fiscais técnico e administrativo, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022);

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização; e

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.5.6. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à entrega dos seguintes documentos por parte da CONTRATADA:

7.5.6.1. Fornecimento do Projeto “as built” da obra;

7.5.6.2. Carta de “habite-se” emitido pela Prefeitura Municipal, quando for o caso;

7.5.6.3. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e/ou do órgão municipal competente, com aprovação das instalações de segurança e combate a incêndio; plano de emergência e, central de gás, quando for o caso;

7.5.6.4. Aprovação das concessionárias locais e ligação definitiva às redes públicas das instalações elétricas, de água, de esgoto e de telefonia, quando for o caso;

7.5.6.5. Demais licenças de funcionamento e/ou ambientais exigíveis pela legislação em vigor.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.8. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (Lei nº 14.133/2021, art. 140, § 6º).

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC-M de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.24.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.26. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Forma e critérios de seleção e regime

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MAIOR DESCONTO**.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será Critérios de aceitabilidade de preços **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários com a aplicação linear do desconto ofertado, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos jurídicos; fiscais, sociais e trabalhistas; Econômico-Financeira e, técnicos.

Habilitação jurídica

8.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo,

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.6. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.17. Prova de inexistência de registro no Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - **Cadin**.

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal /Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples.

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.22.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.22.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.23. **Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)** em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.26. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

8.26.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.27. Registro ou inscrição da empresa contratada na entidade profissional CREA/CAU (Conselho de Engenharia e Agronomia / Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.27.1. O objetivo social da empresa deve ser compatível com o objeto da contratação.

8.27.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

8.27.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados em nome da empresa E do responsável técnico (será verificada a **capacidade técnico-operacional e técnico profissional**), emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da devida Certidão de Acervo Técnico emitida pelo conselho profissional competente, no caso dos atestados relacionados ao responsável técnico.

8.28.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: obra de restauração e/ou conservação, preservação, reabilitação, manutenção, reparação, adaptação, reforma, serviços similares de intervenção em patrimônio cultural edificado, protegido por legislação federal, estadual ou municipal, com área construída mínima de 500m² e com a execução dos seguintes serviços:

8.28.1.1. Execução de estruturas de concreto armado;

8.28.1.2. Execução de cobertura em telha cerâmica sobre estrutura de madeira.

8.28.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.28.4. A empresa licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.28.5. Os requisitos mínimos atrás estabelecidos, que incluem a determinação da verificação da capacidade técnico-operacional, técnico-profissional e da área construída mínima igual ou superior a 500m² se justificam pelo elevado grau de complexidade e especialização dos serviços a serem executados e a natureza singular e valor histórico, artístico e cultural do monumento em questão, tombado individualmente pelo IPHAN.

8.29. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.29.1. Para o **Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, na condição de responsável técnico da obra**: execução de obra de restauração e/ou conservação, preservação, reabilitação, manutenção, reparação, adaptação, reforma, serviços similares de intervenção em patrimônio cultural edificado, protegido por legislação federal, estadual ou municipal.

8.29.2. Para o **Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, na condição de residente da obra**: acompanhamento e/ou execução de obra de restauração e/ou conservação,

preservação, reabilitação, manutenção, reparação, adaptação, reforma, serviços similares de intervenção em patrimônio cultural edificado, protegido por legislação federal, estadual ou municipal.

3.29.3. Para o **Restaurador de Bens Móveis e Integrados**: execução de serviços de restauração e/ou conservação de bens artísticos móveis e integrados de/em patrimônio cultural edificado, protegido por legislação federal, estadual ou municipal.

8.30. Os profissionais indicados no subitem acima deverão participar da obra ou serviço objeto do contrato e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.30.1. As funções de Arquiteto ou Engenheiro Responsável Técnico para desempenho do objeto da licitação e Arquiteto ou Engenheiro Residente poderão ser desempenhadas por um único profissional, desde que cumpra as exigências mínimas estabelecidas para cada função.

8.30.2. Deverá ser comprovada a vinculação dos profissionais com a empresa mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

8.30.2.1. Comprovação de vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

8.30.2.2. Comprovação de que o responsável técnico é o administrador ou o diretor;

8.30.2.3. Comprovação de vínculo através de Carteira de Trabalho e Previdência Social;

8.30.2.4. Contrato escrito firmado com o licitante; ou

8.30.2.5. Declaração de compromisso de vinculação contratual futura.

8.31. No caso da participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.31.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.31.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.31.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.31.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.31.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

8.31.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do valor da contratação

Valor (R\$): 15.101.911,14

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor de referência para aplicação do maior desconto corresponde a **R\$ 15.101.911,14** (Quinze milhões, cento e um mil, novecentos e onze reais e quatorze centavos), conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência.

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I. Gestão/Unidade: 343007 - IPHAN-BA;
- II. Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários;
- III. Programa de Trabalho: 235791;
- IV. Elemento de Despesa: 445051;
- V. Plano Interno: C55381IP057.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DAYANE MACHADO SANTOS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 14:53:17.

MATHEUS CARNEIRO RIBEIRO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 14:53:59.

JOSENILTON CORREIA BONFIM

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 14:55:37.

BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 14:45:19.

Despacho: Aprovo o Termo de Referência.

PAULA PAOLIELLO CARDOSO

Coordenadora Técnica



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 14:56:44.

Despacho: Aprovo o Termo de Referência.

HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

Superintendente do IPHAN na Bahia



Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 15:03:03.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Orcamento sintetico.pdf (653.0 KB)
- Anexo II - orcamento Analitico.pdf (2.65 MB)
- Anexo III - Composicao Encargos Sociais.pdf (434.07 KB)
- Anexo IV - Composicao BDI.pdf (342.59 KB)
- Anexo V - Comprovisacao BDI Equipamentos.pdf (342.43 KB)
- Anexo VI - Cronograma Fisico Financeiro.pdf (429.01 KB)
- Anexo VII - Cotacoes.pdf (722.16 KB)
- Anexo VIII - Curva ABC.pdf (522.9 KB)
- Anexo IX - Planilha Modelo.xlsx (333.78 KB)
- Anexo X - ESTUDOS PRELIMINARES.part1.rar (25.0 MB)
- Anexo XI - ESTUDOS PRELIMINARES.part2.rar (13.22 MB)
- Anexo XII - Proj ARQUITETURA.part1.rar (25.0 MB)
- Anexo XIII - Proj ARQUITETURA.part2.rar (25.0 MB)
- Anexo XIV - Proj ARQUITETURA.part3.rar (25.0 MB)
- Anexo XV - Proj ARQUITETURA.part4.rar (12.12 MB)
- Anexo XVI - PROJ_COMPLEMENTARES.part1.rar (28.0 MB)
- Anexo XVII - PROJ_COMPLEMENTARES.part2.rar (28.0 MB)
- Anexo XVIII - PROJ_COMPLEMENTARES.part3.rar (28.0 MB)
- Anexo XIX - PROJ_COMPLEMENTARES.part4.rar (28.0 MB)
- Anexo XX - PROJ_COMPLEMENTARES.part5.rar (23.63 MB)

Anexo I - Orcamento sintetico.pdf

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 975.576,81
1.1	P2.01.00472C	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA LOCAL	MÊS	16,00	R\$ 57.075,99	R\$ 913.215,84
1.2	KS213	Próprio	Copia da ORSE (10999) - Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01.	mês	3,00	R\$ 20.786,99	R\$ 62.360,97
2			RELATÓRIOS				R\$ 55.391,11
2.1	P2.06.0060.C	Próprio	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	MÊS	16,00	R\$ 672,18	R\$ 10.754,88
2.2	P2.06.0063.C	Próprio	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	UN	1,00	R\$ 1.769,51	R\$ 1.769,51
2.3	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	1.098,00	R\$ 14,00	R\$ 15.372,00
2.4	P2.06.2310.C	Próprio	PROJETO AS BUILT	UN	1,00	R\$ 27.494,72	R\$ 27.494,72
3			TAXAS GERAIS				R\$ 13.523,33
3.1	P2.06.1703.C	Próprio	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	UN	1,00	R\$ 13.523,33	R\$ 13.523,33
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 5.301,70
4.1	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 5.301,70	R\$ 5.301,70
5			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 118.218,63
5.1	KS70	Próprio	Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	9,00	R\$ 443,43	R\$ 3.990,87
5.2	7179	ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	43,92	R\$ 194,56	R\$ 8.545,07
5.3	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,00	R\$ 8.091,83	R\$ 8.091,83
5.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	24,20	R\$ 1.088,32	R\$ 26.337,34
5.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	62,92	R\$ 848,09	R\$ 53.361,82
5.6	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,00	R\$ 998,01	R\$ 11.976,12
5.7	P2.01.00176.C/I PHAN	Próprio	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS PARA TAPUMES DE OBRAS DO PAC 2 CIDADES HISTÓRICAS - INCLUSIVE APLICAÇÃO	m²	87,84	R\$ 53,50	R\$ 4.699,44
5.8	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	43,92	R\$ 27,69	R\$ 1.216,14
6			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO				R\$ 454.785,09
6.1	014015	SBC	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2	MES	16,00	R\$ 30,45	R\$ 487,20
6.2	014300	SBC	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVICOS DE OBRAS	MES	16,00	R\$ 1.776,00	R\$ 28.416,00
6.3	P2.06.0023.C	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	16,00	R\$ 2.161,50	R\$ 34.584,00
6.4	017105	SBC	ALUGUEL MES TORRE/GRUA ASCENCIONAL ATE 20m INTERNA	MES	6,00	R\$ 64.824,09	R\$ 388.944,54
6.5	017050	SBC	BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m	UN	1,00	R\$ 2.353,35	R\$ 2.353,35
7			CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 24.152,05
7.1	7197	ORSE	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km	dia	13,00	R\$ 1.857,85	R\$ 24.152,05
8			EDIFICAÇÃO PRINCIPAL				R\$ 2.280.095,49
8.1			ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES				R\$ 211.761,95
8.1.1	P2.07.0034.C	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	5.424,00	R\$ 16,45	R\$ 89.224,80
8.1.2	P2.06.3189.C	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	2.520,00	R\$ 29,82	R\$ 75.146,40
8.1.3	P2.06.3188.C	Próprio	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	m²	171,00	R\$ 6,04	R\$ 1.032,84
8.1.4	P2.06.3190.C	Próprio	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	m²	16,00	R\$ 38,48	R\$ 615,68
8.1.5	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	950,00	R\$ 5,96	R\$ 5.662,00
8.1.6	4926	ORSE	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de concreto armado	m²	27,09	R\$ 244,64	R\$ 6.627,29
8.1.7	P2.06.3192.C	Próprio	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	102,00	R\$ 327,97	R\$ 33.452,94
8.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 54.340,41
8.2.1	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	574,35	R\$ 10,29	R\$ 5.910,06
8.2.2	P2.07.0035.C	Próprio	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	515,64	R\$ 22,98	R\$ 11.849,40
8.2.3	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	42,96	R\$ 22,33	R\$ 959,29
8.2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,99	R\$ 15,66	R\$ 469,64
8.2.5	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1,43	R\$ 8,57	R\$ 12,25
8.2.6	8721	ORSE	Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m²	79,02	R\$ 3,12	R\$ 246,54
8.2.7	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	43,83	R\$ 22,33	R\$ 978,72
8.2.8	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,16	R\$ 3,14	R\$ 411,84
8.2.9	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18,07	R\$ 97,52	R\$ 1.762,18
8.2.10	12	ORSE	Demolição de forros	m²	7,01	R\$ 6,86	R\$ 48,08
8.2.11	4061	ORSE	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04 02/2022	m²	83,62	R\$ 64,01	R\$ 5.352,51

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.12	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	51,11	R\$ 4,48	R\$ 228,97
8.2.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.751,59	R\$ 3,08	R\$ 5.394,89
8.2.14	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,29	R\$ 21,12	R\$ 365,16
8.2.15	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	17,25	R\$ 13,73	R\$ 236,84
8.2.16	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	34,91	R\$ 18,64	R\$ 650,72
8.2.17	022836	SBC	RETIRADA DE FERRAGENS EM CAIXILHOS	UN	56,00	R\$ 44,95	R\$ 2.517,20
8.2.18	P2.06.3170.C	Próprio	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	m²	37,87	R\$ 39,87	R\$ 1.509,87
8.2.19	022391	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	168,00	R\$ 46,48	R\$ 7.808,64
8.2.20	022396	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS	UN	34,00	R\$ 71,30	R\$ 2.424,20
8.2.21	022960	SBC	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO (MO)	UN	1,00	R\$ 48,16	R\$ 48,16
8.2.22	102190	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	11,36	R\$ 16,08	R\$ 182,66
8.2.23	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	832,93	R\$ 5,97	R\$ 4.972,59
8.3			TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO				R\$ 33.503,17
8.3.1	P2.07.0035.H	Próprio	Copia da SINAPI (88043) - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014	m³	596,73	R\$ 50,62	R\$ 30.206,47
8.3.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	198,00	R\$ 9,47	R\$ 1.875,06
8.3.3	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	198,00	R\$ 7,18	R\$ 1.421,64
8.4			FUNDAÇÕES				R\$ 4.377,06
8.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,71	R\$ 77,73	R\$ 366,10
8.4.2	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	4,10	R\$ 22,42	R\$ 91,92
8.4.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,12	R\$ 9,47	R\$ 57,95
8.4.4	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	6,12	R\$ 7,18	R\$ 43,94
8.4.5	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20	R\$ 414,02	R\$ 82,80
8.4.6	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	5,28	R\$ 84,14	R\$ 444,25
8.4.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,28	R\$ 4,48	R\$ 23,65
8.4.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,28	R\$ 40,95	R\$ 216,21
8.4.9	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,64	R\$ 541,75	R\$ 888,47
8.4.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,84	R\$ 281,56	R\$ 518,07
8.4.11	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,53	R\$ 459,89	R\$ 243,74
8.4.12	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	93,86	R\$ 14,38	R\$ 1.349,70
8.4.13	P2.06.3172.C	Próprio	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3,68	R\$ 13,66	R\$ 50,26
8.5			ESTRUTURAS				R\$ 282.467,99
8.5.1			ESTRUTURAS EM CONCRETO				R\$ 10.386,48
8.5.1.1	92532	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	37,89	R\$ 68,77	R\$ 2.605,69
8.5.1.2	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	37,86	R\$ 14,38	R\$ 544,42

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.5.1.3	P2.06.3172.C	Próprio	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	117,96	R\$ 13,66	R\$ 1.611,33
8.5.1.4	7629	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	37,87	R\$ 29,70	R\$ 1.124,73
8.5.1.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,96	R\$ 541,75	R\$ 2.145,33
8.5.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,96	R\$ 281,56	R\$ 1.114,97
8.5.1.7	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,00	R\$ 44,36	R\$ 177,44
8.5.1.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	4,13	R\$ 173,37	R\$ 716,01
8.5.1.9	040501	SBC	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL PARA GROUT	m³	0,46	R\$ 753,41	R\$ 346,56
8.5.2			ESTRUTURAS EM MADEIRA				R\$ 182.324,35
8.5.2.1	P2.06.1712.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESCADA EM MADEIRA (ESTRUTURA / PISO / ESPELHO)	m²	26,09	R\$ 258,32	R\$ 6.739,56
8.5.2.2	P2.06.1719.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (BARROTEAMENTO) EM MADEIRA DO ASSOALHO	m²	386,87	R\$ 280,70	R\$ 108.594,40
8.5.2.3	P2.06.1717.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	m²	352,27	R\$ 162,12	R\$ 57.110,01
8.5.2.4	P2.06.1713.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	m²	64,15	R\$ 154,02	R\$ 9.880,38
8.5.3			ESTRUTURAS METÁLICAS				R\$ 89.757,16
8.5.3.1	P2.07.0035.AA	Próprio	Cópia da SINAPI (73970/001) - ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U DE 4", 9,30 KG/M (PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO)	KG	158,84	R\$ 18,01	R\$ 2.860,70
8.5.3.2	P2.07.0035.AA	Próprio	Cópia da SINAPI (73970/001) - ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U DE 4", 9,30 KG/M (PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO)	KG	281,98	R\$ 18,01	R\$ 5.078,45
8.5.3.3	P2.07.0035.AB	Próprio	Cópia da SINAPI (73970/001) - PERFIL METÁLICO W 200X35,9 PARA REFORÇO DO BARROTEAMENTO DE MADEIRA (ALMOXARIFADO DO SOTÃO)	KG	708,76	R\$ 21,47	R\$ 15.217,07
8.5.3.4	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	435,00	R\$ 30,19	R\$ 13.132,65
8.5.3.5	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	1.063,46	R\$ 30,19	R\$ 32.105,85
8.5.3.6	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	707,60	R\$ 30,19	R\$ 21.362,44
8.6			ESCADAS				R\$ 5.382,43
8.6.1	P2.06.1749.C	Próprio	ESCADA EM ALVENARIA EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO COM SEÇÃO RETANGULAR	m³	1,96	R\$ 1.251,14	R\$ 2.452,23
8.6.2	P2.06.1752.C	Próprio	ESCADA RETA EM LAJE DE PEDRA DIMENSÕES 1,15X0,28M EM GRANITO REGULAR	m²	0,98	R\$ 393,30	R\$ 385,43
8.6.3	P2.06.1751.C	Próprio	RESTAURO DE ESCADA EM L COM 02 LANÇES E UM PATAMAR EM ESTRUTURA DE TIJOLEIRA	m²	29,76	R\$ 85,51	R\$ 2.544,77
8.7			COBERTURA				R\$ 427.218,88
8.7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 23,11	R\$ 13.273,22
8.7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 49,99	R\$ 28.711,75
8.7.3	P2.06.2059.C	Próprio	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M	UN	1,00	R\$ 4.411,44	R\$ 4.411,44
8.7.4	P2.06.1714.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA SERRADA PARA TELHA CERAMICA	m²	515,64	R\$ 550,37	R\$ 283.792,78
8.7.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 46,56	R\$ 26.741,73
8.7.6	4774	ORSE	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m²	515,64	R\$ 38,05	R\$ 19.620,10
8.7.7	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,18	R\$ 23,86	R\$ 2.270,99
8.7.8	P2.06.2220.C	Próprio	SOBREFORRO EM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADO, INCLUINDO CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA	m²	515,64	R\$ 57,70	R\$ 29.752,42
8.7.9	P2.07.0035.BX	Próprio	CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	67,80	R\$ 29,12	R\$ 1.974,33

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.7.10	P2.07.0035.BY	Próprio	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	57,82	R\$ 153,21	R\$ 8.858,60
8.7.11	P2.07.0035.BZ	Próprio	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	77,20	R\$ 83,57	R\$ 6.451,60
8.7.12	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,04	R\$ 54,31	R\$ 1.359,92
8.8			PAREDES E FECHAMENTOS				R\$ 126.737,34
8.8.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	61,22	R\$ 44,56	R\$ 2.727,96
8.8.2	11389	ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m²	69,57	R\$ 140,00	R\$ 9.739,80
8.8.3	P2.06.1738.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE CORRER (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDA	m²	22,26	R\$ 1.189,42	R\$ 26.476,48
8.8.4	P2.06.1739.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE ABRIR (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDA	m²	28,38	R\$ 1.063,53	R\$ 30.182,98
8.8.5	P2.06.1740.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA 50X50MM, ACABAMENTO COR GRAFITE	m²	15,01	R\$ 1.474,20	R\$ 22.127,74
8.8.6	P2.06.2112.C	Próprio	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM PARAFUSOS E BOTÃO PROLONGADOR AÇO INOX DIAM=30MM PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRA EM AÇO INOX AO REDOR DA PORTA	m²	25,19	R\$ 1.408,59	R\$ 35.482,38
8.9			FORROS				R\$ 84.321,01
8.9.1	P2.06.2198.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA	m²	352,26	R\$ 183,20	R\$ 64.534,03
8.9.2	P2.06.2199.C	Próprio	FORRO PLANO EM MADEIRA DE LEI, ANGELIM, CEDRO OU SIMILAR, ENCAIXE TIPO "MACHO-FÊMEA" L=20CM, COM TABEIRA L=20CM E BORDA BOLEADA	m²	85,48	R\$ 211,50	R\$ 18.079,02
8.9.3	10656	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	m²	21,16	R\$ 63,72	R\$ 1.348,31
8.9.4	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	5,32	R\$ 52,05	R\$ 276,90
8.9.5	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	1,59	R\$ 52,05	R\$ 82,75
8.10			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 148.719,07
8.10.1	KS214	Próprio	Copia da ORSE (4052) - Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022	m²	109,56	R\$ 220,55	R\$ 24.163,45
8.10.2	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,55	R\$ 680,20	R\$ 2.414,71
8.10.3	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	0,60	R\$ 458,93	R\$ 275,35
8.10.4	P2.06.2019.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 967,06	R\$ 2.495,01
8.10.5	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 996,48	R\$ 1.992,96
8.10.6	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 926,56	R\$ 2.779,68
8.10.7	110117	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.+VENEZIANA	UN	1,32	R\$ 3.396,76	R\$ 4.483,72
8.10.8	P2.07.0035.W	Próprio	Copia da SINAPI (74136/001) - PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	37,66	R\$ 1.128,60	R\$ 42.503,07
8.10.9	P2.06.1742.C	Próprio	PORTA TUBULAR METÁLICA COM TELA DE MALHA DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA COR NATURAL	m²	1,89	R\$ 1.201,29	R\$ 2.270,43
8.10.10	111224	SBC	PORTA 2,0x2,10m AÇO GALVANIZADO-ABRIR	UN	2,58	R\$ 6.420,62	R\$ 16.565,19

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.10.11	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 952,12	R\$ 2.856,36
8.10.12	P2.06.2020.C	Próprio	GRADIL FIXO DE FERRO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI	m²	21,67	R\$ 483,53	R\$ 10.478,09
8.10.13	P2.06.2021.C	Próprio	GRADIL DE FERRO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS PARA PINTURA EPOXI INSERIDO EM CONJUNTO "FIXO-ABRIR" DE DIMENSÕES 2,15X2,52	m²	8,10	R\$ 518,07	R\$ 4.196,36
8.10.14	P2.07.0035.V	Próprio	Cópia da SINAPI (84889) - ALDRAVA EM FERRO FUNDIDO PARA PINTURA EPOXI, REFERÊNCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "PUXADOR/COD 04", PARA DOIS DEDOS, OU SIMILAR.	UN	10,00	R\$ 29,37	R\$ 293,70
8.10.15	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00	R\$ 200,25	R\$ 200,25
8.10.16	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00	R\$ 200,25	R\$ 200,25
8.10.17	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00	R\$ 200,25	R\$ 200,25
8.10.18	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 184,40	R\$ 553,20
8.10.19	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	4,00	R\$ 11,37	R\$ 45,48
8.10.20	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	1,00	R\$ 11,37	R\$ 11,37
8.10.21	9706	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	1,00	R\$ 248,21	R\$ 248,21
8.10.22	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 184,40	R\$ 1.475,20
8.10.23	100710	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 184,43	R\$ 1.475,44
8.10.24	100710	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 184,43	R\$ 553,29
8.10.25	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	2,00	R\$ 11,37	R\$ 22,74
8.10.26	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	2,00	R\$ 11,37	R\$ 22,74
8.10.27	100710	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 184,43	R\$ 2.582,02
8.10.28	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	7,00	R\$ 41,24	R\$ 288,68
8.10.29	4380	ORSE	Restauração - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"	un	349,00	R\$ 64,32	R\$ 22.447,68
8.10.30	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	1,26	R\$ 141,11	R\$ 177,79
8.10.31	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	R\$ 111,60	R\$ 446,40
8.11			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 206.051,58
8.11.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	8,26	R\$ 642,74	R\$ 5.309,03
8.11.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	197,95	R\$ 41,26	R\$ 8.167,41
8.11.3	P2.06.1763.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR	m²	185,77	R\$ 51,08	R\$ 9.489,13
8.11.4	P2.06.1764.C	Próprio	RETIRADA, RECUPERAÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR COM EMBRECHAMENTO NAS JUNTAS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE	m²	133,99	R\$ 110,18	R\$ 14.763,01
8.11.5	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	140,27	R\$ 322,88	R\$ 45.290,37
8.11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	21,16	R\$ 126,33	R\$ 2.673,14
8.11.7	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	32,71	R\$ 126,33	R\$ 4.132,25
8.11.8	P2.06.1760.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TIJOLEIRA	m²	16,81	R\$ 116,19	R\$ 1.953,15
8.11.9	3786	ORSE	Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	m²	379,24	R\$ 279,66	R\$ 106.058,25
8.11.10	101729	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	7,63	R\$ 153,90	R\$ 1.174,25
8.11.11	P2.07.0035.X	Próprio	Cópia da SINAPI (73655) - TABLADO COM PISO EM ASSOALHO E ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PAU D ARCO OU SIMILAR, ENCAIXE MACHO E FÊMEA DE 20CM LARGURA DE 2,5CM	m²	7,38	R\$ 250,81	R\$ 1.850,97
8.11.12	5052	ORSE	Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022	m²	8,73	R\$ 312,66	R\$ 2.729,52
8.11.13	P2.06.3176.C	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m³	2,04	R\$ 168,95	R\$ 344,65
8.11.14	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	29,99	R\$ 41,66	R\$ 1.249,38

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.11.15	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	8,02	R\$ 63,53	R\$ 509,51
8.11.16	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	3,81	R\$ 93,85	R\$ 357,56
8.12			SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS				R\$ 20.454,29
8.12.1	P2.07.0035.Y	Próprio	Copia da SINAPI (72138) - SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO CINZA, 30X30 CM	m²	15,64	R\$ 289,72	R\$ 4.531,22
8.12.2	4638	ORSE	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	1,50	R\$ 59,13	R\$ 88,69
8.12.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,35	R\$ 85,16	R\$ 285,28
8.12.4	P2.06.1768.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE SOLEIRA DE TIJOLEIRA	m²	13,90	R\$ 116,19	R\$ 1.615,04
8.12.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,03	R\$ 85,16	R\$ 513,51
8.12.6	P2.06.2210.C	Próprio	SOLEIRA EM MADEIRA	m²	0,13	R\$ 212,81	R\$ 27,66
8.12.7	P2.06.1769.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE PEITORIL DE TIJOLEIRA	m²	3,54	R\$ 116,19	R\$ 411,31
8.12.8	P2.06.2117.C	Próprio	PEITORIL EM TIJOLEIRA CERÂMICA	m²	0,33	R\$ 110,14	R\$ 36,34
8.12.9	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	8,34	R\$ 96,46	R\$ 804,47
8.12.10	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	42,47	R\$ 121,31	R\$ 5.152,03
8.12.11	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	238,97	R\$ 28,36	R\$ 6.777,18
8.12.12	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	7,46	R\$ 28,36	R\$ 211,56
8.13			REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				R\$ 200.141,93
8.13.1	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	530,72	R\$ 70,84	R\$ 37.596,20
8.13.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.879,75	R\$ 4,48	R\$ 8.421,28
8.13.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	53,23	R\$ 39,59	R\$ 2.107,37
8.13.4	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	1.826,52	R\$ 70,84	R\$ 129.390,67
8.13.5	P2.06.1776.C	Próprio	VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO ESP. 8,00MM, COM PINTURA COR BRANCA EM UMA DAS FACES, COLADO NA PAREDE DE DRYWALL, SEPARADO POR JUNTAS EM PERFIL QUADRADO EM AÇO CARBONO, 20X20CM, ESP. 2,00MM, PINTADO NA COR BRANCA	m²	18,36	R\$ 668,74	R\$ 12.278,06
8.13.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	56,59	R\$ 53,95	R\$ 3.053,03
8.13.7	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	25,82	R\$ 73,55	R\$ 1.899,06
8.13.8	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	15,62	R\$ 60,61	R\$ 946,72
8.13.9	P2.07.0035.Z	Próprio	Copia da SINAPI (73908/002) - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	9,64	R\$ 53,79	R\$ 518,53
8.13.10	8858	ORSE	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m²	19,66	R\$ 170,41	R\$ 3.350,26
8.13.11	9722	ORSE	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	m²	7,76	R\$ 74,84	R\$ 580,75
8.14			ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS				R\$ 27.696,98
8.14.1	P2.06.3083.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA	m²	2,20	R\$ 177,75	R\$ 391,05
8.14.2	P2.06.3084.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CERCADURA DE MASSA	m²	36,90	R\$ 151,28	R\$ 5.582,23
8.14.3	P2.06.3085.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CUNHAL DE MASSA	m²	33,95	R\$ 137,84	R\$ 4.679,66
8.14.4	P2.06.3089.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE BEIRA SEVEIRA	m²	24,59	R\$ 124,62	R\$ 3.064,40
8.14.5	P2.06.2217.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	m²	7,04	R\$ 237,01	R\$ 1.668,55
8.14.6	P2.06.1780.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CORRIMÃO DE MADEIRA	M	11,08	R\$ 35,27	R\$ 390,79

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.14.7	P2.06.1782.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE ESCADA	m²	7,46	R\$ 105,12	R\$ 784,19
8.14.8	1775	ORSE	Corrimão em madeira para fixação em parede	m	6,78	R\$ 111,07	R\$ 753,05
8.14.9	P2.06.1785.C	Próprio	GUARDA CORPOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO	m²	13,18	R\$ 777,77	R\$ 10.251,00
8.14.10	4264	ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	1,45	R\$ 91,08	R\$ 132,06
8.15			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 6.436,24
8.15.1	P2.06.3177.C	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	3,81	R\$ 39,92	R\$ 152,09
8.15.2	P2.07.0035.AH	Próprio	Copia da SINAPI (98556) -IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO DÁGUA EM CONCRETO, SEM A INFLUÊNCIA DO LENÇOL FREÁTICO, COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL, 4 DEMÃOS - VIAPLUS 1000	m²	44,29	R\$ 52,04	R\$ 2.304,85
8.15.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	79,41	R\$ 43,76	R\$ 3.474,98
8.15.4	P2.06.2110.C	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO VEGETAL, INSENTO DE SOLVENTES E BAIXO TEOR DE VOC, BI-COMPONENTE- VITPOLI ECO, VIAPOL OU SIMILAR (MARQUISES E LAJES)	m²	3,81	R\$ 132,37	R\$ 504,32
8.16			IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS				R\$ 121.619,75
8.16.1	4061	ORSE	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04 02/2022	m²	691,73	R\$ 64,01	R\$ 44.277,63
8.16.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	999,58	R\$ 10,94	R\$ 10.935,40
8.16.3	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2.822,20	R\$ 22,84	R\$ 64.459,04
8.16.4	2342	ORSE	Raspagem, calafateagem, aplicação de selador e polimento com cera (asfalto)	m²	15,01	R\$ 28,96	R\$ 434,68
8.16.5	3963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	158,10	R\$ 6,48	R\$ 1.024,48
8.16.6	102499	SINAPI	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	m²	158,10	R\$ 3,09	R\$ 488,52
8.17			PINTURA				R\$ 131.204,01
8.17.1	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	28,07	R\$ 16,91	R\$ 474,66
8.17.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	28,07	R\$ 10,79	R\$ 302,87
8.17.3	P2.06.3044.C	Próprio	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	m²	2.649,43	R\$ 39,29	R\$ 104.096,10
8.17.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	697,73	R\$ 15,91	R\$ 11.100,88
8.17.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,28	R\$ 19,24	R\$ 621,06
8.17.6	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	228,65	R\$ 25,33	R\$ 5.791,70
8.17.7	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	228,65	R\$ 38,56	R\$ 8.816,74
8.18			VIDRO				R\$ 1.704,33
8.18.1	102151	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	6,96	R\$ 212,68	R\$ 1.480,25
8.18.2	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,60	R\$ 373,47	R\$ 224,08
8.19			ESPELHOS				R\$ 1.179,03
8.19.1	150071	SBC	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	m²	2,70	R\$ 436,68	R\$ 1.179,03
8.20			ELEVADOR				R\$ 184.778,04
8.20.1	P2.06.1789.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM ACABAMENTOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,30M X 0,90M. MODELO DE REFERÊNCIA: ELEVADOR PANORÂMICO, MODELO EL-2000, DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 184.778,04	R\$ 184.778,04
9			ANEXO				R\$ 5.305.340,34
9.1			ANDAIME E ESTRUTURAS AUXILIARES				R\$ 358.609,94
9.1.1	P2.07.0034.C	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	4.672,00	R\$ 16,45	R\$ 76.854,40
9.1.2	P2.06.3189.C	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	7.728,00	R\$ 29,82	R\$ 230.448,96
9.1.3	P2.06.3188.C	Próprio	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	m²	244,80	R\$ 6,04	R\$ 1.478,59
9.1.4	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	1.227,00	R\$ 5,96	R\$ 7.312,92
9.1.5	P2.06.3192.C	Próprio	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	90,00	R\$ 327,97	R\$ 29.517,30
9.1.6	8334	ORSE	Rampa de madeira para obra, em tábua de construção, peças 3"x6" e ripão	m²	25,15	R\$ 516,81	R\$ 12.997,77
9.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 2.720,94
9.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	26,35	R\$ 51,87	R\$ 1.366,77
9.2.2	25	ORSE	Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado	m	45,29	R\$ 29,90	R\$ 1.354,17

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.3			TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO				R\$ 78.797,17
9.3.1	P2.07.0035.H	Próprio	Copia da SINAPI (88043) - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014	m³	1.544,80	R\$ 50,62	R\$ 78.197,77
9.3.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	36,00	R\$ 9,47	R\$ 340,92
9.3.3	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	36,00	R\$ 7,18	R\$ 258,48
9.4			MOVIMENTOS DE TERRA				R\$ 51.378,03
9.4.1	P2.06.1797.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DE VEGETAÇÃO ENCONTRADOS NO TERRENO, COM RETRO-ESCAVADEIRA (974,27 m2 x 0,30m)	m³	292,28	R\$ 23,59	R\$ 6.894,88
9.4.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1.028,06	R\$ 11,26	R\$ 11.575,95
9.4.3	P2.06.3176.C	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m³	25,62	R\$ 168,95	R\$ 4.328,49
9.4.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.716,44	R\$ 9,47	R\$ 16.254,68
9.4.5	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	1.716,44	R\$ 7,18	R\$ 12.324,03
9.5			ESTRUTURA DA CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO				R\$ 1.694.107,37
9.5.1			ESTRUTURA DA CONTENÇÃO				R\$ 341.191,25
9.5.1.1	P2.06.1799.C	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA TIPO TRADO MECÂNICO PARA ESTACAS METÁLICAS DIÂMETRO=400MM, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO, GERADOR E GUINDASTE TIPO MUNCK	M	820,50	R\$ 107,15	R\$ 87.916,57
9.5.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	110,00	R\$ 503,32	R\$ 55.365,20
9.5.1.3	P2.06.3180.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	10.809,30	R\$ 12,94	R\$ 139.872,34
9.5.1.4	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.598,00	R\$ 14,38	R\$ 37.359,24
9.5.1.5	P2.06.3191.C	Próprio	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	11,77	R\$ 720,23	R\$ 8.477,10
9.5.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	133,97	R\$ 9,47	R\$ 1.268,69
9.5.1.7	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	133,97	R\$ 7,18	R\$ 961,90
9.5.1.8	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	34,50	R\$ 124,33	R\$ 4.289,38
9.5.1.9	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,90	R\$ 541,75	R\$ 3.738,07
9.5.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,90	R\$ 281,56	R\$ 1.942,76
9.5.2			FUNDAÇÃO				R\$ 1.352.916,12
9.5.2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	138,19	R\$ 57,62	R\$ 7.962,50
9.5.2.2	7684	ORSE	Estaca metálica de 1 tubo de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	3.066,00	R\$ 343,72	R\$ 1.053.845,52
9.5.2.3	4966	ORSE	Fornecimento e cravacao de estaca metálica perfil simples "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacão e a desmobilizacão do bate estaca	m	84,00	R\$ 1.218,36	R\$ 102.342,24
9.5.2.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	246,71	R\$ 77,73	R\$ 19.176,76
9.5.2.5	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	176,37	R\$ 22,42	R\$ 3.954,21
9.5.2.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	115,61	R\$ 47,13	R\$ 5.448,69
9.5.2.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	170,43	R\$ 9,47	R\$ 1.613,97

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.5.2.8	P2.07.0035.I	Próprio	Copia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	170,43	R\$ 7,18	R\$ 1.223,68
9.5.2.9	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,67	R\$ 414,02	R\$ 2.761,51
9.5.2.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,67	R\$ 281,56	R\$ 1.878,00
9.5.2.11	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	267,70	R\$ 124,33	R\$ 33.283,14
9.5.2.12	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	97,90	R\$ 523,64	R\$ 51.264,35
9.5.2.13	P2.06.3180.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	941,20	R\$ 12,94	R\$ 12.179,12
9.5.2.14	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.840,10	R\$ 14,38	R\$ 55.220,63
9.5.2.15	7629	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	25,65	R\$ 29,70	R\$ 761,80
9.6			ESTRUTURAS				R\$ 686.912,79
9.6.1			ESTRUTURAS EM CONCRETO				R\$ 686.912,79
9.6.1.1	92532	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2.709,15	R\$ 68,77	R\$ 186.308,24
9.6.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	275,57	R\$ 523,64	R\$ 144.299,47
9.6.1.3	7629	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	1.347,76	R\$ 29,70	R\$ 40.028,47
9.6.1.4	101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	27,99	R\$ 27,40	R\$ 766,92
9.6.1.5	P2.06.3180.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5.904,00	R\$ 12,94	R\$ 76.397,76
9.6.1.6	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15.758,00	R\$ 14,38	R\$ 226.600,04
9.6.1.7	P2.06.3172.C	Próprio	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	284,00	R\$ 13,66	R\$ 3.879,44
9.6.1.8	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	194,60	R\$ 44,36	R\$ 8.632,45
9.7			PAREDES E FECHAMENTOS				R\$ 416.818,71
9.7.1	012051	SBC	LOCACAO DAS ALVENARIAS	m²	626,56	R\$ 5,61	R\$ 3.515,00
9.7.2	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1.850,79	R\$ 44,56	R\$ 82.471,20
9.7.3	P2.06.3181.C	Próprio	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	626,56	R\$ 13,08	R\$ 8.195,40
9.7.4	P2.06.1808.C	Próprio	DIVISÓRIA ALCOPLAC DA NEOCOM OU SIMILAR EM PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO ESP=8MM NA COR BRANCA, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO MODELO ALCOPLAC CRISTAL E FERRAGENS	m²	47,97	R\$ 1.278,70	R\$ 61.339,23
9.7.5	P2.06.2000.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, COR SILVER GRAY COM PROTEÇÃO SOLAR INCLUSO ESQUADRIAS MAXIM-AR E CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (EXCLUSO PORTA AUTOMÁTICA)	m²	182,30	R\$ 1.433,34	R\$ 261.297,88
9.8			MUROS				R\$ 126.113,81
9.8.1	P2.06.3182.C	Próprio	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	43,20	R\$ 71,13	R\$ 3.072,81
9.8.2	P2.06.3183.C	Próprio	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	77,53	R\$ 85,08	R\$ 6.596,25
9.8.3	P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.199,03	R\$ 14,38	R\$ 46.002,05
9.8.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,75	R\$ 459,89	R\$ 3.564,14
9.8.5	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	189,00	R\$ 100,02	R\$ 18.903,78
9.8.6	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	m	113,85	R\$ 24,03	R\$ 2.735,81

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.8.7	1907	ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	546,48	R\$ 19,73	R\$ 10.782,05
9.8.8	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	546,48	R\$ 52,07	R\$ 28.455,21
9.8.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	523,71	R\$ 11,46	R\$ 6.001,71
9.9			FORROS				R\$ 28.156,96
9.9.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	519,65	R\$ 52,05	R\$ 27.047,78
9.9.2	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	21,31	R\$ 52,05	R\$ 1.109,18
9.10			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 198.243,79
9.10.1	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	9,72	R\$ 458,93	R\$ 4.460,79
9.10.2	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	1,92	R\$ 503,93	R\$ 967,54
9.10.3	1765	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	14,40	R\$ 703,36	R\$ 10.128,38
9.10.4	P2.06.1004.C	Próprio	JANELA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,FOLHA EM VIDRO FOSCO	m²	3,60	R\$ 3.203,68	R\$ 11.533,24
9.10.5	P2.06.2019.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 967,06	R\$ 2.495,01
9.10.6	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 926,56	R\$ 926,56
9.10.7	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	R\$ 996,48	R\$ 10.961,28
9.10.8	91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 1.041,93	R\$ 7.293,51
9.10.9	P2.06.2015.C	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	m²	2,10	R\$ 1.162,90	R\$ 2.442,09
9.10.10	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	5,46	R\$ 308,93	R\$ 1.686,75
9.10.11	11943	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m²	3,36	R\$ 518,93	R\$ 1.743,60
9.10.12	P2.06.2022.C	Próprio	PORTA EM AÇO GALVANIZADO ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM PERFIS TUBULARES COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 4.835,31	R\$ 12.475,09
9.10.13	P2.06.2004.C	Próprio	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM DIMENSÕES 0,80X2,20M PARA ACABAMENTO EM VERNIZ	UN	1,00	R\$ 1.785,41	R\$ 1.785,41
9.10.14	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	R\$ 952,12	R\$ 22.850,88
9.10.15	P2.06.1964.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 4,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	UN	1,00	R\$ 14.115,15	R\$ 14.115,15
9.10.16	P2.06.1965.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 2,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	UN	1,00	R\$ 13.597,59	R\$ 13.597,59
9.10.17	P2.06.2023.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO COM DUAS FOLHAS, PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 518,07	R\$ 1.336,62
9.10.18	P2.06.2024.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01(COM DOZE FOLHAS) E MÓDULO 02 (COM QUATORZE FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 14,30M	UN	1,00	R\$ 10.464,99	R\$ 10.464,99
9.10.19	P2.06.2025.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 02 E 01 (DOZE FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 13,20M	UN	1,00	R\$ 10.257,78	R\$ 10.257,78

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.10.20	P2.06.2026.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULOS (DOZE FOLHAS CADA E DUAS FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 10,40 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 11.853,42	R\$ 11.853,42
9.10.21	P2.06.2027.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SETE FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 5,25 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 5.983,71	R\$ 5.983,71
9.10.22	P2.06.2028.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (OITO FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 6,00 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 6.993,94	R\$ 6.993,94
9.10.23	P2.06.2029.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SEIS FOLHAS CADA) E MÓDULO 03 E 04 (DUAS FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 9,97M	UN	1,00	R\$ 7.747,73	R\$ 7.747,73
9.10.24	3526	ORSE	Dobraçã de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com aneis e parafusos ou Similar	un	3,00	R\$ 74,96	R\$ 224,88
9.10.25	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	44,00	R\$ 184,40	R\$ 8.113,60
9.10.26	9706	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	2,00	R\$ 248,21	R\$ 496,42
9.10.27	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	2,00	R\$ 11,37	R\$ 22,74
9.10.28	P2.06.1588.C	Próprio	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR PRETA.	UN	1,00	R\$ 990,46	R\$ 990,46
9.10.29	P2.06.2031.C	Próprio	GUILHOTINA PARA VEDAÇÃO DE PORTA	UN	24,00	R\$ 266,08	R\$ 6.385,92
9.10.30	P2.06.2215.C	Próprio	FECHADURA COM CHAVE VIRADA PARA JANELA DE CORRER, REFERÊNCIA 571, DA UNIÃO MUNDIAL OU SIMILAR, ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	24,00	R\$ 105,67	R\$ 2.536,08
9.10.31	P2.06.1581.C	Próprio	TRILHO RETO PESADO 38/38 MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	M	48,00	R\$ 71,33	R\$ 3.423,84
9.10.32	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	4,32	R\$ 141,11	R\$ 609,59
9.10.33	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	R\$ 111,60	R\$ 1.339,20
9.11			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 235.825,34
9.11.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	951,83	R\$ 41,26	R\$ 39.272,50
9.11.2	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	47,51	R\$ 126,33	R\$ 6.001,93
9.11.3	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	248,12	R\$ 126,33	R\$ 31.344,99
9.11.4	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	70,18	R\$ 126,33	R\$ 8.865,83
9.11.5	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	167,21	R\$ 93,85	R\$ 15.692,65
9.11.6	P2.06.2241.C	Próprio	PISO EM GRANILITE POLIDO, ESPESSURA 12MM	m²	329,23	R\$ 309,34	R\$ 101.844,00
9.11.7	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	86,54	R\$ 62,65	R\$ 5.421,73
9.11.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	66,20	R\$ 322,88	R\$ 21.374,65
9.11.9	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,06	R\$ 38,26	R\$ 117,07
9.11.10	P2.07.0035.Y	Próprio	Copia da SINAPI (72138) - SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO CINZA, 30X30 CM	m²	16,93	R\$ 289,72	R\$ 4.904,95
9.11.11	P2.07.0035.Y	Próprio	Copia da SINAPI (72138) - SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO CINZA, 30X30 CM	m²	3,40	R\$ 289,72	R\$ 985,04
9.12			SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS				R\$ 39.623,62
9.12.1	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	53,93	R\$ 28,36	R\$ 1.529,45
9.12.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	397,49	R\$ 28,36	R\$ 11.272,81
9.12.3	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	33,82	R\$ 59,11	R\$ 1.999,10
9.12.4	4638	ORSE	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	8,44	R\$ 59,13	R\$ 499,05
9.12.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	96,72	R\$ 85,16	R\$ 8.236,67
9.12.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,00	R\$ 103,36	R\$ 3.204,16

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.12.7	P2.06.3184.C	Próprio	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	56,08	R\$ 39,74	R\$ 2.228,61
9.12.8	P2.07.0035.J	Próprio	Copia da SBC (130006) - PEITORIL MADEIRA DE LEI	M	20,40	R\$ 82,02	R\$ 1.673,20
9.12.9	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	74,03	R\$ 121,31	R\$ 8.980,57
9.13			REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				R\$ 649.974,46
9.13.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3.135,90	R\$ 4,48	R\$ 14.048,83
9.13.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	874,08	R\$ 7,97	R\$ 6.966,41
9.13.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.762,70	R\$ 39,59	R\$ 69.785,29
9.13.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.106,89	R\$ 40,95	R\$ 86.277,14
9.13.5	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	132,00	R\$ 52,07	R\$ 6.873,24
9.13.6	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	8,40	R\$ 54,86	R\$ 460,82
9.13.7	P2.06.2238.C	Próprio	REVESTIMENTO EM GRANILITE LAVADO (FULGET) PARA PAREDES COM ALTURA DE ATÉ 4,0M, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	m²	1.275,67	R\$ 309,58	R\$ 394.921,91
9.13.8	P2.06.2239.C	Próprio	REVESTIMENTO GRANILITE POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAREDES, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	m²	27,46	R\$ 492,68	R\$ 13.528,99
9.13.9	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	140,68	R\$ 60,61	R\$ 8.526,61
9.13.10	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	193,66	R\$ 53,95	R\$ 10.447,95
9.13.11	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	111,30	R\$ 126,33	R\$ 14.060,52
9.13.12	P2.07.0035.Z	Próprio	Copia da SINAPI (73908/002) - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	100,90	R\$ 53,79	R\$ 5.427,41
9.13.13	P2.06.1934.C	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO MARROM TABACO POLIDO	m²	13,93	R\$ 1.338,79	R\$ 18.649,34
9.14			ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS				R\$ 265.727,28
9.14.1	P2.06.1815.C	Próprio	GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO.	m²	2,66	R\$ 777,77	R\$ 2.068,86
9.14.2	P2.07.0033.C	Próprio	GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE E INCOLOR DE 10MM. FIXAÇÃO NO PISO COM SISTEMA DE TORRE VERTICAL COM PINÇAS EM AÇO INOX	m²	159,53	R\$ 1.652,72	R\$ 263.658,42
9.15			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 91.509,11
9.15.1	P2.06.3177.C	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	291,75	R\$ 39,92	R\$ 11.646,66
9.15.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	207,02	R\$ 204,45	R\$ 42.325,23
9.15.3	P2.06.2110.C	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO VEGETAL, INSENTO DE SOLVENTES E BAIXO TEOR DE VOC, BI-COMPONENTE- VITPOLI ECO, VIAPOL OU SIMILAR (MARQUISES E LAJES)	m²	84,50	R\$ 132,37	R\$ 11.185,26
9.15.4	P2.07.0035.AH	Próprio	Copia da SINAPI (98556) -IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO DÁGUA EM CONCRETO, SEM A INFLUÊNCIA DO LENÇOL FREÁTICO, COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL, 4 DEMÃOS - VIAPLUS 1000	m²	314,86	R\$ 52,04	R\$ 16.385,31

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.15.5	P2.06.3185.C	Próprio	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM	m²	207,25	R\$ 48,09	R\$ 9.966,65
9.16			IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS				R\$ 4.592,66
9.16.1	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	104,63	R\$ 22,84	R\$ 2.389,74
9.16.2	2234	ORSE	Raspagem e enceramento de rodapé de madeira	m	451,42	R\$ 4,88	R\$ 2.202,92
9.17			PINTURA				R\$ 116.292,76
9.17.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	672,96	R\$ 4,74	R\$ 3.189,83
9.17.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.851,37	R\$ 3,82	R\$ 7.072,23
9.17.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	263,92	R\$ 3,82	R\$ 1.008,17
9.17.4	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	2.524,33	R\$ 16,91	R\$ 42.686,42
9.17.5	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	263,92	R\$ 16,95	R\$ 4.473,44
9.17.6	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.851,37	R\$ 8,54	R\$ 15.810,69
9.17.7	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	672,96	R\$ 10,79	R\$ 7.261,23
9.17.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	263,92	R\$ 11,46	R\$ 3.024,52
9.17.9	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	276,54	R\$ 38,56	R\$ 10.663,38
9.17.10	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	330,30	R\$ 25,33	R\$ 8.366,49
9.17.11	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	330,30	R\$ 38,56	R\$ 12.736,36
9.18			VIDRO				R\$ 37.036,21
9.18.1	P2.06.2111.C	Próprio	VIDRO TEMPERADO E LAMINADO E=10MM REF.: ST136 SILVER GRAY DA CEBRACE OU SIMILAR	m²	22,94	R\$ 1.171,94	R\$ 26.884,30
9.18.2	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	22,92	R\$ 373,47	R\$ 8.559,93
9.18.3	3731	ORSE	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor	m²	1,92	R\$ 829,16	R\$ 1.591,98
9.19			ESPELHOS				R\$ 5.179,02
9.19.1	150071	SBC	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	m²	11,86	R\$ 436,68	R\$ 5.179,02
9.20			DIVERSOS				R\$ 8.938,46
9.20.1	9713	ORSE	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	4,40	R\$ 2.031,47	R\$ 8.938,46
9.21			ELEVADOR				R\$ 208.781,91
9.21.1	P2.06.1822.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, MODELO SCHINDLER 3300 OU SIMILAR, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM MÁQUINA E INVERSOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEIS – VVVF COM CAPACIDADE PARA 675KG OU 9 PASSAGEIROS E PORTAS DE ABERTURA LATERAL, EM 02 FOLHAS. DIMENSÕES DA CABINA: 1200MMX1400MM (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	UN	1,00	R\$ 208.781,91	R\$ 208.781,91
10			ESTRUTURAS AUXILIARES PARA RESTAURAÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS				R\$ 1.491,76
10.1	P2.06.3189.C	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	48,00	R\$ 29,82	R\$ 1.431,36
10.2	P2.06.3188.C	Próprio	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	m²	10,00	R\$ 6,04	R\$ 60,40
11			BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS				R\$ 119.798,40
11.1			RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS DE METAL				R\$ 24.467,77
11.1.1	P2.06.1979.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE SINOS E RECONSTRUÇÃO DE SEUS SUPORTES	UN	1,00	R\$ 3.185,21	R\$ 3.185,21
11.1.2	P2.06.1980.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTAS DA CADEIA, COFRE E CANHÃO	UN	8,00	R\$ 2.660,32	R\$ 21.282,56
11.2			RESTAURAÇÃO DA MESA DO MOBILIÁRIO				R\$ 2.892,64
11.2.1	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	1,09	R\$ 40,23	R\$ 43,85
11.2.2	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	1,09	R\$ 121,91	R\$ 132,88
11.2.3	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	1,09	R\$ 338,75	R\$ 369,23
11.2.4	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	1,09	R\$ 295,73	R\$ 322,34
11.2.5	P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,09	R\$ 892,00	R\$ 972,28
11.2.6	P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,09	R\$ 830,63	R\$ 905,38
11.2.7	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	1,09	R\$ 134,57	R\$ 146,68
11.3			RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS DO MOBILIÁRIO				R\$ 22.548,70
11.3.1	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	7,51	R\$ 40,23	R\$ 302,12
11.3.2	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	7,51	R\$ 121,91	R\$ 915,54

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.3.3	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	7,51	R\$ 338,75	R\$ 2.544,01
11.3.4	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	7,51	R\$ 295,73	R\$ 2.220,93
11.3.5	P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	m²	7,51	R\$ 892,00	R\$ 6.698,92
11.3.6	P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	m²	7,51	R\$ 830,63	R\$ 6.238,03
11.3.7	P2.06.1987.C	Próprio	TRATAMENTO DO COURO	m²	4,64	R\$ 564,34	R\$ 2.618,53
11.3.8	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	7,51	R\$ 134,57	R\$ 1.010,62
11.4			RESTAURAÇÃO DO ARMÁRIO DO MOBILIÁRIO				R\$ 4.458,38
11.4.1	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	1,68	R\$ 40,23	R\$ 67,58
11.4.2	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	1,68	R\$ 121,91	R\$ 204,80
11.4.3	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	1,68	R\$ 338,75	R\$ 569,10
11.4.4	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	1,68	R\$ 295,73	R\$ 496,82
11.4.5	P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,68	R\$ 892,00	R\$ 1.498,56
11.4.6	P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,68	R\$ 830,63	R\$ 1.395,45
11.4.7	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	1,68	R\$ 134,57	R\$ 226,07
11.5			RESTAURAÇÃO DA POLTRONA DO MOBILIÁRIO				R\$ 4.508,00
11.5.1	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	1,36	R\$ 40,23	R\$ 54,71
11.5.2	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	1,36	R\$ 121,91	R\$ 165,79
11.5.3	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	1,36	R\$ 338,75	R\$ 460,70
11.5.4	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	1,36	R\$ 295,73	R\$ 402,19
11.5.5	P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,36	R\$ 892,00	R\$ 1.213,12
11.5.6	P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	m²	1,36	R\$ 830,63	R\$ 1.129,65
11.5.7	P2.06.1989.C	Próprio	ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO	m²	1,36	R\$ 660,91	R\$ 898,83
11.5.8	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	1,36	R\$ 134,57	R\$ 183,01
11.6			RESTAURAÇÃO DE PINTURA SOBRE TELA				R\$ 8.744,66
11.6.1	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	1,80	R\$ 338,75	R\$ 609,75
11.6.2	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	1,80	R\$ 295,73	R\$ 532,31
11.6.3	P2.06.1990.C	Próprio	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	m²	1,80	R\$ 673,67	R\$ 1.212,60
11.6.4	P2.06.1991.C	Próprio	REENTELAMENTO	m²	1,80	R\$ 1.923,53	R\$ 3.462,35
11.6.5	P2.06.1992.C	Próprio	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	m²	1,80	R\$ 558,62	R\$ 1.005,51
11.6.6	P2.06.0199.C	Próprio	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	m²	1,80	R\$ 771,16	R\$ 1.388,08
11.6.7	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	1,80	R\$ 134,57	R\$ 242,22
11.6.8	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	1,80	R\$ 40,23	R\$ 72,41
11.6.9	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	1,80	R\$ 121,91	R\$ 219,43
11.7			RESTAURAÇÃO DE CANTARIA (CERCADURAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS DE ESCADA)				R\$ 51.467,07
11.7.1	P2.06.1993.C	Próprio	REMOÇÃO DAS PINTURAS	m²	22,87	R\$ 362,35	R\$ 8.286,94
11.7.2	P2.06.1994.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA	m²	22,87	R\$ 242,71	R\$ 5.550,77
11.7.3	P2.06.1995.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	22,87	R\$ 273,22	R\$ 6.248,54
11.7.4	P2.06.0642.C	Próprio	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	m²	22,87	R\$ 103,66	R\$ 2.370,70
11.7.5	P2.06.1996.C	Próprio	PRÓTESE	m²	22,87	R\$ 381,18	R\$ 8.717,58
11.7.6	P2.06.1253.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	m²	22,87	R\$ 752,73	R\$ 17.214,93
11.7.7	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	22,87	R\$ 134,57	R\$ 3.077,61
11.8			RESTAURAÇÃO DE PLACA DE MÁRMORE				R\$ 542,98
11.8.1	P2.06.1994.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA	m²	0,72	R\$ 242,71	R\$ 174,75
11.8.2	P2.06.1995.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	0,72	R\$ 273,22	R\$ 196,71
11.8.3	P2.06.0642.C	Próprio	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	m²	0,72	R\$ 103,66	R\$ 74,63
11.8.4	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	0,72	R\$ 134,57	R\$ 96,89
11.9			RESTAURAÇÃO DE BRASÃO DE ARMAS EM ARGAMASSA				R\$ 168,20
11.9.1	P2.06.1993.C	Próprio	REMOÇÃO DAS PINTURAS	m²	0,09	R\$ 362,35	R\$ 32,61
11.9.2	P2.06.1994.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA	m²	0,09	R\$ 242,71	R\$ 21,84
11.9.3	P2.06.1995.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	0,09	R\$ 273,22	R\$ 24,58
11.9.4	P2.06.1253.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	m²	0,09	R\$ 752,73	R\$ 67,74
11.9.5	P2.06.0642.C	Próprio	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	m²	0,09	R\$ 103,66	R\$ 9,32
11.9.6	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	0,09	R\$ 134,57	R\$ 12,11
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 406.781,53
12.1			TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				R\$ 48.071,35
12.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	180,00	R\$ 20,06	R\$ 3.610,80
12.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	234,00	R\$ 25,46	R\$ 5.957,64
12.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	198,00	R\$ 31,73	R\$ 6.282,54
12.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	257,00	R\$ 35,45	R\$ 9.110,65
12.1.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	R\$ 53,18	R\$ 2.127,20
12.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	188,00	R\$ 9,62	R\$ 1.808,56

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1.7	1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	35,00	R\$ 9,39	R\$ 328,65
12.1.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	61,00	R\$ 14,35	R\$ 875,35
12.1.9	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 21,72	R\$ 564,72
12.1.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	R\$ 26,47	R\$ 1.561,73
12.1.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	R\$ 9,84	R\$ 324,72
12.1.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	62,00	R\$ 15,04	R\$ 932,48
12.1.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 27,26	R\$ 1.063,14
12.1.14	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 25,44	R\$ 76,32
12.1.15	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	R\$ 49,13	R\$ 1.768,68
12.1.16	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 39,09	R\$ 429,99
12.1.17	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	37,00	R\$ 47,26	R\$ 1.748,62
12.1.18	1550	ORSE	Curva 87° 30' curta em pvc rígido, com bolsas para pé de coluna, diâm = 100mm	un	3,00	R\$ 41,57	R\$ 124,71
12.1.19	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	R\$ 8,72	R\$ 514,48
12.1.20	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	R\$ 14,51	R\$ 493,34
12.1.21	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	116,00	R\$ 16,64	R\$ 1.930,24
12.1.22	1686	ORSE	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	10,00	R\$ 48,40	R\$ 484,00
12.1.23	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	R\$ 19,95	R\$ 758,10
12.1.24	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 24,40	R\$ 683,20
12.1.25	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	43,00	R\$ 33,06	R\$ 1.421,58
12.1.26	8726	ORSE	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm	un	7,00	R\$ 67,66	R\$ 473,62
12.1.27	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 23,23	R\$ 301,99
12.1.28	1586	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 30,88	R\$ 30,88
12.1.29	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 37,14	R\$ 408,54
12.1.30	1588	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	15,00	R\$ 46,99	R\$ 704,85
12.1.31	1589	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	12,00	R\$ 49,37	R\$ 592,44
12.1.32	1582	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	6,00	R\$ 17,49	R\$ 104,94
12.1.33	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	9,00	R\$ 19,81	R\$ 178,29

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1.34	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 73,59	R\$ 294,36
12.2			TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA				R\$ 18.953,28
12.2.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	98,00	R\$ 19,05	R\$ 1.866,90
12.2.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	403,00	R\$ 21,97	R\$ 8.853,91
12.2.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,00	R\$ 30,24	R\$ 2.086,56
12.2.4	1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	35,00	R\$ 40,44	R\$ 1.415,40
12.2.5	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R\$ 7,44	R\$ 252,96
12.2.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 8,85	R\$ 221,25
12.2.7	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	9,00	R\$ 17,10	R\$ 153,90
12.2.8	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 12,20	R\$ 219,60
12.2.9	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	19,00	R\$ 16,66	R\$ 316,54
12.2.10	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,59	R\$ 38,36
12.2.11	479	ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	6,00	R\$ 12,70	R\$ 76,20
12.2.12	4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	10,00	R\$ 14,59	R\$ 145,90
12.2.13	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,00	R\$ 6,59	R\$ 441,53
12.2.14	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90
12.2.15	1152	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	10,00	R\$ 10,99	R\$ 109,90
12.2.16	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 12,20	R\$ 122,00
12.2.17	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 17,06	R\$ 34,12
12.2.18	1170	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	R\$ 21,54	R\$ 43,08
12.2.19	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	9,00	R\$ 4,83	R\$ 43,47
12.2.20	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,47	R\$ 53,88
12.2.21	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00
12.2.22	1057	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	un	4,00	R\$ 15,84	R\$ 63,36
12.2.23	1058	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	un	6,00	R\$ 22,07	R\$ 132,42
12.2.24	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 5,30	R\$ 106,00
12.2.25	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 6,16	R\$ 24,64
12.2.26	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00	R\$ 980,75	R\$ 1.961,50
12.3			SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 145.729,48
12.3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,93	R\$ 80,64	R\$ 10.235,63
12.3.2	94605	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	143,00	R\$ 522,29	R\$ 74.687,47
12.3.3	10317	ORSE	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	17,00	R\$ 6,64	R\$ 112,88

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.3.4	1290	ORSE	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	1,00	R\$ 146,39	R\$ 146,39
12.3.5	P2.06.1332.J	Próprio	CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, Ø 104 MM X 4"	UN	12,00	R\$ 291,55	R\$ 3.498,60
12.3.6	1221	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d= 4" Rev.01 10/2022	m	75,06	R\$ 118,03	R\$ 8.859,33
12.3.7	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	84,00	R\$ 53,18	R\$ 4.467,12
12.3.8	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	156,00	R\$ 139,54	R\$ 21.768,24
12.3.9	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 16,64	R\$ 133,12
12.3.10	1686	ORSE	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	1,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40
12.3.11	4283	ORSE	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	15,00	R\$ 43,03	R\$ 645,45
12.3.12	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	R\$ 599,70	R\$ 2.998,50
12.3.13	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 96,72	R\$ 483,60
12.3.14	P2.06.1953.C	Próprio	PRÉ-FILTRO PF-40 FIBERGLASS 4X4 N° DE CESTAS 4 CONEXÃO FLANGE ROSCA VAZÃO 130M³/H DIMENSÃO 43X43X84	UN	1,00	R\$ 4.464,07	R\$ 4.464,07
12.3.15	1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	29,00	R\$ 33,20	R\$ 962,80
12.3.16	1263	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	14,00	R\$ 63,62	R\$ 890,68
12.3.17	1281	ORSE	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	10,00	R\$ 103,78	R\$ 1.037,80
12.3.18	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 73,59	R\$ 147,18
12.3.19	10696	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 128,72	R\$ 128,72
12.3.20	8061	ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	3,00	R\$ 100,76	R\$ 302,28
12.3.21	054075	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm	UN	15,00	R\$ 67,39	R\$ 1.010,85
12.3.22	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 26,47	R\$ 741,16
12.3.23	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	185,00	R\$ 35,45	R\$ 6.558,25
12.3.24	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 27,26	R\$ 408,90
12.3.25	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 49,13	R\$ 589,56
12.3.26	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 42,66	R\$ 85,32
12.3.27	P2.07.0035.E	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM	UN	2,00	R\$ 38,11	R\$ 76,22
12.3.28	053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	UN	2,00	R\$ 32,72	R\$ 65,44
12.3.29	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 25,46	R\$ 50,92
12.3.30	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,04	R\$ 30,08
12.3.31	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	R\$ 47,26	R\$ 94,52
12.4			SISTEMA DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO				R\$ 15.700,82
12.4.1	1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	314,00	R\$ 40,44	R\$ 12.698,16
12.4.2	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	83,00	R\$ 17,10	R\$ 1.419,30
12.4.3	1170	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	30,00	R\$ 21,54	R\$ 646,20
12.4.4	1081	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	42,00	R\$ 14,21	R\$ 596,82
12.4.5	1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	16,00	R\$ 17,15	R\$ 274,40
12.4.6	1152	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	6,00	R\$ 10,99	R\$ 65,94
12.5			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 106.930,76
12.5.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.5.4	P2.07.0035.AO	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, RODOPIA DE 20CM, TESTEIRA DE 4CM.PARA INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX TRAMONTINA RETANGULAR 47 BL, 30X47CM. DIMENSÃO: 2,40X0,55M.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.5	P2.07.0035.AP	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS DIMENSÃO 2,93X0,35M, E=2CM	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.6	P2.07.0035.AQ	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA SOBRE REFRIGERADOR HORIZONTAL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, ACABAMENTO FRONTÃO H=20CM. DIMENSÃO: 1,50X0,80	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.7	P2.07.0035.AR	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,20X3,55M, E=2CM.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.8	P2.07.0035.AS	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X3,55M, E=2CM.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.9	P2.07.0035.AT	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BALCÃO ATENDIMENTO EXPOSITOR EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X2,15M, E=2CM	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.10	P2.07.0035.AI	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,40X0,45M	UN	2,00	R\$ 590,30	R\$ 1.180,60
12.5.11	P2.07.0035.AJ	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,45X0,45M.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.12	P2.07.0035.AK	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 2,80X0,45M	UN	4,00	R\$ 590,30	R\$ 2.361,20
12.5.13	P2.07.0035.AL	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,63X0,45M	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.14	P2.07.0035.AM	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA (H=2CM PARA ÁREA MOLHADA), RODOPIA ACABAMENTO RETO H=12CM.PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM AÇO INOX. DIMENSÃO: 2,48X0,63M	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30
12.5.15	P2.07.0035.AN	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BALCÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,35X0,36M, E=2CM	UN	2,00	R\$ 590,30	R\$ 1.180,60
12.5.16	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,52	R\$ 637,86	R\$ 331,68
12.5.17	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 191,04	R\$ 764,16
12.5.18	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 679,25	R\$ 1.358,50
12.5.19	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 143,75	R\$ 1.725,00
12.5.20	3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un	4,00	R\$ 132,57	R\$ 530,28
12.5.21	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 68,72	R\$ 137,44
12.5.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 454,55	R\$ 9.091,00
12.5.23	7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	26,00	R\$ 80,42	R\$ 2.090,92
12.5.24	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	18,00	R\$ 123,73	R\$ 2.227,14
12.5.25	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	28,00	R\$ 78,18	R\$ 2.189,04
12.5.26	190074	SBC	GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA	UN	21,00	R\$ 28,38	R\$ 595,98
12.5.27	7759	ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	R\$ 667,84	R\$ 1.335,68
12.5.28	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 346,15	R\$ 2.769,20

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.5.29	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 48,23	R\$ 385,84
12.5.30	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 68,72	R\$ 687,20
12.5.31	P2.06.1792.C	Próprio	BACIA SANITÁRIA LINHA CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA, CÓDIGO P510, OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 1.650,20	R\$ 13.201,60
12.5.32	2057	ORSE	Acabamento para válvula hydra	un	8,00	R\$ 161,69	R\$ 1.293,52
12.5.33	7589	ORSE	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	8,00	R\$ 359,32	R\$ 2.874,56
12.5.34	190832	SBC	BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA	UN	16,00	R\$ 1.013,95	R\$ 16.223,20
12.5.35	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	24,00	R\$ 263,28	R\$ 6.318,72
12.5.36	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	24,00	R\$ 444,19	R\$ 10.660,56
12.5.37	3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	6,00	R\$ 1.085,75	R\$ 6.514,50
12.5.38	9504	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	2,00	R\$ 305,51	R\$ 611,02
12.5.39	7755	ORSE	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	4,00	R\$ 220,95	R\$ 883,80
12.5.40	3682	ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un	6,00	R\$ 72,58	R\$ 435,48
12.5.41	3201	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	6,00	R\$ 40,81	R\$ 244,86
12.5.42	3202	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	2,00	R\$ 71,89	R\$ 143,78
12.5.43	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 80,24	R\$ 80,24
12.5.44	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 77,77	R\$ 466,62
12.5.45	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 80,78	R\$ 484,68
12.5.46	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 35,66	R\$ 35,66
12.5.47	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	R\$ 82,12	R\$ 1.149,68
12.5.48	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	R\$ 93,36	R\$ 2.707,44
12.5.49	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 19,49	R\$ 38,98
12.5.50	3675	ORSE	Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar	un	2,00	R\$ 59,39	R\$ 118,78
12.5.51	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 88,64	R\$ 177,28
12.5.52	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	R\$ 9,77	R\$ 390,80
12.5.53	1313	ORSE	Nipel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	58,00	R\$ 5,43	R\$ 314,94
12.5.54	3707	ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	8,00	R\$ 86,73	R\$ 693,84
12.5.55	P2.06.0687.C	Próprio	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø 100MM	UN	28,00	R\$ 101,47	R\$ 2.841,16
12.6			CAIXAS E RALOS DE ESGOTO SANITÁRIO				R\$ 8.540,57
12.6.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 42,66	R\$ 341,28
12.6.2	4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	15,00	R\$ 34,39	R\$ 515,85
12.6.3	P2.07.0035.E	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM	UN	23,00	R\$ 38,11	R\$ 876,53
12.6.4	053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	UN	5,00	R\$ 32,72	R\$ 163,60
12.6.5	053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	UN	3,00	R\$ 32,72	R\$ 98,16
12.6.6	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	2,00	R\$ 54,48	R\$ 108,96
12.6.7	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 88,71	R\$ 354,84
12.6.8	P2.07.0035.F	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 150 MM	UN	6,00	R\$ 63,92	R\$ 383,52
12.6.9	053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	UN	6,00	R\$ 32,72	R\$ 196,32
12.6.10	1701	ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	R\$ 45,37	R\$ 90,74
12.6.11	9375	ORSE	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	3,00	R\$ 642,89	R\$ 1.928,67
12.6.12	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	R\$ 599,70	R\$ 2.998,50

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.6.13	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 96,72	R\$ 483,60
12.7			RECALQUE DE ÁGUA FRIA POTÁVEL				R\$ 17.557,46
12.7.1	P2.07.0035.L	Próprio	Copia da SINAPI (83647) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 15JM15M, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1.1/2CV HMANOMÉTRICA 15MCA VAZÃO 3,5M³/H, OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.479,47	R\$ 2.958,94
12.7.2	P2.07.0035.M	Próprio	Copia da SINAPI (83648) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 3JM15, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1/3CV HMANOMÉTRICA 12MCA VAZÃO 4,0M³/H, OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 961,42	R\$ 1.922,84
12.7.3	1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	60,00	R\$ 40,44	R\$ 2.426,40
12.7.4	1031	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	65,00	R\$ 43,30	R\$ 2.814,50
12.7.5	1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	10,00	R\$ 55,25	R\$ 552,50
12.7.6	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm	un	20,00	R\$ 17,10	R\$ 342,00
12.7.7	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	25,00	R\$ 16,66	R\$ 416,50
12.7.8	1139	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm	un	10,00	R\$ 40,10	R\$ 401,00
12.7.9	1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	2,00	R\$ 22,59	R\$ 45,18
12.7.10	1172	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm	un	2,00	R\$ 43,78	R\$ 87,56
12.7.11	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 372,45	R\$ 744,90
12.7.12	103015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 365,63	R\$ 365,63
12.7.13	103014	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 206,63	R\$ 206,63
12.7.14	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 80,25	R\$ 321,00
12.7.15	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 146,97	R\$ 293,94
12.7.16	1194	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm, p/ água	un	16,00	R\$ 34,55	R\$ 552,80
12.7.17	1195	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm, p/ água	un	16,00	R\$ 78,02	R\$ 1.248,32
12.7.18	052536	SBC	VÁLVULA GLOBO BRONZE DISCO METAL PN 16 (CLASSE 150) BSP 2"	UN	2,00	R\$ 689,99	R\$ 1.379,98
12.7.19	P2.06.1973.C	Próprio	VÁLVULA GLOBO 90° Ø60MM DE BRONZE	UN	2,00	R\$ 238,42	R\$ 476,84
12.8			RECALQUE DE ÁGUA FRIA TRATADA				R\$ 21.401,27
12.8.1	P2.07.0035.L	Próprio	Copia da SINAPI (83647) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 15JM15M, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1.1/2CV HMANOMÉTRICA 15MCA VAZÃO 3,5M³/H, OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.479,47	R\$ 2.958,94
12.8.2	P2.07.0035.M	Próprio	Copia da SINAPI (83648) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 3JM15, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1/3CV HMANOMÉTRICA 12MCA VAZÃO 4,0M³/H, OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 961,42	R\$ 1.922,84
12.8.3	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	R\$ 19,05	R\$ 209,55
12.8.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 30,24	R\$ 181,44
12.8.5	1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	60,00	R\$ 40,44	R\$ 2.426,40
12.8.6	1031	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	65,00	R\$ 43,30	R\$ 2.814,50
12.8.7	1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	10,00	R\$ 55,25	R\$ 552,50
12.8.8	103015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 365,63	R\$ 365,63
12.8.9	103014	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 206,63	R\$ 206,63
12.8.10	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,44	R\$ 14,88
12.8.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 12,20	R\$ 24,40
12.8.12	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm	un	1,00	R\$ 17,10	R\$ 17,10
12.8.13	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	6,00	R\$ 16,66	R\$ 99,96
12.8.14	1139	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm	un	2,00	R\$ 40,10	R\$ 80,20
12.8.15	1170	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm	un	2,00	R\$ 21,54	R\$ 43,08
12.8.16	1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	5,00	R\$ 22,59	R\$ 112,95
12.8.17	1172	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm	un	1,00	R\$ 43,78	R\$ 43,78
12.8.18	1120	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	2,00	R\$ 24,39	R\$ 48,78
12.8.19	1121	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 60mm	un	2,00	R\$ 45,04	R\$ 90,08
12.8.20	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 25 x 20mm	un	1,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
12.8.21	1084	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 50 x 32mm	un	2,00	R\$ 18,64	R\$ 37,28
12.8.22	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,21	R\$ 11,21
12.8.23	1194	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm, p/ água	un	8,00	R\$ 34,55	R\$ 276,40

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.8.24	1195	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm, p/ água	un	8,00	R\$ 78,02	R\$ 624,16
12.8.25	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 30,66	R\$ 30,66
12.8.26	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 77,96	R\$ 77,96
12.8.27	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 80,25	R\$ 240,75
12.8.28	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 146,97	R\$ 293,94
12.8.29	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 144,72	R\$ 289,44
12.8.30	052536	SBC	VALVULA GLOBO BRONZE DISCO METAL PN 16 (CLASSE 150) BSP 2"	UN	2,00	R\$ 689,99	R\$ 1.379,98
12.8.31	P2.06.1973.C	Próprio	VÁLVULA GLOBO 90° Ø60MM DE BRONZE	UN	2,00	R\$ 238,42	R\$ 476,84
12.8.32	99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 266,82	R\$ 266,82
12.8.33	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 372,45	R\$ 372,45
12.8.34	P2.06.1977.C	Próprio	DISSOLVEDOR DE PASTILHAS DE CLORO EPEX MODELO ATDO11 CAPACIDADE 5 PASTILHAS DE 200G	UN	1,00	R\$ 1.873,72	R\$ 1.873,72
12.8.35	P2.06.1974.C	Próprio	FILTRO 15 FIT, CÓDIGO 98005820, COM BOMBA 3A-T, 1/3CV, 220/380V, JACUZZI OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.485,83	R\$ 2.485,83
12.8.36	8984	ORSE	Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar	un	1,00	R\$ 445,36	R\$ 445,36
12.9			ELEVATÓRIA DE ESGOTO				R\$ 11.802,99
12.9.1	P2.07.0035.N	Próprio	Copia da SINAPI (83643) - BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	UN	2,00	R\$ 4.262,69	R\$ 8.525,38
12.9.2	8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	1,00	R\$ 151,61	R\$ 151,61
12.9.3	1196	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água	un	1,00	R\$ 154,09	R\$ 154,09
12.9.4	1236	ORSE	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	2,00	R\$ 13,70	R\$ 27,40
12.9.5	89667	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 41,07	R\$ 41,07
12.9.6	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 28,22	R\$ 56,44
12.9.7	1480	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3")	un	1,00	R\$ 747,66	R\$ 747,66
12.9.8	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 21,07	R\$ 210,70
12.9.9	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	52,00	R\$ 36,32	R\$ 1.888,64
12.10			ELEVATÓRIA DE ÁGUA PLUVIAL				R\$ 12.093,55
12.10.1	P2.07.0035.N	Próprio	Copia da SINAPI (83643) - BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	UN	2,00	R\$ 4.262,69	R\$ 8.525,38
12.10.2	8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	1,00	R\$ 151,61	R\$ 151,61
12.10.3	1196	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água	un	1,00	R\$ 154,09	R\$ 154,09
12.10.4	1236	ORSE	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	2,00	R\$ 13,70	R\$ 27,40
12.10.5	89667	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 41,07	R\$ 41,07
12.10.6	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 28,22	R\$ 56,44
12.10.7	1480	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3")	un	1,00	R\$ 747,66	R\$ 747,66
12.10.8	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 21,07	R\$ 210,70
12.10.9	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 36,32	R\$ 2.179,20
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 823.905,35
13.1			ELETRODUTOS E CONEXÕES				R\$ 122.106,15
13.1.1	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	306,00	R\$ 138,21	R\$ 42.292,26
13.1.2	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	423,00	R\$ 12,21	R\$ 5.164,83
13.1.3	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,00	R\$ 15,66	R\$ 281,88
13.1.4	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	5,00	R\$ 151,86	R\$ 759,30
13.1.5	356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	12,00	R\$ 22,11	R\$ 265,32
13.1.6	7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	6,00	R\$ 405,96	R\$ 2.435,76
13.1.7	357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	42,00	R\$ 30,54	R\$ 1.282,68
13.1.8	358	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	27,00	R\$ 40,61	R\$ 1.096,47
13.1.9	8022	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	7,00	R\$ 500,46	R\$ 3.503,22

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.1.10	360	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	300,00	R\$ 70,92	R\$ 21.276,00
13.1.11	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	152,00	R\$ 25,03	R\$ 3.804,56
13.1.12	362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	17,00	R\$ 6,14	R\$ 104,38
13.1.13	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	2,00	R\$ 25,03	R\$ 50,06
13.1.14	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	R\$ 8,52	R\$ 17,04
13.1.15	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	3,00	R\$ 22,33	R\$ 66,99
13.1.16	059097	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"	UN	2,00	R\$ 55,90	R\$ 111,80
13.1.17	367	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	3,00	R\$ 50,68	R\$ 152,04
13.1.18	059300	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"	UN	4,00	R\$ 160,70	R\$ 642,80
13.1.19	369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	6,00	R\$ 86,71	R\$ 520,26
13.1.20	10209	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	960,00	R\$ 3,52	R\$ 3.379,20
13.1.21	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	960,00	R\$ 27,12	R\$ 26.035,20
13.1.22	P2.06.0673.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	2.880,00	R\$ 0,86	R\$ 2.476,80
13.1.23	4190	ORSE	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento	un	960,00	R\$ 3,50	R\$ 3.360,00
13.1.24	9510	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	5,00	R\$ 605,46	R\$ 3.027,30
13.2			INTERRUPTORES				R\$ 1.900,10
13.2.1	470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	17,00	R\$ 17,99	R\$ 305,83
13.2.2	471	ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	9,00	R\$ 20,79	R\$ 187,11
13.2.3	062197	SBC	INTERRUPTOR PARALELO(TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	UN	8,00	R\$ 55,86	R\$ 446,88
13.2.4	470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	42,00	R\$ 17,99	R\$ 755,58
13.2.5	471	ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	9,00	R\$ 20,79	R\$ 187,11
13.2.6	784	ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	R\$ 17,59	R\$ 17,59
13.3			CAIXAS				R\$ 16.623,05
13.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R\$ 10,61	R\$ 275,86
13.3.2	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 13,12	R\$ 65,60
13.3.3	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	5,00	R\$ 69,08	R\$ 345,40
13.3.4	P2.07.0035.G	Próprio	Copia da SETOP (ED-49155) - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM	un	7,00	R\$ 135,96	R\$ 951,72
13.3.5	061429	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	UN	1,00	R\$ 536,52	R\$ 536,52
13.3.6	P2.06.2138.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 1,0X1,0X1,0M CONCRETO FCK 150KGf/CM2	UN	5,00	R\$ 2.889,59	R\$ 14.447,95
13.4			TOMADAS				R\$ 6.721,12
13.4.1	P2.06.2145.C	Próprio	TOMADA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	48,00	R\$ 69,82	R\$ 3.351,36
13.4.2	P2.06.2146.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	41,00	R\$ 79,56	R\$ 3.261,96
13.4.3	P2.06.2147.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CAIXA EM PVC 4"x2"	UN	2,00	R\$ 53,90	R\$ 107,80
13.5			CABO DE COBRE FLEXÍVEL				R\$ 113.221,89
13.5.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.745,78	R\$ 3,86	R\$ 18.318,71
13.5.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.906,00	R\$ 2,68	R\$ 10.468,08
13.5.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 6,36	R\$ 1.272,00
13.5.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	R\$ 8,97	R\$ 583,05
13.5.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	R\$ 14,33	R\$ 3.009,30
13.5.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 22,48	R\$ 3.372,00
13.5.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	R\$ 24,42	R\$ 1.025,64
13.5.8	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 33,72	R\$ 3.372,00

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.5.9	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	151,20	R\$ 48,89	R\$ 7.392,16
13.5.10	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,00	R\$ 67,63	R\$ 8.453,75
13.5.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	640,00	R\$ 87,43	R\$ 55.955,20
13.6			CONDULETE				R\$ 15.888,49
13.6.1	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	110,00	R\$ 49,42	R\$ 5.436,20
13.6.2	381	ORSE	Condutele em alumínio tipo "II" de 1"	un	37,00	R\$ 31,53	R\$ 1.166,61
13.6.3	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	49,00	R\$ 42,02	R\$ 2.058,98
13.6.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00	R\$ 51,53	R\$ 1.236,72
13.6.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	84,00	R\$ 37,63	R\$ 3.160,92
13.6.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	78,00	R\$ 36,27	R\$ 2.829,06
13.7			ELETROCALHA				R\$ 20.249,35
13.7.1	061129	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	150,00	R\$ 54,62	R\$ 8.193,00
13.7.2	8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00	R\$ 46,74	R\$ 186,96
13.7.3	063546	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20	UN	5,00	R\$ 84,89	R\$ 424,45
13.7.4	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	55,00	R\$ 12,10	R\$ 665,50
13.7.5	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	11,00	R\$ 15,33	R\$ 168,63
13.7.6	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	92,00	R\$ 11,58	R\$ 1.065,36
13.7.7	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	184,00	R\$ 0,84	R\$ 154,56
13.7.8	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	90,00	R\$ 27,12	R\$ 2.440,80
13.7.9	7819	ORSE	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	138,00	R\$ 21,71	R\$ 2.995,98
13.7.10	P2.06.1011.C	Próprio	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	138,00	R\$ 13,00	R\$ 1.794,00
13.7.11	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68
13.7.12	063147	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO U 300X100X3000MM CHAPA 18	UN	12,00	R\$ 165,96	R\$ 1.991,52
13.7.13	063051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20	UN	1,00	R\$ 88,03	R\$ 88,03
13.7.14	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	R\$ 16,94	R\$ 33,88
13.8			QUADROS				R\$ 60.665,72
13.8.1	P2.06.1667.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF-EP(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA) PARA 34 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 4.267,17	R\$ 4.267,17
13.8.2	P2.06.1668.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-CAF(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - CAFETERIA) PARA 10 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 931,88	R\$ 931,88
13.8.3	P2.06.1669.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV- EP (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA DO ELEVADOR-EDIFÍCIO PRINCIPAL) PARA 12 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.188,68	R\$ 1.188,68
13.8.4	P2.06.1704.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-PLE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - PLENÁRIO) PARA 7 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 457,84	R\$ 457,84
13.8.5	P2.06.1709.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - EP(QUADRO DE FORÇA AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO PRINCIPAL) PARA 36 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.397,83	R\$ 2.397,83
13.8.6	P2.06.1710.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF - AN (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO) PARA 21 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 3.365,97	R\$ 3.365,97
13.8.7	P2.06.1711.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF - AN-TE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - TÊRREO) PARA 19 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.253,42	R\$ 1.253,42
13.8.8	P2.06.1724.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF - AN - SB2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - SUBSOLO 2) PARA 15 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 954,12	R\$ 954,12
13.8.9	P2.06.1725.C	Próprio	DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - SUBSOLO 3) PARA 19 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.229,72	R\$ 2.229,72
13.8.10	P2.06.1732.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV - AN (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA ELEVADOR - ANEXO) PARA 11 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.201,22	R\$ 1.201,22

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.8.11	P2.06.1733.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)	UN	1,00	R\$ 5.518,61	R\$ 5.518,61
13.8.12	P2.06.1735.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFB - HI (QUADRO DE FORÇA DE BOMBA - HIDRAULICA) PARA 12 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.013,22	R\$ 1.013,22
13.8.13	P2.06.1736.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - AN (QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - ANEXO) PARA 54 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.031,23	R\$ 2.031,23
13.8.14	P2.06.2085.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - 3 MOTORES BOMBA - QFBIN	UN	1,00	R\$ 10.366,36	R\$ 10.366,36
13.8.15	P2.06.2087.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1.1/2CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) - QFBREC	UN	1,00	R\$ 3.418,08	R\$ 3.418,08
13.8.16	P2.06.2088.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1/3CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA, PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(PRÉDIO ANEXO) - QFBREC	UN	1,00	R\$ 3.081,81	R\$ 3.081,81
13.8.17	P2.06.2089.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO PRINCIPAL) - QFREUSO	UN	1,00	R\$ 3.314,46	R\$ 3.314,46
13.8.18	P2.06.2090.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO ANEXO) - QFREUSO	UN	1,00	R\$ 3.081,81	R\$ 3.081,81
13.8.19	P2.06.2091.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA 1/3CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA FILTRO DE REUSO.	UN	2,00	R\$ 1.669,07	R\$ 3.338,14
13.8.20	P2.06.2092.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA1CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - QFBESG	UN	2,00	R\$ 3.250,79	R\$ 6.501,58
13.8.21	P2.06.2093.C	Próprio	COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA VÁLVULA SOLENOÍDE	UN	1,00	R\$ 752,57	R\$ 752,57
13.9			SUBESTAÇÃO				R\$ 466.529,48
13.9.1	10186	ORSE	Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco	un	1,00	R\$ 53.987,59	R\$ 53.987,59
13.9.2	P2.06.1037.C	Próprio	CONJUNTO DE CUBÍCULOS DE ENERGIA (MEDIÇÃO E CHAVES)	CJ	1,00	R\$ 66.149,25	R\$ 66.149,25
13.9.3	P2.06.1052.C	Próprio	TERMINAL DESCONECTÁVEL DE MÉDIA TENSÃO (15KV)- #50MM2- PLUG IN	UN	4,00	R\$ 1.156,86	R\$ 4.627,44
13.9.4	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	R\$ 353,29	R\$ 353,29
13.9.5	P2.06.0660.C	Próprio	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00	R\$ 137,72	R\$ 826,32
13.9.6	P2.07.0035.O	Próprio	Copia da SINAPI (72253) - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	R\$ 43,40	R\$ 434,00
13.9.7	P2.07.0035.P	Próprio	Copia da SINAPI (72254) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	R\$ 62,35	R\$ 2.494,00
13.9.8	P2.07.0035.R	Próprio	Copia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
13.9.9	P2.07.0035.Q	Próprio	Copia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 27,80	R\$ 139,00
13.9.10	P2.06.1332.BU	Próprio	MOLDE CDH 35.35 -2	PÇ	1,00	R\$ 398,73	R\$ 398,73
13.9.11	P2.06.1332.BV	Próprio	CARTUCHO 115	PÇ	8,00	R\$ 25,89	R\$ 207,12
13.9.12	P2.06.1332.BW	Próprio	CARTUCHO 150	PÇ	10,00	R\$ 49,06	R\$ 490,60
13.9.13	10721	ORSE	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00	R\$ 3.004,57	R\$ 3.004,57
13.9.14	P2.06.1700.C	Próprio	GRADIL REMOVÍVEL(3,31X2,10) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM TELA LOZANGULO, INCLUSO PRIMER A BASE EPOXI E PINTURA EPOXI	m²	6,95	R\$ 747,30	R\$ 5.193,73
13.9.15	P2.06.1750.C	Próprio	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	1,00	R\$ 147.432,69	R\$ 147.432,69
13.9.16	C3663	SEINFRA	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R\$ 126.058,75	R\$ 126.058,75
13.9.17	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R\$ 829,65	R\$ 2.488,95
13.9.18	P2.06.1754.C	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 100,94	R\$ 100,94
13.9.19	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 142,83	R\$ 142,83
13.9.20	P2.07.0035.AC	Próprio	Copia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	UN	1,00	R\$ 1.798,33	R\$ 1.798,33
13.9.21	P2.06.2137.C	Próprio	CABO DE COBRE 50,0MM², ISOLAMENTO EM PVC P/ 12/20.0KV	M	205,00	R\$ 106,65	R\$ 21.863,25

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.9.22	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R\$ 137,38	R\$ 10.990,40
13.9.23	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	R\$ 87,43	R\$ 1.748,60
13.9.24	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 457,86	R\$ 457,86
13.9.25	360	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	9,00	R\$ 70,92	R\$ 638,28
13.9.26	7860	ORSE	Luminária autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	un	1,00	R\$ 297,09	R\$ 297,09
13.9.27	9941	ORSE	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	m	9,00	R\$ 62,44	R\$ 561,96
13.9.28	P2.06.1026.C	Próprio	POÇO DE INSPEÇÃO - PP, PADRÃO COELBA, EM ALVENARIA RETANGULAR COM DIMENSÕES INTERNAS 1,20X0,80X1,30M COM TAMPÃO CIRCULAR FERRO FUNDIDO DE 0,70M- EXECUÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.800,97	R\$ 5.402,91
13.9.29	9510	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	4,00	R\$ 605,46	R\$ 2.421,84
13.9.30	7150	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	66,00	R\$ 87,01	R\$ 5.742,66
14			INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 258.228,45
14.1			SINALIZAÇÃO				R\$ 7.713,61
14.1.1	P2.07.0035.CA	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR: TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. COD.: 1	UN	8,00	R\$ 56,46	R\$ 451,68
14.1.2	P2.07.0035.CB	Próprio	SINALIZAÇÃO: PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. Cód: 4 (ABNT 13434-2)	UN	6,00	R\$ 56,46	R\$ 338,76
14.1.3	P2.07.0035.CC	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, Cód S3	UN	2,00	R\$ 66,82	R\$ 133,64
14.1.4	P2.07.0035.CD	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS, Cód S5	UN	3,00	R\$ 66,82	R\$ 200,46
14.1.5	P2.07.0035.CE	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, Cód S8 (IT SÃO PAULO)	UN	8,00	R\$ 66,82	R\$ 534,56
14.1.6	P2.07.0035.CF	Próprio	SINALIZAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO. INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, Cód:19 (ABNT 13434-2).	UN	7,00	R\$ 66,82	R\$ 467,74
14.1.7	P2.07.0035.CG	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE ACIONAMENTO SONORO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, Cód: E2 (IT 20 SÃO PAULO)	UN	11,00	R\$ 99,64	R\$ 1.096,04
14.1.8	P2.07.0035.CH	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, Cód: 21 (ABNT 13434-2)	UN	11,00	R\$ 99,64	R\$ 1.096,04
14.1.9	P2.07.0035.CI	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, Cód 23 (ABNT 13434-2)	UN	24,00	R\$ 59,93	R\$ 1.438,32
14.1.10	P2.07.0035.CJ	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, Cód 25 (ABNT 13434-2)	UN	7,00	R\$ 59,93	R\$ 419,51
14.1.11	P2.07.0035.CL	Próprio	SINALIZAÇÃO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DE SAÍDA, RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, (IT 20 SÃO PAULO)	UN	23,00	R\$ 66,82	R\$ 1.536,86
14.2			EXTINTORES				R\$ 8.498,27
14.2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	30,00	R\$ 250,26	R\$ 7.507,80
14.2.2	1504	ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1,00	R\$ 808,49	R\$ 808,49
14.2.3	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)- EXTINTORES	UN	27,00	R\$ 6,74	R\$ 181,98
14.3			ILUMINAÇÃO				R\$ 48.797,85
14.3.1	9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un	73,00	R\$ 554,00	R\$ 40.442,00
14.3.2	060062	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	3,00	R\$ 199,95	R\$ 599,85
14.3.3	9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un	9,00	R\$ 554,00	R\$ 4.986,00

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.3.4	9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un	1,00	R\$ 554,00	R\$ 554,00
14.3.5	9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un	4,00	R\$ 554,00	R\$ 2.216,00
14.4			DETECÇÃO				R\$ 99.673,00
14.4.1	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	2,00	R\$ 431,56	R\$ 863,12
14.4.2	058003	SBC	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	11,00	R\$ 85,61	R\$ 941,71
14.4.3	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	11,00	R\$ 240,61	R\$ 2.646,71
14.4.4	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	82,00	R\$ 240,61	R\$ 19.730,02
14.4.5	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	186,00	R\$ 138,21	R\$ 25.707,06
14.4.6	9973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	19,00	R\$ 111,85	R\$ 2.125,15
14.4.7	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	71,50	R\$ 11,71	R\$ 837,26
14.4.8	8749	ORSE	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	m	1.918,35	R\$ 11,64	R\$ 22.329,59
14.4.9	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	97,00	R\$ 25,03	R\$ 2.427,91
14.4.10	061865	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	UN	11,00	R\$ 26,53	R\$ 291,83
14.4.11	061255	SBC	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	UN	45,00	R\$ 23,46	R\$ 1.055,70
14.4.12	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	400,00	R\$ 3,02	R\$ 1.208,00
14.4.13	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	185,00	R\$ 13,24	R\$ 2.449,40
14.4.14	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	12,00	R\$ 37,96	R\$ 455,52
14.4.15	P2.07.0035.CQ	Próprio	Copia da SBC (058004) - RESISTOR ELETRICA FINAL DE LINHA	UN	4,00	R\$ 16,89	R\$ 67,56
14.4.16	P2.06.0426.C	Próprio	MÓDULO ISOLADOR	UN	30,00	R\$ 526,53	R\$ 15.795,90
14.4.17	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	24,00	R\$ 12,21	R\$ 293,04
14.4.18	362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	7,00	R\$ 6,14	R\$ 42,98
14.4.19	P2.06.1998.C	Próprio	CURVA 45 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" Ø20MM	UN	6,00	R\$ 41,01	R\$ 246,06
14.4.20	P2.06.2066.C	Próprio	LUVA DE TRANSIÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	UN	1,00	R\$ 20,02	R\$ 20,02
14.4.21	P2.06.2067.C	Próprio	TRANSIÇÃO PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO x PVC RÍGIDO Ø3/4"	UN	2,00	R\$ 69,23	R\$ 138,46
14.5			REDE DE HIDRANTE				R\$ 57.668,65
14.5.1	1519	ORSE	Abriço metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m	un	7,00	R\$ 447,82	R\$ 3.134,74
14.5.2	055503	SBC	CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2"x2.1/2"	UN	7,00	R\$ 115,10	R\$ 805,70
14.5.3	055285	SBC	ESGUICHO BSC 200-23 PARA MANGUEIRA INCENDIO 1"	UN	7,00	R\$ 162,26	R\$ 1.135,82
14.5.4	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	44,00	R\$ 130,78	R\$ 5.754,32
14.5.5	052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	M	140,70	R\$ 124,16	R\$ 17.469,31
14.5.6	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 216,38	R\$ 1.731,04
14.5.7	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 295,72	R\$ 2.365,76
14.5.8	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	8,00	R\$ 441,06	R\$ 3.528,48
14.5.9	1508	ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	un	14,00	R\$ 1.227,38	R\$ 17.183,32
14.5.10	P2.06.2006.C	Próprio	ABRACADEIRA TIPO GOTA (ECONÔMICA) COM CUMBADOR E ROSCAS	UN	20,00	R\$ 27,45	R\$ 549,00
14.5.11	8924	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	12,00	R\$ 9,64	R\$ 115,68
14.5.12	P2.07.0035.AD	Próprio	Copia da SINAPI (92367) - TUBO DE PEAD Ø2.1/2, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	56,00	R\$ 29,96	R\$ 1.677,76
14.5.13	P2.07.0035.AE	Próprio	Copia da SINAPI (89836) - LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD PARA AÇO GALVANIZADO Ø 2.1/2"	UN	5,00	R\$ 73,12	R\$ 365,60
14.5.14	055327	SBC	CURVA 45 GALVANIZADA 2.1/2"	UN	2,00	R\$ 150,84	R\$ 301,68
14.5.15	P2.06.2009.C	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM	UN	1,00	R\$ 581,30	R\$ 581,30
14.5.16	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 531,11	R\$ 531,11
14.5.17	10332	ORSE	Tampa de ferro fundido 60X40cm	un	1,00	R\$ 438,03	R\$ 438,03

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.6			CASA DE BOMBAS			R\$	35.877,07
14.6.1	P2.07.0035.S	Próprio	Copia da SINAPI (73836/001) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE BOMBEAMENTO P/ COMBATE A INCÊNDIO TIPO SKID COMPOSTO POR 02 BOMBAS CENTRIF. ELÉTRICA KSB, MODELO 32.160-1, OU SIMILAR, ALTURA MANOMÉTRICA 55,55MCA, VAZÃO 18,50M³, 10 CV, E 01 BOMBA JOCKEY DANCO- VAZÃO 1,2M³/H X55 MCA - MODELO 1.1-B/BHD-19, 3/4CV, OU SIMILAR, COMPLETO, INCLUSIVE MANÔMETROS, PRESSOSTATOS, TANQUE DE PRESSÃO E PAINEL DE COMANDO DE PARTIDA	UN	1,00	R\$ 14.521,52	R\$ 14.521,52
14.6.2	052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	M	9,80	R\$ 124,16	R\$ 1.216,76
14.6.3	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	R\$ 58,18	R\$ 698,16
14.6.4	055062	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	UN	2,00	R\$ 86,59	R\$ 173,18
14.6.5	055062	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	UN	2,00	R\$ 86,59	R\$ 173,18
14.6.6	055512	SBC	JUNTA EXPANSÃO EPDM FLANGEADA EM ACO CARBONO 150Lbs 2.1/2"	UN	4,00	R\$ 491,01	R\$ 1.964,04
14.6.7	P2.06.2248.C	Próprio	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2	UN	4,00	R\$ 534,02	R\$ 2.136,08
14.6.8	921	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 259,96	R\$ 1.039,84
14.6.9	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 216,38	R\$ 432,76
14.6.10	055512	SBC	JUNTA EXPANSÃO EPDM FLANGEADA EM ACO CARBONO 150Lbs 2.1/2"	UN	11,00	R\$ 491,01	R\$ 5.401,11
14.6.11	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 82,36	R\$ 741,24
14.6.12	916	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	10,00	R\$ 50,06	R\$ 500,60
14.6.13	055062	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	UN	1,00	R\$ 86,59	R\$ 86,59
14.6.14	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 213,36	R\$ 426,72
14.6.15	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 159,08	R\$ 1.590,80
14.6.16	052321	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	5,00	R\$ 25,97	R\$ 129,85
14.6.17	103016	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 499,96	R\$ 999,92
14.6.18	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	R\$ 204,69	R\$ 1.023,45
14.6.19	055062	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	UN	1,00	R\$ 86,59	R\$ 86,59
14.6.20	P2.06.2071.C	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA METÁLICA, CLASSE 150PSI EM LATÃO FORJADO Ø 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 951,46	R\$ 951,46
14.6.21	053629	SBC	CURVA 90 GALVANIZADA 3"	UN	5,00	R\$ 174,32	R\$ 871,60
14.6.22	958	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3"	un	1,00	R\$ 221,54	R\$ 221,54
14.6.23	1016	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	2,00	R\$ 245,04	R\$ 490,08
15			CLIMATIZAÇÃO			R\$	250.336,88
15.1			AR CONDICIONADO			R\$	183.246,62
15.1.1	P2.07.0035.CM	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00	R\$ 3.197,70	R\$ 6.395,40
15.1.2	P2.07.0035.CN	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	26,00	R\$ 3.805,97	R\$ 98.955,22
15.1.3	P2.07.0035.CO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	7,00	R\$ 5.187,38	R\$ 36.311,66
15.1.4	P2.07.0035.CP	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	7,00	R\$ 5.940,62	R\$ 41.584,34
15.2			LINHAS DE COBRE			R\$	60.134,92
15.2.1	052663	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 15mm (1/2")	M	7,00	R\$ 21,01	R\$ 147,07
15.2.2	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.054,20	R\$ 26,07	R\$ 27.482,99
15.2.3	052664	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4")	M	981,75	R\$ 19,09	R\$ 18.741,60
15.2.4	056683	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	M	86,00	R\$ 17,21	R\$ 1.480,06
15.2.5	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 68,24	R\$ 12.283,20
15.3			CORTINA DE AR			R\$	5.600,84
15.3.1	P2.06.1702.C	Próprio	CORTINA DE AR COM DIMENSÕES (LxAxP) 900x221x183 MM, 220V, 8.5/10.5 (M/S) E NÍVEL DE RUÍDO 48-50	UN	7,00	R\$ 800,12	R\$ 5.600,84
15.4			CAIXA DE PASSAGEM			R\$	1.354,50

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.4.1	P2.06.1024.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	PÇ	42,00	R\$ 32,25	R\$ 1.354,50
16			INSTALAÇÕES DE CFTV				R\$ 74.896,98
16.1			CABOS				R\$ 16.017,36
16.1.1	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.338,00	R\$ 11,71	R\$ 15.667,98
16.1.2	8643	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	m	27,00	R\$ 12,94	R\$ 349,38
16.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES				R\$ 12.751,80
16.2.1	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	55,00	R\$ 138,21	R\$ 7.601,55
16.2.2	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	R\$ 36,27	R\$ 725,40
16.2.3	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	R\$ 49,42	R\$ 148,26
16.2.4	381	ORSE	Condulete em alumínio tipo "II" de 1"	un	16,00	R\$ 31,53	R\$ 504,48
16.2.5	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	2,00	R\$ 151,86	R\$ 303,72
16.2.6	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 59,56	R\$ 59,56
16.2.7	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	39,00	R\$ 11,58	R\$ 451,62
16.2.8	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	39,00	R\$ 0,84	R\$ 32,76
16.2.9	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	39,00	R\$ 3,02	R\$ 117,78
16.2.10	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1,00	R\$ 12,21	R\$ 12,21
16.2.11	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	R\$ 2,15	R\$ 6,45
16.2.12	P2.06.0499.C	Próprio	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	UN	165,00	R\$ 7,43	R\$ 1.225,95
16.2.13	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	2,00	R\$ 25,03	R\$ 50,06
16.2.14	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	39,00	R\$ 27,12	R\$ 1.057,68
16.2.15	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	126,00	R\$ 0,37	R\$ 46,62
16.2.16	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	126,00	R\$ 3,02	R\$ 380,52
16.2.17	1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	1,00	R\$ 27,18	R\$ 27,18
16.3			ELETROCALHA				R\$ 440,10
16.3.1	P2.06.1013.C	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	18,00	R\$ 22,98	R\$ 413,64
16.3.2	P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	18,00	R\$ 1,47	R\$ 26,46
16.4			CFTV				R\$ 45.661,48
16.4.1	P2.06.0921.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	UN	26,00	R\$ 1.518,94	R\$ 39.492,44
16.4.2	P2.06.0277.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS, MOD.:VIP-E3220 OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.528,25	R\$ 4.528,25
16.4.3	P2.06.0668.C	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	UN	27,00	R\$ 53,11	R\$ 1.433,97
16.4.4	P2.06.0698.C	Próprio	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	27,00	R\$ 7,66	R\$ 206,82
16.5			CAIXAS				R\$ 26,24
16.5.1	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 13,12	R\$ 26,24
17			SPDA				R\$ 57.118,74
17.1			HASTE				R\$ 1.641,72
17.1.1	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	20,00	R\$ 40,77	R\$ 815,40
17.1.2	P2.06.0660.C	Próprio	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00	R\$ 137,72	R\$ 826,32
17.2			EQUIPAMENTOS				R\$ 4.894,33
17.2.1	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	2,00	R\$ 353,29	R\$ 706,58
17.2.2	P2.06.0197.C	Próprio	ADESIVO PARA SUPERFÍCIES POROSAS	PÇ	4,00	R\$ 0,11	R\$ 0,44
17.2.3	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	R\$ 2,77	R\$ 27,70
17.2.4	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Un	6,00	R\$ 52,07	R\$ 312,42
17.2.5	P2.06.0431.C	Próprio	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	PÇ	112,00	R\$ 23,30	R\$ 2.609,60
17.2.6	P2.06.1009.C	Próprio	SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=2" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO	UN	1,00	R\$ 721,45	R\$ 721,45
17.2.7	P2.06.1184.C	Próprio	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTRO SIMPLES COM DUAS DESCIDAS Ø 2	UN	2,00	R\$ 22,07	R\$ 44,14
17.2.8	P2.06.1945.C	Próprio	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTRO REFORÇADA COM DUAS DESCIDAS Ø 2	UN	4,00	R\$ 51,26	R\$ 205,04
17.2.9	C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	R\$ 128,75	R\$ 128,75
17.2.10	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1,00	R\$ 138,21	R\$ 138,21
17.3			CABOS DE COBRE				R\$ 49.561,35
17.3.1	P2.07.0035.T	Próprio	Cópia da SINAPI (72251) - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,00	R\$ 22,11	R\$ 4.090,35
17.3.2	P2.07.0035.O	Próprio	Cópia da SINAPI (72253) - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	R\$ 43,40	R\$ 651,00

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.3.3	P2.07.0035.P	Próprio	Copia da SINAPI (72254) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	R\$ 62,35	R\$ 12.470,00
17.3.4	P2.06.0902.C	Próprio	BARRA CHATA EM COBRE 3/4 X 3/16	M	250,00	R\$ 129,40	R\$ 32.350,00
17.4			SOLDA EXOTÉRMICA				R\$ 1.021,34
17.4.1	COT16	Próprio	MOLDE HCL 5/8. 50-5	UN	4,00	R\$ 5,68	R\$ 22,72
17.4.2	P2.06.1332.BV	Próprio	CARTUCHO 115	PÇ	26,00	R\$ 25,89	R\$ 673,14
17.4.3	COT17	Próprio	MOLDE HCJ 5/8. 25-2	UN	2,00	R\$ 2,84	R\$ 5,68
17.4.4	COT18	Próprio	CARTUCHO 65	UN	15,00	R\$ 21,32	R\$ 319,80
18			SONORIZAÇÃO				R\$ 62.957,71
18.1			CABOS				R\$ 2.218,10
18.1.1	P2.06.0759.C	Próprio	CABO TIPO PAR TRANÇADO 20 AWG	M	553,00	R\$ 2,20	R\$ 1.216,60
18.1.2	P2.06.1050.C	Próprio	CABO TIPO HDMI	M	50,00	R\$ 20,03	R\$ 1.001,50
18.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES				R\$ 28.931,64
18.2.1	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	102,00	R\$ 15,66	R\$ 1.597,32
18.2.2	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	102,00	R\$ 3,31	R\$ 337,62
18.2.3	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	29,00	R\$ 8,52	R\$ 247,08
18.2.4	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	3,00	R\$ 19,63	R\$ 58,89
18.2.5	373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	3,00	R\$ 4,86	R\$ 14,58
18.2.6	364	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	1,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59
18.2.7	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	79,00	R\$ 138,21	R\$ 10.918,59
18.2.8	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	29,00	R\$ 25,03	R\$ 725,87
18.2.9	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	237,00	R\$ 25,03	R\$ 5.932,11
18.2.10	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	18,00	R\$ 49,42	R\$ 889,56
18.2.11	381	ORSE	Condutele em alumínio tipo "I" de 1"	un	23,00	R\$ 31,53	R\$ 725,19
18.2.12	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	96,00	R\$ 3,02	R\$ 289,92
18.2.13	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	96,00	R\$ 11,58	R\$ 1.111,68
18.2.14	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	96,00	R\$ 0,84	R\$ 80,64
18.2.15	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	96,00	R\$ 27,12	R\$ 2.603,52
18.2.16	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	147,00	R\$ 0,37	R\$ 54,39
18.2.17	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	147,00	R\$ 3,02	R\$ 443,94
18.2.18	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	49,00	R\$ 36,27	R\$ 1.777,23
18.2.19	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	14,00	R\$ 37,63	R\$ 526,82
18.2.20	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	2,00	R\$ 151,86	R\$ 303,72
18.2.21	92660	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 36,97	R\$ 221,82
18.2.22	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 59,56	R\$ 59,56
18.3			ELETROCALHA				R\$ 657,80
18.3.1	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	65,00	R\$ 8,65	R\$ 562,25
18.3.2	P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	65,00	R\$ 1,47	R\$ 95,55
18.4			CAIXAS DE SOM				R\$ 21.228,85
18.4.1	P2.06.1108.C	Próprio	SONOFLETOR DE TETO	UN	41,00	R\$ 126,41	R\$ 5.182,81
18.4.2	P2.06.0427.C	Próprio	CAIXA DE SOM NA PAREDE 20X20CM	UN	21,00	R\$ 678,32	R\$ 14.244,72
18.4.3	P2.06.0922.C	Próprio	ATENUADOR DE VOLUME	UN	34,00	R\$ 52,98	R\$ 1.801,32
18.5			DISPOSITIVOS DE SOM				R\$ 8.110,02
18.5.1	13769	ORSE	Microfone SM 58 C/fio ou similar un	un	6,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00
18.5.2	P2.06.1302.C	Próprio	TRANSFORMADOR DE LINHA, SAÍDA 8 OHMS E POTÊNCIA DE 10W. LIDER OU SIMILAR	UN	62,00	R\$ 103,71	R\$ 6.430,02
18.6			CONECTORES				R\$ 1.376,40
18.6.1	P2.06.0923.C	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	UN	62,00	R\$ 8,96	R\$ 555,52
18.6.2	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	62,00	R\$ 13,24	R\$ 820,88
18.7			CAIXAS				R\$ 434,90
18.7.1	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8,00	R\$ 13,24	R\$ 105,92
18.7.2	061662	SBC	CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 x 10 x 6cm CP 1010/6	UN	1,00	R\$ 53,12	R\$ 53,12
18.7.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R\$ 10,61	R\$ 275,86
19			CABEAMENTO ESTRUTURADO				R\$ 398.991,37
19.1			TELEFONIA				R\$ 241.121,31
19.1.1			CABOS				R\$ 92.012,85
19.1.1.1	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	6.426,00	R\$ 11,71	R\$ 75.248,46

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
19.1.1.2	8645	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P	m	417,00	R\$ 35,58	R\$ 14.836,86
19.1.1.3	P2.06.1936.C	Próprio	CFOA-SM-DD-G-12-PPU	M	121,00	R\$ 15,93	R\$ 1.927,53
19.1.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES				R\$ 44.824,90
19.1.2.1	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	30,00	R\$ 138,21	R\$ 4.146,30
19.1.2.2	936	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	90,00	R\$ 24,26	R\$ 2.183,40
19.1.2.3	916	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	14,00	R\$ 50,06	R\$ 700,84
19.1.2.4	381	ORSE	Condutele em alumínio tipo "II" de 1"	un	3,00	R\$ 31,53	R\$ 94,59
19.1.2.5	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 49,42	R\$ 49,42
19.1.2.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,00	R\$ 36,27	R\$ 979,29
19.1.2.7	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	54,00	R\$ 151,86	R\$ 8.200,44
19.1.2.8	937	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	162,00	R\$ 31,99	R\$ 5.182,38
19.1.2.9	917	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	20,00	R\$ 81,55	R\$ 1.631,00
19.1.2.10	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	R\$ 69,23	R\$ 207,69
19.1.2.11	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	R\$ 59,56	R\$ 119,12
19.1.2.12	9199	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	1,00	R\$ 226,41	R\$ 226,41
19.1.2.13	938	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	3,00	R\$ 38,01	R\$ 114,03
19.1.2.14	918	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 98,19	R\$ 98,19
19.1.2.15	P2.07.0035.AF	Próprio	Copia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 69,13	R\$ 69,13
19.1.2.16	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	48,00	R\$ 12,21	R\$ 586,08
19.1.2.17	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	48,00	R\$ 2,15	R\$ 103,20
19.1.2.18	362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	30,00	R\$ 6,14	R\$ 184,20
19.1.2.19	358	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	255,00	R\$ 40,61	R\$ 10.355,55
19.1.2.20	376	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	255,00	R\$ 17,55	R\$ 4.475,25
19.1.2.21	367	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	9,00	R\$ 50,68	R\$ 456,12
19.1.2.22	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,00	R\$ 15,66	R\$ 46,98
19.1.2.23	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	93,00	R\$ 11,58	R\$ 1.076,94
19.1.2.24	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	93,00	R\$ 0,84	R\$ 78,12
19.1.2.25	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	93,00	R\$ 3,02	R\$ 280,86
19.1.2.26	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	R\$ 3,31	R\$ 9,93
19.1.2.27	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1,00	R\$ 8,52	R\$ 8,52
19.1.2.28	P2.07.0035.AG	Próprio	Copia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 1 1/4"	UN	1,00	R\$ 62,40	R\$ 62,40
19.1.2.29	1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	1,00	R\$ 27,18	R\$ 27,18
19.1.2.30	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	93,00	R\$ 27,12	R\$ 2.522,16
19.1.2.31	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	162,00	R\$ 0,37	R\$ 59,94
19.1.2.32	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	162,00	R\$ 3,02	R\$ 489,24
19.1.3			ELETROCALHA				R\$ 37.873,72
19.1.3.1	061129	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	24,00	R\$ 54,62	R\$ 1.310,88
19.1.3.2	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	34,00	R\$ 8,65	R\$ 294,10
19.1.3.3	P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	34,00	R\$ 1,47	R\$ 49,98
19.1.3.4	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	450,00	R\$ 11,58	R\$ 5.211,00
19.1.3.5	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	450,00	R\$ 0,84	R\$ 378,00
19.1.3.6	P2.06.0673.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	450,00	R\$ 0,86	R\$ 387,00
19.1.3.7	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	225,00	R\$ 27,12	R\$ 6.102,00
19.1.3.8	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	225,00	R\$ 13,14	R\$ 2.956,50
19.1.3.9	P2.06.1806.C	Próprio	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA	UN	225,00	R\$ 28,06	R\$ 6.313,50
19.1.3.10	P2.06.1011.C	Próprio	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	225,00	R\$ 13,00	R\$ 2.925,00
19.1.3.11	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	25,00	R\$ 111,83	R\$ 2.795,75
19.1.3.12	8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 21,94	R\$ 21,94
19.1.3.13	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	R\$ 26,44	R\$ 52,88
19.1.3.14	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 90,44	R\$ 90,44
19.1.3.15	8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4,00	R\$ 40,93	R\$ 163,72

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
19.1.3.16	P2.06.2012.C	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	4,00	R\$ 86,27	R\$ 345,08
19.1.3.17	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 90,44	R\$ 90,44
19.1.3.18	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 90,44	R\$ 90,44
19.1.3.19	P2.06.1111.C	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 42,59	R\$ 85,18
19.1.3.20	8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 40,93	R\$ 40,93
19.1.3.21	P2.06.2016.C	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 200 X 100 X 3000 MM	UN	26,00	R\$ 233,32	R\$ 6.066,32
19.1.3.22	8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	R\$ 21,94	R\$ 87,76
19.1.3.23	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	R\$ 26,44	R\$ 132,20
19.1.3.24	063742	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x100 CHAPA 18	UN	2,00	R\$ 101,44	R\$ 202,88
19.1.3.25	8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4,00	R\$ 40,93	R\$ 163,72
19.1.3.26	061129	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	21,00	R\$ 54,62	R\$ 1.147,02
19.1.3.27	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 16,94	R\$ 16,94
19.1.3.28	063051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20	UN	4,00	R\$ 88,03	R\$ 352,12
19.1.4			TOMADAS				R\$ 4.470,87
19.1.4.1	P2.06.0668.C	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	UN	11,00	R\$ 53,11	R\$ 584,21
19.1.4.2	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	49,00	R\$ 69,94	R\$ 3.427,06
19.1.4.3	P2.06.0698.C	Próprio	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	60,00	R\$ 7,66	R\$ 459,60
19.1.5			CAIXAS				R\$ 3.173,49
19.1.5.1	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 283,46	R\$ 283,46
19.1.5.2	P2.07.0035.U	Próprio	Copia da SINAPI (73749/002) - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 488,11	R\$ 488,11
19.1.5.3	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 447,25	R\$ 1.341,75
19.1.5.4	706	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	3,00	R\$ 256,91	R\$ 770,73
19.1.5.5	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	4,00	R\$ 69,08	R\$ 276,32
19.1.5.6	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 13,12	R\$ 13,12
19.1.6			DISPOSITIVOS WIRELESS				R\$ 7.363,36
19.1.6.1	P2.06.1798.C	Próprio	ROTEADOR WIRELESS WRN 300	UN	8,00	R\$ 920,42	R\$ 7.363,36
19.1.7			RACKS				R\$ 5.069,30
19.1.7.1	P2.06.1784.C	Próprio	RACK SERVER 19 44Ux900MM	UN	2,00	R\$ 2.534,65	R\$ 5.069,30
19.1.8			DISPOSITIVOS DO RACK				R\$ 46.332,82
19.1.8.1	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19""	UN	4,00	R\$ 314,47	R\$ 1.257,88
19.1.8.2	P2.06.0915.C	Próprio	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48 POWER OVER ETHERNET (POE), OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 1.053,92	R\$ 4.215,68
19.1.8.3	059332	SBC	SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps	UN	2,00	R\$ 311,56	R\$ 623,12
19.1.8.4	P2.06.1114.C	Próprio	VOICE PANEL 50P - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 439,17	R\$ 878,34
19.1.8.5	P2.06.0916.C	Próprio	ORGANIZADOR (GUIAS DE CABOS FECHADOS)	UN	16,00	R\$ 50,19	R\$ 803,04
19.1.8.6	P2.06.0917.C	Próprio	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	UN	16,00	R\$ 31,19	R\$ 499,04
19.1.8.7	P2.06.0918.C	Próprio	RÉGUA COM 8 TOMADAS	UN	4,00	R\$ 35,07	R\$ 140,28
19.1.8.8	P2.06.0970.C	Próprio	ROTEADOR	UN	2,00	R\$ 920,42	R\$ 1.840,84
19.1.8.9	068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	UN	2,00	R\$ 555,52	R\$ 1.111,04
19.1.8.10	P2.06.0946.C	Próprio	DVD PLAYER	UN	2,00	R\$ 271,65	R\$ 543,30
19.1.8.11	P2.06.1277.C	Próprio	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 8.092,64	R\$ 16.185,28
19.1.8.12	068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	UN	2,00	R\$ 555,52	R\$ 1.111,04
19.1.8.13	068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	UN	2,00	R\$ 555,52	R\$ 1.111,04
19.1.8.14	P2.07.0035.K	Próprio	Copia da SBC (068575) - MESA DE SOM PARA 6 CANAIS COM TOCA/CD+TAPE DECK	UN	2,00	R\$ 4.528,61	R\$ 9.057,22
19.1.8.15	P2.06.1800.C	Próprio	EXTENSOR/SPLIT SVGA 1X10	UN	4,00	R\$ 1.738,92	R\$ 6.955,68
19.2			TV				R\$ 157.870,06
19.2.1			CABOS				R\$ 59.836,58

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
19.2.1.1	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.951,95	R\$ 11,71	R\$ 22.857,33
19.2.1.2	P2.06.1050.C	Próprio	CABO TIPO HDMI	M	56,00	R\$ 20,03	R\$ 1.121,68
19.2.1.3	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	2.746,80	R\$ 11,71	R\$ 32.165,02
19.2.1.4	9298	ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	498,00	R\$ 5,23	R\$ 2.604,54
19.2.1.5	P2.06.1890.C	Próprio	CABO TIPO VGA	UN	33,00	R\$ 20,03	R\$ 660,99
19.2.1.6	8643	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	m	33,00	R\$ 12,94	R\$ 427,02
19.2.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES				R\$ 41.618,30
19.2.2.1	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	32,00	R\$ 138,21	R\$ 4.422,72
19.2.2.2	916	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	21,00	R\$ 50,06	R\$ 1.051,26
19.2.2.3	936	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	96,00	R\$ 24,26	R\$ 2.328,96
19.2.2.4	381	ORSE	Condulete em alumínio tipo "II" de 1"	un	17,00	R\$ 31,53	R\$ 536,01
19.2.2.5	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	R\$ 36,27	R\$ 253,89
19.2.2.6	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	162,00	R\$ 11,58	R\$ 1.875,96
19.2.2.7	8022	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	19,00	R\$ 500,46	R\$ 9.508,74
19.2.2.8	10806	ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	57,00	R\$ 27,64	R\$ 1.575,48
19.2.2.9	920	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	3,00	R\$ 366,49	R\$ 1.099,47
19.2.2.10	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	43,00	R\$ 151,86	R\$ 6.529,98
19.2.2.11	927	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	19,00	R\$ 68,74	R\$ 1.306,06
19.2.2.12	937	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	129,00	R\$ 31,99	R\$ 4.126,71
19.2.2.13	061213	SBC	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1.1/2" COM TAMPA	UN	2,00	R\$ 76,52	R\$ 153,04
19.2.2.14	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	R\$ 69,23	R\$ 830,76
19.2.2.15	061203	SBC	CONDULETE ALUMÍNIO "C" 1" COM TAMPA	UN	3,00	R\$ 44,87	R\$ 134,61
19.2.2.16	1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	24,00	R\$ 27,18	R\$ 652,32
19.2.2.17	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	162,00	R\$ 0,84	R\$ 136,08
19.2.2.18	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	162,00	R\$ 27,12	R\$ 4.393,44
19.2.2.19	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	162,00	R\$ 3,02	R\$ 489,24
19.2.2.20	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	63,00	R\$ 0,37	R\$ 23,31
19.2.2.21	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	63,00	R\$ 3,02	R\$ 190,26
19.2.3			ELETROCALHA				R\$ 242,88
19.2.3.1	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	24,00	R\$ 8,65	R\$ 207,60
19.2.3.2	P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1"	CJ	24,00	R\$ 1,47	R\$ 35,28
19.2.4			TV				R\$ 53.284,65
19.2.4.1	P2.06.0277.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS, MOD.:VIP-E3220 OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 4.528,25	R\$ 13.584,75
19.2.4.2	P2.06.1920.C	Próprio	DIVISOR DE ANTENA 1:2	UN	32,00	R\$ 12,93	R\$ 413,76
19.2.4.3	P2.06.1924.C	Próprio	ANTENA	UN	1,00	R\$ 294,55	R\$ 294,55
19.2.4.4	P2.06.1928.C	Próprio	AMPLIFICADOR DE SINAL - AP 430 -B&M	UN	1,00	R\$ 561,11	R\$ 561,11
19.2.4.5	P2.06.1919.C	Próprio	RECEPTOR SVGA + ÁUDIO VIA CAT5 COM LOOP	UN	33,00	R\$ 1.164,56	R\$ 38.430,48
19.2.5			TOMADAS				R\$ 2.422,20
19.2.5.1	P2.06.1931.C	Próprio	TOMADAS COM ESPELHO DUPLO	UN	33,00	R\$ 17,95	R\$ 592,35
19.2.5.2	P2.06.1932.C	Próprio	MÓDULO TOMADA DE TV COAXIAL	UN	33,00	R\$ 18,83	R\$ 621,39
19.2.5.3	P2.06.1933.C	Próprio	MÓDULO TOMADA RJ45	UN	33,00	R\$ 36,62	R\$ 1.208,46
19.2.6			CAIXAS				R\$ 465,45
19.2.6.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	R\$ 10,61	R\$ 350,13
19.2.6.2	9425	ORSE	Caixa de passagem para eletricidade em alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	1,00	R\$ 115,32	R\$ 115,32
20			INSTALAÇÕES DE GÁS				R\$ 64.687,14
20.1	94605	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	91,48	R\$ 522,29	R\$ 47.779,08
20.2	056705	SBC	GASES-CILINDRO DE ACO 45 kgf GAS GLP COM CARGA	UN	1,00	R\$ 1.049,61	R\$ 1.049,61
20.3	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	R\$ 720,55	R\$ 720,55
20.4	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	11,00	R\$ 12,11	R\$ 133,21
20.5	92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R\$ 17,01	R\$ 17,01

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
20.6	9821	ORSE	Multicabo Medusa 24 vias c/ 30 metros, conectores XLR, da Santo Angelo ou similar un	un	4,00	R\$ 3.720,37	R\$ 14.881,48
20.7	9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	2,00	R\$ 53,10	R\$ 106,20
21			ILUMINAÇÃO				R\$ 216.628,28
21.1			LUMINÁRIAS DE TETO				R\$ 72.668,20
21.1.1			LUMINÁRIAS DE EMBUTIR E SOBREPOR				R\$ 56.080,20
21.1.1.1	P2.07.0035.AU	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA RETANGULAR DE TETO, DE EMBUTIR, COM DIFUSOR, MODELO: TBS020AC, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	UN	14,00	R\$ 191,40	R\$ 2.679,60
21.1.1.2	P2.07.0035.AV	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: DUETTO B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS LEDBULB LEDB11-75WMVS E 01 LÂMPADA ESSENTIAL LEDSPOT MR16 ESS5,4WMR16-BS, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 191,40	R\$ 574,20
21.1.1.3	P2.07.0035.AW	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: QUADROS B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E EXTRUDADO, COR: BRANCA COM BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOSPOT 70 50W 12V 24° BA15D, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 191,40	R\$ 765,60
21.1.1.4	P2.07.0035.AX	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL, MODELO: INTTI, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 9xLEDs 4.5W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 5W, TC: 2700K, IRC: 80, DURABILIDADE: 20.000HR, COMPLETA	UN	36,00	R\$ 191,40	R\$ 6.890,40
21.1.1.5	P2.07.0035.AY	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: LUXSPACE ACCENT MINI RS530B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP44 E IK02. LÂMPADA INTEGRADA COM: 7xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 11W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	96,00	R\$ 191,40	R\$ 18.374,40
21.1.1.6	P2.07.0035.AZ	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: SMARTBRIGHT MINI RS052B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xLED/840 WH 15D, ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 12W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 20LM/W, FLUXO LUMINOSO: 240LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	UN	21,00	R\$ 191,40	R\$ 4.019,40
21.1.1.7	P2.07.0035.BA	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: TCS065, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	UN	15,00	R\$ 191,40	R\$ 2.871,00
21.1.1.8	P2.07.0035.BB	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: PIERRE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: SINTÉTICO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS	UN	104,00	R\$ 191,40	R\$ 19.905,60
21.1.2			LUMINÁRIAS PENDENTES				R\$ 8.613,00
21.1.2.1	P2.07.0035.BC	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: HI-WAY, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: PERFIL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 06 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E 06 LÂMPADAS ESSENTIAL LEDSPOT MR16 E E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 191,40	R\$ 191,40
21.1.2.2	P2.07.0035.BD	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MONACO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL, COR: BRANCO E VERDE, PROTEÇÃO: IP20, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 191,40	R\$ 382,80
21.1.2.3	P2.07.0035.BE	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: KING SIZE PREGA MACHO, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CÚPULA EM LINHO COM PREGA MACHO E FECHAMENTO INFERIOR DE POLICARBONATO, COR: MOSTARDA, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB6,5-50WMVS, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 191,40	R\$ 574,20

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.1.2.4	P2.07.0035.BF	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: OITO 65.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA JEQUITIBÁ. COM FECHAMENTO DE ACRÍLICO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 191,40	R\$ 1.722,60
21.1.2.5	P2.07.0035.BG	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MUBE COBRE 60.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: COBRE NATURAL COM FECHAMENTO DE VIDRO FOSCO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 191,40	R\$ 765,60
21.1.2.6	P2.07.0035.BH	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: GALEÃO PEQUENO.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA CERTIFICADA FREIJÓ COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OFF WHITE E FECHAMENTO DE ACRÍLICO LEITOSO FOSCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 191,40	R\$ 191,40
21.1.2.7	P2.07.0035.BI	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: TÔQUIO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL E VIDRO, COR: CROMADA E BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	25,00	R\$ 191,40	R\$ 4.785,00
21.1.3			LUMINÁRIAS TIPO SPOT				R\$ 7.975,00
21.1.3.1	P2.07.0035.BJ	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID MINI ST530T LED12S/83, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO BRILHANTE., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ ATRAVÉS DE TRILHO RETO ELETRIFICADO PADRÃO 3C, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	46,00	R\$ 137,50	R\$ 6.325,00
21.1.3.2	P2.07.0035.BK	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID GEN2 ST530C LED12S/830 PSU MB GC WH-WH, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM AÇO E ALUMÍNIO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12xLEDs, ALIMENTAÇÃO: DRIVER ELETRÔNICO FIXO 220V, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 77LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	12,00	R\$ 137,50	R\$ 1.650,00
21.2			LUMINÁRIAS DE PAREDE				R\$ 10.862,50
21.2.1	P2.07.0035.BL	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TORTUGA LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP65 E IK10, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: 1xLED5S, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 8W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 63LM/W, FLUXO LUMINOSO: 500LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	41,00	R\$ 137,50	R\$ 5.637,50
21.2.2	P2.07.0035.BM	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: SQUARE, FABRICANTE: ILUMINAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP53, COM 01 LÂMPADA HALOLINE 100 W 220-240 V R7S, COMPLETA	UN	20,00	R\$ 137,50	R\$ 2.750,00
21.2.3	P2.07.0035.BN	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TUBULAR LED, FABRICANTE: GOLDEN ART, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: DOURADA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: P379 A/60, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 30W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 137,50	R\$ 137,50
21.2.4	P2.07.0035.BO	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: DELTA, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO COM REFLETOR INTERNO EM VINIL, COR: PRETO COM DOURADO, PROTEÇÃO: IP40, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xLED 7,9W, ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 7,9W, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 137,50	R\$ 275,00
21.2.5	P2.07.0035.BP	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TRIANGULAR, FABRICANTE: PIULUCE, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCO NEVE, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOPIN 60W 220-240V G9 FR, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 137,50	R\$ 550,00

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.2.6	P2.07.0035.BQ	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TILBURG, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: INOX E SINTÉTICO, COR: GRIS, PROTEÇÃO: IP44, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 137,50	R\$ 275,00
21.2.7	P2.07.0035.BR	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: BASIL/ELBA, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E SINTÉTICO, COR: GRIS CLARO, PROTEÇÃO: IP44, PARA 01 LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 137,50	R\$ 1.237,50
21.3			LUMINÁRIAS DE PISO				R\$ 29.323,56
21.3.1	P2.07.0035.BS	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: EW BURST POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP66, LÂMPADA INTEGRADA COM: 19xLEDs HB, ALIMENTAÇÃO: 100-277V~50/60HZ, POTÊNCIA: 30W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 39,9LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1168LM, TC: 2700K, IRC: 83, DURABILIDADE: 90.000HR, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 199,48	R\$ 797,92
21.3.2	P2.07.0035.BT	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: FINCO DE LED AC, FABRICANTE: INTERLIGHT, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: PRETA, PROTEÇÃO: IP67, LÂMPADA INTEGRADA, VERSÃO: 4XLEDs 1W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 4W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	UN	61,00	R\$ 199,48	R\$ 12.168,28
21.3.3	P2.07.0035.BU	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG152 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	23,00	R\$ 199,48	R\$ 4.588,04
21.3.4	P2.07.0035.BV	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG150 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	47,00	R\$ 199,48	R\$ 9.375,56
21.3.5	P2.07.0035.BW	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA AQUÁTICA AMPHILUX, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: BBD410 4XLED-HB-4000 12V OB, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PROTEÇÃO: IP68, ALIMENTAÇÃO: 12VDC~50/60Hz, LÂMPADA INTEGRADA COM: 4xLEDs, POTÊNCIA: 5W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 29LM/W, FLUXO LUMINOSO: 145LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 147.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CANOPLA PARA EMBUTIR E DRIVER PARA LUMINÁRIAS	UN	12,00	R\$ 199,48	R\$ 2.393,76
21.4			LUMINÁRIAS ESPECIAIS				R\$ 12.022,96
21.4.1	102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 199,48	R\$ 199,48
21.4.2	102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 199,48	R\$ 199,48
21.4.3	P2.06.1858.C	Próprio	LUMINÁRIA LINERAR SMART FLEXIBLE COVE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: LS062S LED8/WW L5000, PROTEÇÃO: IP20, ALIMENTAÇÃO: 24VDC~50-60HZ, POTÊNCIA: 11W/M, TC: 2700K, IRC80, FLEXÍVEL COM COBERTURA DE SILICONE E FITA ADESIVA 3M NA PARTE TRASEIRA. DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE DRIVER 100W 24VDC 100-240V	UN	10,00	R\$ 1.162,40	R\$ 11.624,00
21.5			PROJETOR				R\$ 76.920,66
21.5.1	P2.06.1860.C	Próprio	PROJETOR SIMÉTRICO, MODELO: TANGO LED G2, VERSÃO: BVP281 LED40/NW 40W 220-240V SWB, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO FACHO SIMÉTRICO, COR: CINZA, PROTEÇÃO: IP65 E IK07, LÂMPADA INTEGRADA, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: MID POWER LED, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 40W, FLUXO LUMINOSO: 4000LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, DIMENSÕES: 370x360x60mm, INSTALAÇÃO H=7,00M DO PISO, COMPLETO, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE	UN	2,00	R\$ 1.627,78	R\$ 3.255,56

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.5.2	P2.06.3187.C	Próprio	LUMINÁRIA COLORGRAZE POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BCS459 24XLED-HB/RGB 10 DMX, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP66, ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 24xLEDs RGB, FACHO: 10°X30°, POTÊNCIA: 35,2W, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 80.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CABOS MX/QLX/EC, CONTROLADOR IPLAYER3 E INTERFACE PARA INTEGRAÇÃO DE SINAIS DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE	UN	10,00	R\$ 7.366,51	R\$ 73.665,10
21.6			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 14.830,40
21.6.1	336	ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	2,00	R\$ 1.957,23	R\$ 3.914,46
21.6.2	P2.06.2166.C	Próprio	PROGRAMAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	1,00	R\$ 10.915,94	R\$ 10.915,94
22			PAISAGISMO				R\$ 100.665,19
22.1	P2.06.1951.C	Próprio	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO CONTEMPLANDO ÁRVORES, PALMEIRAS, ARBUSTOS, FORRAÇÕES, ADUBO ORGÂNICO,TERRA VEGETAL E VASOS CERÂMICOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	R\$ 100.665,19	R\$ 100.665,19
23			INTERIORES				R\$ 49.247,40
23.1	P2.06.1790.C	Próprio	BALCÃO REFRIGERADO HORIZONTAL (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	UN	1,00	R\$ 24.490,86	R\$ 24.490,86
23.2	P2.06.1791.C	Próprio	EXPOSITOR AQUECIDO COM FECHAMENTO EM VIDRO H=1,30M (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	UN	1,00	R\$ 24.756,54	R\$ 24.756,54
24			OUTROS				R\$ 2.011,15
24.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 2.011,15	R\$ 2.011,15
25			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 4.204,30
25.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.973,85	R\$ 2,13	R\$ 4.204,30

TOTAL GERAL 12.124.335,18

TOTAL DO CUSTO DA OBRA SEM EQUIPAMENTOS		11.494.831,39
B.D.I (SERVIÇOS/OBRA)	25,00%	2.873.707,84
TOTAL DO CUSTO DE EQUIPAMENTOS (ITENS: 8.20.1; 9.21.1; 13.9.15; 14.4.1; 16.4.1; 16.4.2; 18.4.2; 18.5.1; 19.1.8.3; 19.1.8.9; 19.1.8.10; 19.1.8.12; 19.1.8.13; 19.1.8.14; 19.2.4.1; 19.2.4.4)		629.503,79
B.D.I - EQUIPAMENTOS (ITENS: 8.20.1; 9.21.1; 13.9.15; 14.4.1; 16.4.1; 16.4.2; 18.4.2; 18.5.1; 19.1.8.3; 19.1.8.9; 19.1.8.10; 19.1.8.12; 19.1.8.13; 19.1.8.14; 19.2.4.1; 19.2.4.4)	16,50%	103.868,12
TOTAL GERAL DA OBRA		15.101.911,14

Maragogipe/BA
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Keilla Oliveira dos Santos
Engenheira Civil
CREA/BA 051949523-3

Anexo II - orcamento Analitico.pdf

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.01.00472C	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	57.075,99	57.075,99
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19.428,56	19.428,56
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7.641,27	7.641,27
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.620,52	5.620,52
Composição Auxiliar	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.561,50	4.561,50
Composição Auxiliar	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.292,01	3.292,01
Composição Auxiliar	101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.802,73	5.802,73
Composição Auxiliar	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.513,52	3.513,52
Composição Auxiliar	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.793,45	4.793,45
Composição Auxiliar	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,6875000	3.523,54	2.422,43
					MO sem LS =>	27.852,41	LS =>	23.816,60
							MO com LS =>	51.669,01
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	KS213	Próprio	Cópia da ORSE (10999) - Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01.	338	mês	1,0000000	20.786,99	20.786,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	220,0000000	19,65	4.323,00
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	31,68	63,36
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,0500000	18,80	0,94
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	0,0500000	18,50	0,92
Insumo	8798	ORSE	Peneira para areia de Ø 50cm un	Material	un	0,1000000	25,89	2,58
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3" un	Material	un	0,5000000	11,98	5,99
Insumo	11442	ORSE	Pincel 1" un	Material	un	0,2500000	4,94	1,23
Insumo	11867	ORSE	Arqueólogo Pleno (Nível Superior) mes	Mão de Obra	mes	1,0000000	13.588,77	13.588,77
Insumo	11868	ORSE	Auxiliar de arqueologia h	Mão de Obra	h	220,0000000	10,97	2.413,40
Insumo	11869	ORSE	Fotógrafo de arqueologia h	Mão de Obra	h	8,0000000	48,35	386,80
					MO sem LS =>	10.229,21	LS =>	8.747,00
							MO com LS =>	18.976,21
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0060.C	Próprio	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	672,18	672,18
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000	33,05	396,60
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	30,03	180,18
Insumo	3102	ORSE	Papel formato A4, c/ brilho, para impressão de fotos - cx c/ 10 folhas cx	Material	cx	1,0000000	26,10	26,10
Insumo	3117	ORSE	Cartucho para impressora - cor preta un	Material	un	0,2000000	80,41	16,08
Insumo	3118	ORSE	Cartucho para impressora - colorido un	Material	un	0,1000000	132,20	13,22
Insumo	10559	ORSE	Cópias de desenhos m2	Serviços	m²	1,0000000	40,00	40,00
					MO sem LS =>	292,09	LS =>	249,77
							MO com LS =>	541,86
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0063.C	Próprio	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.769,51	1.769,51
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	36,0000000	33,05	1.189,80
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000	30,03	360,36
Insumo	3102	ORSE	Papel formato A4, c/ brilho, para impressão de fotos - cx c/ 10 folhas cx	Material	cx	1,0000000	26,10	26,10
Insumo	3117	ORSE	Cartucho para impressora - cor preta un	Material	un	0,5000000	80,41	40,20
Insumo	3118	ORSE	Cartucho para impressora - colorido un	Material	un	0,2500000	132,20	33,05
Insumo	10559	ORSE	Cópias de desenhos m2	Serviços	m²	3,0000000	40,00	120,00
					MO sem LS =>	785,49	LS =>	671,67
							MO com LS =>	1.457,16
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	CONSUMOS	UN	1,0000000	14,00	14,00
Insumo	008824	SBC	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0	Material	UN	1,0000000	14,00	14,00
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2310.C	Próprio	PROJETO AS BUILT	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	27.494,72	27.494,72
Composição Auxiliar	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	352,0000000	72,26	25.435,52
Composição Auxiliar	90771	SINAPI	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	88,0000000	23,40	2.059,20
					MO sem LS =>	14.361,96	LS =>	12.280,92
							MO com LS =>	26.642,88

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1703.C	Próprio	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13.523,33	13.523,33
Insumo	P2.06.1332.Y	Próprio	LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA	Verba	M²	1.973,8500000	6,82	13.461,65
Insumo	P2.06.1332.W	Próprio	TAXA DE EXPEDIENTE	Verba	UN	1,0000000	27,06	27,06
Insumo	P2.06.1332.X	Próprio	TAXA DE ALVARÁ	Verba	UN	1,0000000	34,62	34,62
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES	UN	1,0000000	5.301,70	5.301,70
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,5290000	20,01	310,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	49,3270000	20,45	1.008,73
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,5290000	26,32	408,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,6640000	27,84	686,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,3560000	26,79	464,96
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARceneiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,4810000	26,66	146,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,8750000	28,76	341,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	86,7220000	19,65	1.704,08
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,9620000	21,00	230,20
MO sem LS =>					1.801,32	LS =>	1.540,30	MO com LS => 3.341,62

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	KS70	Próprio	Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	443,43	443,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,65	39,30
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	414,02	4,14
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,18	7,18
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,65	38,60
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	325,00	325,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	18,71	2,05
MO sem LS =>					22,94	LS =>	19,62	MO com LS => 42,56

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7179	ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m	1,0000000	194,56	194,56
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,71	5,93
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,6000000	3,60	5,76
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	3,6700000	9,25	33,94
Insumo	6680	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m m2	Material	un	2,0000000	46,46	92,92
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6000000	18,79	30,06
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,4000000	19,94	7,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	11,24	17,98
MO sem LS =>					25,90	LS =>	22,14	MO com LS => 48,04

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0000000	8.091,83	8.091,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,9390000	20,45	285,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,7060000	19,55	346,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,8670000	27,84	330,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,9390000	26,79	373,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2740000	27,53	145,19

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,8630000	19,65	488,55
Insumo	002274	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2"	Material	UN	1,0000000	44,90	44,90
Insumo	002279	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 2"	Material	UN	1,0000000	182,90	182,90
Insumo	003300	SBC	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"	Material	M	117,0000000	10,60	1.240,20
Insumo	003347	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	Material	M	2,5000000	7,82	19,55
Insumo	003355	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	Material	UN	1,0000000	5,25	5,25
Insumo	003376	SBC	TUBO PVC AGUA ROSCA 2"	Material	M	7,0000000	49,83	348,81
Insumo	003379	SBC	TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm	Material	UN	1,0000000	6,99	6,99
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,2500000	10,90	2,72
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	2,8500000	0,92	2,62
Insumo	003448	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO 225A GOMES	Material	UN	1,0000000	1.285,90	1.285,90
Insumo	003530	SBC	FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	15,0000000	1,29	19,35
Insumo	003580	SBC	FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 4mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	18,0000000	2,97	53,46
Insumo	003585	SBC	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW100 100A FIXACAO TOPO NR12 WEG	Material	UN	1,0000000	658,66	658,66
Insumo	003586	SBC	PLAFON POP BIVOLT BRANCO	Material	UN	1,0000000	45,98	45,98
Insumo	003949	SBC	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	004030	SBC	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO ELETRONICO DIGITAL ELO	Material	UN	1,0000000	342,33	342,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79
Insumo	004480	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	M	2,5000000	15,00	37,50
Insumo	004481	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	004500	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL	Material	UN	1,0000000	18,99	18,99
Insumo	005209	SBC	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2"	Material	UN	2,0000000	50,68	101,36
Insumo	005551	SBC	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE	Material	UN	1,0000000	60,20	60,20
Insumo	005800	SBC	CHUVEIRO/DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME	Material	UN	1,0000000	52,68	52,68
Insumo	006805	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	Material	UN	2,0000000	1,86	3,72
Insumo	006929	SBC	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPAS FORTLEV	Material	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	007508	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	Material	M	6,0000000	18,71	112,26
Insumo	007863	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	Material	CJ	3,0000000	1,00	3,00
Insumo	007910	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C	Material	UN	4,0000000	66,90	267,60
Insumo	008050	SBC	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA	Material	UN	1,0000000	149,90	149,90
Insumo	008741	SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 8,00m 150 DAN, TIPO D	Material	UN	1,0000000	485,41	485,41
Insumo	008981	SBC	ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA	Material	UN	1,0000000	54,90	54,90
Insumo	012072	SBC	FUSIVEL CARTUCHO 20A 250V NEGRINI	Material	UN	3,0000000	5,73	17,19
Insumo	012488	SBC	CABO EPROTENAX GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 6mm2	Material	M	18,0000000	7,45	134,10
Insumo	043804	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 2"	Material	UN	1,0000000	24,22	24,22
Insumo	047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material	UN	1,0000000	7,65	7,65
Insumo	047739	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	Material	UN	2,0000000	8,61	17,22
Insumo	047772	SBC	ISOLADOR ROLDANA P/ PRESBOW 72x72 2030	Material	UN	4,0000000	8,35	33,40
Insumo	080084	SBC	GRAMPO "U" PARA TUBO DE 3.1/2"	Material	UN	1,0000000	10,63	10,63
MO sem LS =>					681,98	LS =>	583,16	MO com LS => 1.265,14

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.088,32	1.088,32
Composição Auxiliar	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0193000	37,96	0,73
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0964000	717,66	69,18
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0239000	833,01	19,90

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0193000	369,80	7,13
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1734000	26,24	4,55
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,1023000	86,30	8,82
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	454,55	17,50
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	398,30	7,68
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	239,54	9,22
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0385000	27,80	1,07
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	9,94	2,03
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	4,4976000	11,46	51,54
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,0806000	52,47	4,22
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	41,15	8,42
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	34,24	1,31
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1388000	20,06	2,78
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1253000	25,46	3,19
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1472000	35,45	5,21
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	9,62	0,74
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	9,84	0,56

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	14,35	0,27
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	40,62	2,34
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	23,23	1,34
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	41,57	1,60
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0964000	141,17	13,60
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	13,38	1,34
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	13,55	1,35
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,0385000	385,61	14,84
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,0578000	415,31	24,00
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5300000	3,33	1,76
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,7344000	1,68	2,91
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	m²	0,0324000	435,23	14,10
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,5300000	8,78	4,65
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,7344000	11,58	20,08
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1927000	15,53	2,99
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,4165000	2,68	3,79
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3,4689000	3,86	13,38
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0235000	5,96	12,06
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1734000	14,46	2,50
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0578000	12,72	0,73
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0771000	28,09	2,16

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1542000	43,29	6,67
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1349000	45,64	6,15
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	23,11	31,47
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1927000	13,82	2,66
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0233000	77,73	1,81
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0060000	25,40	0,15
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	53,09	72,31
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0289000	681,47	19,69
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0054000	19,27	0,10
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3559000	32,12	43,55
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,2891000	20,79	6,01
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1349000	17,29	2,33
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,0385000	94,04	3,62
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1156000	158,97	18,37
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0771000	141,22	10,88
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0385000	20,45	0,78
Composição Auxiliar	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0385000	22,11	0,85
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0385000	160,34	6,17
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	422,48	8,15
Composição Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	0,6167000	8,73	5,38
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2979000	141,65	42,19
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3429000	144,92	49,69
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1581000	122,81	19,41

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1820000	125,13	22,77	
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4654000	172,50	80,28	
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3629000	224,01	81,29	
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2470000	146,25	36,12	
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1926000	186,24	35,86	
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0578000	74,90	4,32	
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	0,0385000	83,86	3,22	
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0193000	235,37	4,54	
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0193000	227,61	4,39	
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,9938000	90,13	89,57	
MO sem LS =>					98,32	LS =>	84,07	MO com LS =>	182,39

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	848,09	848,09
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0417000	833,01	34,73
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	5,0649000	11,46	58,04
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1325000	3,33	0,44
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1722000	1,68	0,28
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,1530000	435,23	66,59
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0662000	8,22	0,54
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1325000	8,78	1,16
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1722000	11,58	1,99
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6755000	2,68	1,81

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	45,64	3,02		
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	23,11	39,73		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	77,73	3,14		
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	25,40	0,26		
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	53,09	91,27		
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0662000	681,47	45,11		
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0093000	19,27	0,17		
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5110000	32,12	48,53		
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	20,79	2,75		
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	158,97	10,52		
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5136000	141,65	72,75		
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	144,92	85,66		
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	172,50	138,39		
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	224,01	140,11		
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	16,67	1,10		
					MO sem LS =>	77,96	LS =>	66,67	MO com LS =>	144,63

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	998,01	998,01
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	93,11	6,48
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0286000	833,01	23,82
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	69,72	1,21
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1044000	26,24	2,73
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,4675000	86,30	40,34

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	454,55	23,72
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	239,54	12,50
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1894000	27,80	5,26
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	57,36	9,64
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	9,94	7,63
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	12,24	2,05
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2,4442000	11,46	28,01
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,4628000	52,47	24,28
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	41,15	31,59
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	18,12	1,26
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1631000	20,06	3,27
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2235000	25,46	5,69
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0470000	35,45	1,66
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	9,62	1,67
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	14,35	0,24
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	40,62	2,12
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	23,23	0,40

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	141,17	24,56
Composição Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	45,43	3,16
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	13,38	0,96
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	13,55	0,97
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,0348000	415,31	14,45
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4612000	3,33	1,53
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1827000	1,68	0,30
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,0522000	111,58	5,82
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,3307000	8,78	2,90
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1305000	10,36	1,35
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1566000	11,58	1,81
Composição Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0261000	13,15	0,34
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	7,66	0,26
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	9,44	0,32
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	12,37	0,21
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0696000	15,53	1,08
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,2530000	2,68	3,35
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4699000	3,86	1,81
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0442000	5,96	6,22
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1392000	14,46	2,01
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	40,80	0,70

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	54,76	0,95
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	28,09	0,97
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	23,11	31,35
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2611000	13,82	3,60
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0279000	77,73	2,16
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0072000	25,40	0,18
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	53,09	72,02
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0905000	681,47	61,67
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0064000	19,27	0,12
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3328000	32,12	42,80
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	20,79	0,36
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0522000	17,29	0,90
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,0522000	94,04	4,90
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1392000	158,97	22,12
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0522000	160,34	8,36
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0348000	422,48	14,70
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2612000	141,65	36,99
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3007000	144,92	43,57
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0830000	122,81	10,19
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0956000	125,13	11,96
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4081000	172,50	70,39
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3182000	224,01	71,27

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1297000	146,25	18,96
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1011000	186,24	18,82
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	0,5134000	38,26	19,64
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0348000	74,90	2,60
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0174000	17,64	0,30
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0348000	22,64	0,78
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,9762000	90,13	87,98
Insumo	00011697	SINAPI	MICITORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,0174000	610,50	10,62
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	0,0348000	35,64	1,24
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICITORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,0174000	297,75	5,18
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,0447618	238,67	10,68
MO sem LS =>					101,91	LS =>	87,14	MO com LS => 189,05

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.01.00176.C/IPH AN	Próprio	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS PARA TAPUMES DE OBRAS DO PAC 2 CIDADES HISTÓRICAS - INCLUSIVE APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	53,50	53,50
Insumo	P2.06.1332.BQ	Próprio	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS-INCLUSIVE APLICAÇÃO	Verba	m²	1,0500000	50,96	53,50
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m	1,0000000	27,69	27,69
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0300000	563,04	16,89
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	0,4600000	9,25	4,25
Insumo	2185	ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m	Material	m	1,0000000	3,21	3,21
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0200000	18,39	0,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					2,86	LS =>	2,45	MO com LS => 5,31

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	014015	SBC	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2	CONSUMOS	MES	1,0000000	30,45	30,45
Insumo	059831	SBC	CONSUMO AGUA EM OBRA	Material	m³	13,0000000	2,13	27,69
Insumo	059832	SBC	CONSUMO ESGOTO EM OBRA	Material	m³	1,3000000	2,13	2,76
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	014300	SBC	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVICOS DE OBRAS	CONSUMOS	MES	1,0000000	1.776,00	1.776,00
Insumo	000232	SBC	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH	Material	KWH	2.400,0000000	0,74	1.776,00
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0023.C	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS	MES	1,0000000	2.161,50	2.161,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,0000000	19,65	2.161,50
MO sem LS =>					681,31	LS =>	582,59	MO com LS => 1.263,90

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	017105	SBC	ALUGUEL MES TORRE/GRUA ASCENCIONAL ATE 20m INTERNA	TRANSPORTES E CARRETOS	MES	1,0000000	64.824,09	64.824,09
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	141,7600000	34,03	4.824,09
Insumo	010041	SBC	ALUGUEL MENSAL DE GRUA BASICA-ATE 20m	Material	MES	1,0000000	60.000,00	60.000,00
				MO sem LS =>	2.054,07	LS =>	1.756,43	MO com LS => 3.810,50

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	017050	SBC	BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m	TRANSPORTES E CARRETOS	UN	1,0000000	2.353,35	2.353,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2950000	20,15	146,99
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9420000	20,01	58,86
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2950000	27,34	199,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9420000	27,16	79,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3850000	27,53	120,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,5380000	19,65	344,62
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	376,3100000	0,80	301,04
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,8470000	111,43	94,38
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,9680000	108,35	104,88
Insumo	000344	SBC	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	Material	KG	66,5500000	8,29	551,69
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	Material	KG	2,6620000	13,68	36,41
Insumo	001250	SBC	TABUA 25x30cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	9,6800000	14,40	139,39
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3")	Material	M	19,3600000	8,68	168,04
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,3000000	23,36	7,00
				MO sem LS =>	324,19	LS =>	277,21	MO com LS => 601,40

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7197	ORSE	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km	Controle Tecnológico	dia	1,0000000	1.857,85	1.857,85
Insumo	6712	ORSE	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão de certificados, distancia 101 a 150 km, de segunda a sexta dia	Serviços	dia	1,0000000	1.857,85	1.857,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0034.C	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1000000	14,53	1,45
Insumo	00020193	SINAPI	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2XMES	1,0000000	15,00	15,00
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,51	MO com LS => 1,11

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3189.C	Próprio	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M/MES	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	1,0000000	20,00	20,00
				MO sem LS =>	3,09	LS =>	2,65	MO com LS => 5,74

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3188.C	Próprio	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	6,04	6,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,65	1,96
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1500000	27,22	4,08

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,61 LS => 0,53 MO com LS => 1,14

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3190.C	Próprio	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	38,48	38,48
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	27,16	5,43
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6000000	19,65	11,79
Auxiliar				DIVERSOS				
Insumo	00004006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	0,0016000	2.171,87	3,47
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,5000000	35,58	17,79

MO sem LS => 5,76 LS => 4,93 MO com LS => 10,69

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF. 11/2017	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	5,96	5,96
				DIVERSOS				
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0699000	20,01	1,39
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0734000	27,16	1,99
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	Material	UN	0,8945000	0,19	0,16
Insumo	00007170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	Material	m²	1,1770000	2,06	2,42

MO sem LS => 1,19 LS => 1,02 MO com LS => 2,21

8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4926	ORSE	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de concreto armado	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado	m²	1,0000000	244,64	244,64
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Auxiliar								
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3000000	3,60	1,08
Auxiliar								
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	3,5000000	9,25	32,37
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m	Material	m	3,5000000	42,91	150,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4000000	18,39	7,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6000000	27,22	43,55

MO sem LS => 4,85 LS => 4,15 MO com LS => 9,00

8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3192.C	Próprio	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	327,97	327,97
				DIVERSOS				
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	20,01	20,01
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,8000000	27,16	48,88
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,3500000	2,76	0,96
Insumo	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,5000000	26,94	94,29
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	34,88	122,08
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4000000	18,39	7,35
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	6,88	34,40

MO sem LS => 24,83 LS => 21,24 MO com LS => 46,07

8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	10,29	10,29
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Auxiliar								
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0600000	3,60	0,21
Auxiliar								
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	18,79	1,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74

MO sem LS => 4,24 LS => 3,62 MO com LS => 7,86

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.07.0035.C	Próprio	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,32	13,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
MO sem LS =>					7,99	LS =>	6,83	MO com LS => 14,82
8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,71	4,82
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,57	0,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	18,79	2,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	11,24	14,61
MO sem LS =>					9,19	LS =>	7,86	MO com LS => 17,05
8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	15,66	15,66
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4591000	27,37	12,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1582000	19,65	3,10
MO sem LS =>					5,69	LS =>	4,86	MO com LS => 10,55
8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	Demolições / Remoções	m	1,0000000	8,57	8,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,57	0,17
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	18,79	0,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					3,53	LS =>	3,02	MO com LS => 6,55
8.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8721	ORSE	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	Restauração	m²	1,0000000	3,12	3,12
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Insumo	1100	ORSE	Herbicida esterilizante de solo (roundup ou similar) I	Material	I	0,0015000	96,18	0,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					1,21	LS =>	1,03	MO com LS => 2,24
8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,71	4,82
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,57	0,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	18,79	2,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	11,24	14,61
MO sem LS =>					9,19	LS =>	7,86	MO com LS => 17,05
8.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,14	3,14
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	38,55	1,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0801000	19,65	1,57
MO sem LS =>					1,19	LS =>	1,01	MO com LS => 2,20
8.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	97,52	97,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4230000	27,53	11,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3706000	19,65	85,88
MO sem LS =>					31,44	LS =>	26,89	MO com LS => 58,33
8.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12	ORSE	Demolição de forros	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	6,86	6,86
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0400000	3,60	0,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	18,79	0,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					2,82	LS =>	2,42	MO com LS => 5,24
8.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4061	ORSE	Restauo - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04 02/2022	Restauo	m²	1,0000000	64,01	64,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10588	ORSE	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	10590	ORSE	Encargos Complementares - Restaurador	Provisórios	h	0,2500000	3,60	0,90
Insumo	3072	ORSE	Restaurador Nível Superior h	Mão de Obra	h	0,2500000	64,47	16,11
Insumo	3073	ORSE	Auxiliar de Restaurador h	Mão de Obra	h	1,0000000	10,97	10,96
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	2,0000000	1,02	2,04
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,7500000	20,60	15,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					20,65	LS =>	17,66	MO com LS => 38,31
8.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	4,48	4,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
MO sem LS =>					1,82	LS =>	1,55	MO com LS => 3,37
8.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,08	3,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	27,53	1,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1053000	19,65	2,06
MO sem LS =>					1,03	LS =>	0,88	MO com LS => 1,91
8.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,12	21,12
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	27,41	6,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7195000	19,65	14,13
MO sem LS =>					7,08	LS =>	6,05	MO com LS => 13,13
8.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,71	2,96
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0800000	3,60	0,28
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	18,79	1,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,24	8,99
MO sem LS =>					5,65	LS =>	4,84	MO com LS => 10,49
8.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000000	3,57	1,78
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
8.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022836	SBC	RETIRADA DE FERRAGENS EM CAIXILHOS	DEMOLICOES	UN	1,0000000	44,95	44,95
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8220000	26,32	21,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1870000	19,65	23,32
MO sem LS =>					15,40	LS =>	13,16	MO com LS => 28,56
8.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3170.C	Próprio	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	39,87	39,87

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,16	16,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	19,65	23,58
MO sem LS =>					13,57	LS =>	11,61	MO com LS => 25,18
8.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022391	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	DEMOLICOES	UN	1,0000000	46,48	46,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2780000	20,45	26,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310000	27,84	20,35
MO sem LS =>					16,04	LS =>	13,72	MO com LS => 29,76
8.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022396	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS	DEMOLICOES	UN	1,0000000	71,30	71,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6440000	19,55	32,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4620000	26,79	39,16
MO sem LS =>					25,63	LS =>	21,91	MO com LS => 47,54
8.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022960	SBC	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO (MO)	DEMOLICOES	UN	1,0000000	48,16	48,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4620000	19,55	28,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310000	26,79	19,58
MO sem LS =>					16,92	LS =>	14,46	MO com LS => 31,38
8.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102190	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	16,08	16,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	19,65	7,66
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4010000	21,00	8,42
MO sem LS =>					5,15	LS =>	4,41	MO com LS => 9,56
8.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	5,97	5,97
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					2,42	LS =>	2,07	MO com LS => 4,49
8.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.H	Próprio	Copia da SINAPI (88043) - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	50,62	50,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1937000	19,65	3,80
Composição Auxiliar	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1937000	141,53	27,41
Composição Auxiliar	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2686000	72,27	19,41
MO sem LS =>					9,66	LS =>	8,26	MO com LS => 17,92
8.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	215,49	1,78
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	96,57	1,45

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	184,07	4,91
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	65,63	1,33
MO sem LS =>					0,91	LS =>	0,78	MO com LS => 1,69

8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.1	Próprio	Cópia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	7,18	7,18
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0360000	199,50	7,18
MO sem LS =>					0,42	LS =>	0,36	MO com LS => 0,78

8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,73	77,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,65	77,73
MO sem LS =>					24,50	LS =>	20,95	MO com LS => 45,45

8.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	22,42	22,42
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
MO sem LS =>					9,09	LS =>	7,77	MO com LS => 16,86

8.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	414,02	414,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	19,65	46,04
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	28,03	41,51
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	2,17	1,65
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,38	0,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	110,01	90,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,80	169,61
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	110,67	63,98
MO sem LS =>					31,18	LS =>	26,66	MO com LS => 57,84

8.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	84,14	84,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	27,53	13,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	19,65	9,43
Composição Auxiliar	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0113000	612,72	6,92
Insumo	00034570	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	9,9900000	4,17	41,65
Insumo	00038593	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4300000	2,36	3,37
Insumo	00038594	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4300000	3,72	5,31
Insumo	00038600	SINAPI	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9500000	4,48	4,25
MO sem LS =>					8,43	LS =>	7,20	MO com LS => 15,63

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

8.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,48	4,48	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	571,57	2,11	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	27,53	1,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	19,65	0,50	
MO sem LS =>					1,03	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,92
8.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,95	40,95	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	655,99	24,66	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	27,53	12,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	19,65	3,36	
MO sem LS =>					7,82	LS =>	6,69	MO com LS =>	14,51
8.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	541,75	541,75	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2958000	19,65	45,11	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4490000	28,03	40,61	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7458000	2,17	1,61	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7032000	0,38	0,26	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7078000	110,01	77,86	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	388,8826000	0,80	311,10	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5892000	110,67	65,20	
MO sem LS =>					30,52	LS =>	26,10	MO com LS =>	56,62
8.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	281,56	281,56	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	27,16	66,78	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	27,53	67,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,65	144,95	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,40	1,45	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,49	0,69	
MO sem LS =>					96,33	LS =>	82,38	MO com LS =>	178,71
8.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	459,89	459,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	19,65	45,73	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	28,03	41,19
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7563000	2,17	1,64
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,38	0,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	110,01	88,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,80	218,45
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	110,67	64,10
					MO sem LS =>	30,95	LS =>	26,47
					MO com LS =>		57,42	

8.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3171.C	Próprio	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	14,38	14,38
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,15	2,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,34	2,73
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	24,64	0,73
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1000000	8,10	8,91
					MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,42
					MO com LS =>		3,08	

8.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3172.C	Próprio	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,15	2,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,34	2,73
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	24,64	0,49
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1000000	7,67	8,43
					MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,42
					MO com LS =>		3,08	

8.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92532	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	68,77	68,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	20,01	2,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7420000	27,16	20,15
Composição Auxiliar	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1110000	80,28	8,91
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	6,43	0,02
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREIMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0950000	126,05	11,97
Insumo	00040291	SINAPI	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	Equipamento	MES	0,0500000	500,00	25,00
					MO sem LS =>	8,52	LS =>	7,28
					MO com LS =>		15,80	

8.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7629	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m²	1,0000000	29,70	29,70
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	1,1000000	9,25	10,17
Insumo	7088	ORSE	Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 à 3,20 m) c/acessórios para lajes e vigas maciças (aluguel mensal) u.mês	Serviços	u.mês	0,8500000	19,48	16,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
					MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,03
					MO com LS =>		2,24	

8.5.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m	1,0000000	44,36	44,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,57	0,17
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0108000	563,04	6,08
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,9700000	13,81	13,39
Composição Auxiliar	3171	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,3300000	58,53	19,31
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	18,79	0,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
MO sem LS =>					7,89	LS =>	6,75	MO com LS => 14,64

8.5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	173,37	173,37
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0540000	673,91	36,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	27,16	13,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,65	6,95
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	17,23	16,71
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	15,49	18,75
Insumo	00003743	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	45,18	45,18
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	18,65	34,87
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	23,09	0,92
MO sem LS =>					12,68	LS =>	10,84	MO com LS => 23,52

8.5.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040501	SBC	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL PARA GROUT	ESTRUTURA	m³	1,0000000	753,41	753,41
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0960000	20,13	22,06
Insumo	005981	SBC	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0500000	692,72	727,35
Insumo	021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	0,1000000	40,00	4,00
MO sem LS =>					7,07	LS =>	6,04	MO com LS => 13,11

8.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1712.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESCADA EM MADEIRA (ESTRUTURA / PISO / ESPELHO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	258,32	258,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	20,01	70,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	27,16	95,06
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada m3	Material	m³	0,0125000	6.591,57	82,39
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	4,0000000	1,02	4,08
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000000	18,39	3,67
Insumo	P2.06.1332.Z	Próprio	Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm	Material	UN	0,3000000	10,31	3,09
MO sem LS =>					58,24	LS =>	49,80	MO com LS => 108,04

8.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1719.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (BARROTEAMENTO) EM MADEIRA DO ASSOALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	280,70	280,70
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,01	50,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,16	67,90
Insumo	10330	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 20cm x 20cm (0,04 m³/m) m	Material	m	0,6000000	263,66	158,19

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2500000	18,39	4,59
MO sem LS =>					41,60	LS =>	35,57	MO com LS => 77,17
8.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1717.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	162,12	162,12
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,01	40,02
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	26,32	52,64
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada m3	Material	m³	0,0100000	6.591,57	65,91
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1000000	35,58	3,55
MO sem LS =>					32,38	LS =>	27,68	MO com LS => 60,06
8.5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1713.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	154,02	154,02
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,01	20,01
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,32	26,32
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada m3	Material	m³	0,0158000	6.591,57	104,14
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1000000	35,58	3,55
MO sem LS =>					16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03
8.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AA	Próprio	Copia da SINAPI (73970/001) - ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U DE 4", 9,30 KG/M (PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO)	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	18,01	18,01
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,34	3,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,65	2,35
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,0060000	73,89	0,44
Insumo	00043665	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	Material	KG	1,0500000	11,38	11,94
MO sem LS =>					2,10	LS =>	1,79	MO com LS => 3,89
8.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AB	Próprio	Copia da SINAPI (73970/001) - PERFIL METÁLICO W 200X35,9 PARA REFORÇO DO BARROTEAMENTO DE MADEIRA (ALMOXARIFADO DO SOTÃO)	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	21,47	21,47
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,34	3,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,65	2,35
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,0060000	73,89	0,44
Insumo	00041594	SINAPI	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9	Material	KG	1,0500000	14,67	15,40
MO sem LS =>					2,10	LS =>	1,79	MO com LS => 3,89
8.5.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	30,19	30,19
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,3444000	27,93	9,61
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,1279000	10,36	1,32
Composição Auxiliar	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,1869000	10,21	1,90
Composição Auxiliar	100770	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,1765000	24,67	4,35

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4943000	16,83	8,31
Composição Auxiliar	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	KG	0,3292000	14,29	4,70

MO sem LS => 1,84 LS => 1,57 MO com LS => 3,41

8.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1749.C	Próprio	ESCADA EM ALVENARIA EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO COM SEÇÃO RETANGULAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.251,14	1.251,14
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1640000	632,35	103,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	27,53	192,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	19,65	137,55
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1730000	77,73	13,44
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1730000	459,89	79,56
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1730000	281,56	48,70
Insumo	P2.06.0048.I	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	433,0000000	1,56	675,48

MO sem LS => 151,21 LS => 129,30 MO com LS => 280,51

8.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1752.C	Próprio	ESCADA RETA EM LAJE DE PEDRA DIMENSÕES 1,15X0,28M EM GRANITO REGULAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	393,30	393,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	27,53	110,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,65	78,60
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1690000	459,89	77,72
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1690000	281,56	47,58
Insumo	P2.06.0924.I	Próprio	PEDRA DIMENSÕES 1,15X0,28M EM GRANITO SANTA LUZ ESP=8CM	Material	UN	3,0600000	25,91	79,28

MO sem LS => 87,68 LS => 74,98 MO com LS => 162,66

8.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1751.C	Próprio	RESTAURO DE ESCADA EM L COM 02 LANÇES E UM PATAMAR EM ESTRUTURA DE TIJOLEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	85,51	85,51
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0110000	632,35	6,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,53	41,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,65	29,47
Insumo	P2.06.0048.I	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	5,0000000	1,56	7,80

MO sem LS => 25,42 LS => 21,74 MO com LS => 47,16

8.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	23,11	23,11
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	20,01	1,30
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	27,16	3,20

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046000	32,81	0,15
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	31,57	0,20
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	27,92	17,70
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	18,85	0,56
MO sem LS =>					1,76	LS =>	1,51	MO com LS => 3,27

8.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	49,99	49,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,65	2,94
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	26,92	3,09
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	32,81	0,16
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0069000	31,57	0,21
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,26	0,33
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	4,02	5,10
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	29,93	38,16
MO sem LS =>					2,23	LS =>	1,91	MO com LS => 4,14

8.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2059.C	Próprio	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.411,44	4.411,44
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,2300000	20,01	504,85
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,4700000	27,16	1.370,76
Insumo	00004481	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	43,5160000	53,96	2.348,12
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	12,6200000	10,62	134,02
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2,8700000	18,71	53,69
MO sem LS =>					678,48	LS =>	580,17	MO com LS => 1.258,65

8.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1714.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA SERRADA PARA TELHA CERAMICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	550,37	550,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1600000	27,16	85,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1600000	19,65	62,09
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	0,2700000	33,23	8,97
Insumo	8695	ORSE	Madeira massaranduba serrada, não aparelhada m³	Material	m³	0,0590000	6.591,57	388,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2500000	18,39	4,59
MO sem LS =>					51,95	LS =>	44,42	MO com LS => 96,37

8.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	46,56	46,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5210000	19,65	10,23
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	26,92	6,83
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	32,81	1,22
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	31,57	1,62

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	969,50	26,66	
				MO sem LS =>	6,93	LS =>	5,93	MO com LS =>	12,86

8.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4774	ORSE	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	Telhamento	m²	1,0000000	38,05	38,05	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2000000	3,60	0,72	
Insumo	4478	ORSE	Arame de cobre nº 14 m	Material	m	8,2500000	3,71	30,60	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24	
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,99

8.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	23,86	23,86	
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	628,33	7,35	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,65	4,10	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	26,92	4,41	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	32,81	0,20	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	31,57	0,27	
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,51	7,53	
MO sem LS =>					3,78	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,01

8.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.2220.C	Próprio	SOBREFORRO EM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADO, INCLUINDO CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	57,70	57,70	
Composição Auxiliar	10222	ORSE	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm	Madeiramento	m	2,9100000	7,13	20,74	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,01	10,00	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,16	13,58	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0500000	18,71	0,93	
Insumo	00038544	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM	Material	m²	1,0500000	10,52	11,04	
Insumo	P2.06.0321.1	Próprio	FITA ADESIVA PARA SOBREFORRO	Material	M	2,0800000	0,68	1,41	
MO sem LS =>					12,55	LS =>	10,73	MO com LS =>	23,28

8.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.BX	Próprio	CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	29,12	29,12	
Insumo	P2.06.1332.BR	Próprio	CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	Material	M	1,0000000	29,12	29,12	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

8.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.BY	Próprio	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	153,21	153,21	
Insumo	P2.06.1332.BS	Próprio	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	Serviços	M	1,0000000	153,21	153,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

8.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BZ	Próprio	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	83,57	83,57

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.BT	Próprio	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	Serviços	M	1,0000000	83,57	83,57	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
8.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	54,31	54,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	19,65	4,69	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	26,92	3,90	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	32,81	0,43	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	31,57	0,57	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	32,08	6,76	
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	27,22	28,58	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	18,39	0,14	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	95,40	0,15	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	154,17	9,09	
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,86	MO com LS =>	6,20
8.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	44,56	44,56	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3800000	3,71	1,40	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6400000	3,57	2,28	
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0138000	593,89	8,19	
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un	Material	un	20,0000000	0,82	16,40	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6400000	18,79	12,02	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3800000	11,24	4,27	
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	7,79	MO com LS =>	16,91
8.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11389	ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	Divisórias	m²	1,0000000	140,00	140,00	
Insumo	12251	ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar m2	Serviços	m²	1,0000000	140,00	140,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
8.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1738.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE CORRER (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.189,42	1.189,42	
Insumo	P2.06.1332.AA	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE CORRER (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDA	Material	M²	1,0000000	1.189,42	1.189,42	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
8.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1739.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE ABRIR (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.063,53	1.063,53	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Serviço
25,00%

B.D.I.

Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.AB	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE ABRIR (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDO	Material	M²	1,0000000	1.063,53	1.063,53
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1740.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA 50X50MM, ACABAMENTO COR GRAFITE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.474,20	1.474,20
Insumo	P2.06.1332.AC	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA 50X50MM, ACABAMENTO COR GRAFITE	Material	M²	1,0000000	1.474,20	1.474,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2112.C	Próprio	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM PARAFUSOS E BOTÃO PROLONGADOR AÇO INOX DIAM=30MM PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRA EM AÇO INOX AO REDOR DA PORTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.408,59	1.408,59
Insumo	P2.06.1332.BL	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM PARAFUSOS E BOTÃO PROLONGADOR AÇO INOX DIAM=30 MM PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRA EM AÇO INOX AO REDOR DA PORTA.	Serviços	M²	1,0000000	1.408,59	1.408,59
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2198.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	183,20	183,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,01	50,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,16	67,90
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	1,02	0,20
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0800000	35,58	2,84
Insumo	622	ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar kg	Material	kg	0,2000000	62,30	12,46
Insumo	P2.06.0162.I	Próprio	RASPADOR MANUAL	Material	UN	0,0700000	19,23	1,34
Insumo	00044534	SINAPI	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	Material	UN	0,2500000	7,21	1,80
Insumo	2956	ORSE	Forro de madeira de lei, angelim ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura m2	Material	m²	0,3000000	155,49	46,64
MO sem LS =>					41,60	LS =>	35,57	MO com LS => 77,17

8.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2199.C	Próprio	FORRO PLANO EM MADEIRA DE LEI, ANGELIM, CEDRO OU SIMILAR, ENCAIXE TIPO "MACHO-FÊMEA" L=20CM, COM TABELA L=20CM E BORDA BOLEADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	211,50	211,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	20,01	15,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	27,16	21,18
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500000	24,65	3,69
Insumo	2956	ORSE	Forro de madeira de lei, angelim ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura m2	Material	m²	1,1000000	155,49	171,03
MO sem LS =>					12,98	LS =>	11,09	MO com LS => 24,07

8.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10656	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	Forros	m²	1,0000000	63,72	63,72
Insumo	11338	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - fornecimento m²	Serviços	m²	1,0000000	63,72	63,72
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	52,05	52,05
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	27,34	24,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	19,65	10,30
Insumo	0000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	35,14	0,76
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,92	1,66
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	12,84	13,37
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	13,50	0,10
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	31,56	0,92
MO sem LS =>					12,59	LS =>	10,77	MO com LS => 23,36

8.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	KS214	Próprio	Copia da ORSE (4052) - Restauo - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022	338	m²	1,0000000	220,55	220,55	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	27,16	81,48	
Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un	Material	un	1,0000000	4,89	4,89	
Insumo	2010	ORSE	Selador Permaselor, Ibratin ou similar kg	Material	kg	0,2500000	7,67	1,91	
Insumo	2931	ORSE	Cola à base de resina poliéster com catalisador kg	Material	kg	0,2500000	40,49	10,12	
Insumo	3072	ORSE	Restaurador Nível Superior h	Mão de Obra	h	1,0000000	64,47	64,47	
Insumo	3073	ORSE	Auxiliar de Restaurador h	Mão de Obra	h	0,5000000	10,97	5,48	
Insumo	3186	ORSE	Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm m2	Material	m²	0,2500000	20,66	5,16	
Insumo	4503	ORSE	Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta un	Material	un	0,5400000	85,24	46,02	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02	
MO sem LS =>					68,45	LS =>	58,53	MO com LS =>	126,98

8.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	680,20	680,20	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4955000	26,32	65,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2478000	19,65	24,51	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,4329000	32,08	13,88	
Insumo	00003437	SINAPI	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	1,0000000	544,25	544,25	
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8947000	13,20	11,81	
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0222226	19,94	0,44	
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,4000000	8,18	19,63	
MO sem LS ==>					32,17	LS ==>	27,50	MO com LS ==>	59,67

8.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	458,93	458,93	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	540,37	1,62	
Insumo	12794	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro m2	Material	m²	1,0000000	420,00	420,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24	
MO sem LS =>					16,26	LS =>	13,90	MO com LS =>	30,16

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

8.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2019.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI NA COR PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	967,06	967,06
Insumo	P2.06.1332.AZ	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM PERFS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA	Material	M²	1,0000000	967,06	967,06
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
8.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	996,48	996,48
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	12,07	120,70
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	416,11	416,11
Composição Auxiliar	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	459,67	459,67
MO sem LS =>					90,51	LS =>	77,40	MO com LS => 167,91
8.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	926,56	926,56
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	12,07	118,28
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	416,11	416,11
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	392,17	392,17
MO sem LS =>					88,63	LS =>	75,79	MO com LS => 164,42
8.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110117	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.+VENEZIANA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	3.396,76	3.396,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,8220000	20,01	276,57
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5810000	26,32	331,13
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,1840000	0,80	4,14
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0120000	111,43	1,33
Insumo	000157	SBC	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	Material	m²	7,6200000	54,13	412,47
Insumo	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	11,0000000	8,94	98,34
Insumo	001485	SBC	VENEZIANA MADEIRA PARA PORTA 0,90x2,10m	Material	UN	1,0000000	1.069,26	1.069,26
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	6,0000000	1,60	9,60
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,0920000	21,90	2,01
Insumo	008034	SBC	FECHADURA 561 INTERNA INOX POLIDO LA FONTE	Material	UN	1,0000000	562,58	562,58
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	1,2700000	33,35	42,35
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	3,0000000	8,22	24,66
Insumo	014213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,0280000	24,27	0,67
Insumo	040264	SBC	ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MA DEIRA P/PINTURA	Material	UN	1,0000000	245,95	245,95
Insumo	080109	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,90x2,10m	Material	UN	1,0000000	315,70	315,70
MO sem LS =>					211,58	LS =>	180,93	MO com LS => 392,51
8.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.W	Próprio	Copia da SINAPI (74136/001) - PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	1.128,60	1.128,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,53	22,02
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	27,34	49,21

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	19,65	58,95
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	673,42	4,04
Insumo	00004944	SINAPI	PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)	Material	m²	1,0000000	994,38	994,38

MO sem LS => 45,63 LS => 39,01 MO com LS => 84,64

8.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1742.C	Próprio	PORTA TUBULAR METÁLICA COM TELA DE MALHA DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA COR NATURAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.201,29	1.201,29
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9500000	27,34	135,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,1200000	19,65	159,55
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	34,82	110,37
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	2,3600000	31,68	74,76
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	0,8200000	29,31	24,03
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25" MM, PESO *3,61" KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,3300000	71,40	451,96
Insumo	P2.06.1332.AE	Próprio	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	Equipamento	H	0,4700000	31,41	14,76
Insumo	P2.06.1332.AD	Próprio	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	Equipamento	H	2,7100000	85,07	230,53

MO sem LS => 144,84 LS => 123,85 MO com LS => 268,69

8.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	111224	SBC	PORTA 2,0x2,10m AÇO GALVANIZADO-ABRIR	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,0000000	6.420,62	6.420,62
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9430000	20,15	139,90
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9430000	27,34	189,82
Insumo	000470	SBC	CHAPA AÇO FINA A FRIO #30 0,35mm (2,80kg/m2)	Material	KG	102,9000000	17,34	1.784,28
Insumo	002376	SBC	CHUMBADOR CBA 1/2" x 95mm + PRISIONEIRO	Material	UN	18,0000000	12,60	226,80
Insumo	006325	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE AÇO (kg)	Material	KG	121,8800000	12,72	1.550,31
Insumo	008039	SBC	FECHADURA EXTERNA ESTREITA TURIN 27E277M80IP HAGA	Material	UN	1,0000000	155,00	155,00
Insumo	008044	SBC	FECHADURA CADEADO PORTA AÇO FECHAMENTO AUTOMATICO PISO TETRA - 82305 / 309T - PACRI	Material	UN	1,0000000	176,42	176,42
Insumo	008451	SBC	PERFIL AÇO "T" ASTM A36 2"x2"x1/4" (4,90kg/m)	Material	KG	89,2800000	11,66	1.041,00
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	12,0000000	8,22	98,64
Insumo	040014	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE CHAPA DE AÇO 304 No.22	Material	KG	102,9800000	9,95	1.024,65
Insumo	047727	SBC	FERROLHO AÇO PARA PORTA DE FERRO CHATO 85mm	Material	UN	2,0000000	16,90	33,80

MO sem LS => 115,38 LS => 98,66 MO com LS => 214,04

8.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	952,12	952,12
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	12,07	120,70
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	416,11	416,11
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	415,31	415,31

MO sem LS => 90,51 LS => 77,40 MO com LS => 167,91

8.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2020.C	Próprio	GRADIL FIXO DE FERRO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	483,53	483,53
Insumo	P2.06.1332.BA	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL FIXO DE FERRO DE UMA FOLHA COM PINTURA EPOXI COR GRAFITE	Material	M²	1,0000000	483,53	483,53

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

8.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2021.C	Próprio	GRADIL DE FERRO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS PARA PINTURA EPOXI INSERIDO EM CONJUNTO "FIXO-ABRIR" DE DIMENSÕES 2,15X2,52	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	518,07	518,07
Insumo	P2.06.1332.BB	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FERRO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM PINTURA EPOXI COR GRAFITE INSERIDO EM CONJUNTO "FIXO-ABRIR" DE DIMENSÕES 2,15X2,52	Material	M²	1,0000000	518,07	518,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

8.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.V	Próprio	Cópia da SINAPI (84889) - ALDRAVA EM FERRO FUNDIDO PARA PINTURA EPOXI, REFERÊNCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "PUXADOR/COD 04", PARA DOIS DEDOS, OU SIMILAR.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	29,37	29,37
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,32	5,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,65	3,93
Insumo	00005080	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	20,18	20,18

MO sem LS => 3,19 LS => 2,73 MO com LS => 5,92

8.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	Ferragens	un	1,0000000	200,25	200,25
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00011560	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	177,86	177,86

MO sem LS => 10,13 LS => 8,66 MO com LS => 18,79

8.10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,40	184,40
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	26,32	26,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	19,65	9,84
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	148,19	148,19

MO sem LS => 12,91 LS => 11,04 MO com LS => 23,95

8.10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	11,37	11,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Insumo	956	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2") un	Material	un	1,0000000	3,90	3,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62

MO sem LS => 3,03 LS => 2,59 MO com LS => 5,62

8.10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9706	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	Diversos	un	1,0000000	248,21	248,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,2500000	3,71	8,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,2500000	3,60	8,10
Insumo	10077	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar un	Material	un	1,0000000	164,21	164,21
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2500000	18,79	42,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,2500000	11,24	25,29

MO sem LS => 36,42 LS => 31,14 MO com LS => 67,56

8.10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100710	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/	UN	1,0000000	184,43	184,43

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2220000	26,32	32,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	19,65	12,00
Insumo	00011451	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	140,27	140,27
MO sem LS =>					15,75	LS =>	13,47	MO com LS => 29,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	Ferragens	un	1,0000000	41,24	41,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	956	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2") un	Material	un	1,0000000	3,90	3,90
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4380	ORSE	Restauo - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"	Restauo	un	1,0000000	64,32	64,32
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	2,5000000	3,54	8,85
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,2500000	4,19	1,04
Insumo	3664	ORSE	Chapa aço fina preta lisa nº14, e=2,00mm (16,0 kg/m2) m2	Material	kg	0,0050000	165,60	0,82
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	18,79	46,97
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	25,35	6,33
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0100000	31,68	0,31
MO sem LS =>					28,73	LS =>	24,57	MO com LS => 53,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	Complementos	m²	1,0000000	141,11	141,11
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	9362	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm m2	Material	m²	1,0000000	103,77	103,77
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	111,60	111,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Insumo	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un	Material	un	1,0000000	104,90	104,90
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
MO sem LS =>					3,03	LS =>	2,60	MO com LS => 5,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	642,74	642,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,4370000	27,53	149,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4830000	19,65	29,14
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1300000	410,55	463,92
MO sem LS =>					97,12	LS =>	83,04	MO com LS => 180,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	41,26	41,26
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	657,29	28,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	27,53	6,74

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	19,65	2,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,80	0,40
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	16,17	3,39
MO sem LS =>					5,64	LS =>	4,83	MO com LS => 10,47
8.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1763.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	51,08	51,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,53	27,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,6400000	0,80	2,91
Insumo	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0090000	110,01	0,99
MO sem LS =>					16,54	LS =>	14,15	MO com LS => 30,69
8.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1764.C	Próprio	RETIRADA, RECUPERAÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR COM EMBRECHAMENTO NAS JUNTAS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	110,18	110,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,53	55,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,65	39,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,0000000	0,80	1,60
Insumo	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0280000	110,01	3,08
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1000000	111,44	11,14
MO sem LS =>					33,09	LS =>	28,29	MO com LS => 61,38
8.11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	322,88	322,88
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	27,41	32,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5940000	19,65	11,67
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	1,1600000	220,00	255,20
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	5,05	0,70
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,64	22,75
MO sem LS =>					15,89	LS =>	13,59	MO com LS => 29,48
8.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	126,33	126,33
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4848000	27,41	13,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1625000	19,65	3,19
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0602000	80,01	84,82
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,05	0,94
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,64	24,10
MO sem LS =>					5,98	LS =>	5,12	MO com LS => 11,10
8.11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1760.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TIJOLEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	116,19	116,19
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,19	40,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,53	55,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,7000000	0,80	2,16
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0071000	78,12	0,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0166200	110,01	1,82
Insumo	P2.06.0048.I	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	10,4000000	1,56	16,22
MO sem LS =>					33,49	LS =>	28,63	MO com LS => 62,12
8.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3786	ORSE	Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	Pisos de Madeira	m²	1,0000000	279,66	279,66

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000000	3,60	5,40
Insumo	2701	ORSE	Madeira de lei pau d'arco/ipê m3	Material	m³	0,0200000	7.750,00	155,00
Insumo	42	ORSE	Raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho m²	Serviços	m²	1,0000000	28,96	28,96
Insumo	8876	ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm m	Material	m	2,5000000	14,29	35,72
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,79	28,18
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000	19,94	3,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
				MO sem LS =>	24,28	LS =>	20,76	MO com LS => 45,04

8.11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101729	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	153,90	153,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1653000	19,65	3,24
Composição Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3968000	27,16	10,77
Insumo	00006214	SINAPI	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	Material	m²	1,0500000	114,28	119,99
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,5750000	34,62	19,90
				MO sem LS =>	5,08	LS =>	4,35	MO com LS => 9,43

8.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.X	Próprio	Copia da SINAPI (73655) - TABLADO COM PISO EM ASSOALHO E ESTRURA DE MADEIRA DE LEI, PAU D ARCO OU SIMILAR, ENCAIXE MACHO E FÊMEA DE 20CM LARGURA DE 2,5CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	250,81	250,81
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	728,71	18,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,01	20,01
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	27,53	20,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	19,65	14,73
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	m²	1,0500000	120,57	126,59
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5000000	13,20	19,80
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000000	18,39	3,67
				MO sem LS =>	30,75	LS =>	26,29	MO com LS => 57,04

8.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5052	ORSE	Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022	Pisos Sintéticos / Vinílicos	m²	1,0000000	312,66	312,66
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2500000	3,60	0,90
Insumo	4971	ORSE	Piso em Painel wall 2,50m x 1,20m x 40 mm m2	Material	m²	1,0500000	292,45	307,07
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	18,79	4,69
				MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,16	MO com LS => 4,69

8.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3176.C	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	168,95	168,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	19,65	58,95
Insumo	00006076	SINAPI	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	Material	m³	1,1000000	100,00	110,00
				MO sem LS =>	18,58	LS =>	15,89	MO com LS => 34,47

8.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,66	41,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	27,53	9,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	19,65	7,07

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	672,47	0,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	110,01	0,77
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	23,13	23,24
					MO sem LS =>	6,00	LS =>	5,13
					MO com LS =>		11,13	

8.11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	63,53	63,53
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	166,61	0,51
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2216000	74,54	16,51
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6742000	27,37	18,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6742000	19,65	13,24
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	111,44	12,70
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0203000	104,54	2,12
					MO sem LS =>	14,41	LS =>	12,33
					MO com LS =>		26,74	

8.11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	93,85	93,85
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	27,41	30,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	19,65	9,76
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	5,95	0,15
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	1,60	0,12
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	3,70	0,33
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,48	0,10
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,29	2,15
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,40	8,00
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	8,89	0,35
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	21,50	0,26
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 ou CPB-40	Material	KG	10,0000000	4,26	42,60
					MO sem LS =>	14,34	LS =>	12,27
					MO com LS =>		26,61	

8.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.Y	Próprio	Cópia da SINAPI (72138) - SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO CINZA, 30X30 CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	289,72	289,72
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,41	13,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2110000	5,35	1,12
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000000	0,86	6,88

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00025980	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	1,0500000	245,91	258,20
MO sem LS =>					8,24	LS =>	7,04	MO com LS => 15,28
8.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4638	ORSE	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	59,13	59,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000	418,61	0,41
Insumo	4272	ORSE	Soleira (filete) granito polido cinza andorinha 7 x 2cm m	Material	m	1,0000000	52,02	52,02
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
MO sem LS =>					3,06	LS =>	2,61	MO com LS => 5,67
8.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	85,16	85,16
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	27,41	14,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	19,65	5,36
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	61,41	61,41
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,64	3,40
MO sem LS =>					7,31	LS =>	6,25	MO com LS => 13,56
8.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1768.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE SOLEIRA DE TIJOLEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	116,19	116,19
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,19	40,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,53	55,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,7000000	0,80	2,16
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0071000	78,12	0,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0166200	110,01	1,82
Insumo	P2.06.0048.I	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	10,4000000	1,56	16,22
MO sem LS =>					33,49	LS =>	28,63	MO com LS => 62,12
8.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2210.C	Próprio	SOLEIRA EM MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	212,81	212,81
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0150000	418,61	6,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,53	55,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada m3	Material	m³	0,0200000	6.591,57	131,83
MO sem LS =>					27,25	LS =>	23,31	MO com LS => 50,56
8.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1769.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE PEITORIL DE TIJOLEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	116,19	116,19
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,19	40,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,53	55,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,7000000	0,80	2,16
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0071000	78,12	0,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0166200	110,01	1,82
Insumo	P2.06.0048.I	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	10,4000000	1,56	16,22
MO sem LS =>					33,49	LS =>	28,63	MO com LS => 62,12
8.12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2117.C	Próprio	PEITORIL EM TIJOLEIRA CERÂMICA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	110,14	110,14
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	20,19	26,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	27,53	35,78
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,5000000	0,80	3,60
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0119000	78,12	0,92

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0277000	110,01	3,04
Insumo	P2.06.0048.1	Próprio	TIJOLEIRA CERÂMICA 14 X 28 CM	Material	UN	26,0000000	1,56	40,56
MO sem LS =>					21,76	LS =>	18,61	MO com LS => 40,37

8.12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	RODAPES, SOLEIRAS E	M	1,0000000	96,46	96,46
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0920000	20,13	21,98
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1960000	27,41	32,78
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8600000	0,80	1,48
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	111,43	0,22
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	0,2500000	160,00	40,00
MO sem LS =>					19,34	LS =>	16,54	MO com LS => 35,88

8.12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	121,31	121,31
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	494,36	2,96
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	27,41	5,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	19,65	1,84
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0090000	35,77	0,32
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	34,15	6,11
Insumo	00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0400000	100,87	104,90
MO sem LS =>					5,54	LS =>	4,73	MO com LS => 10,27

8.12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	28,36	28,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1765000	19,65	3,46
Composição Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4235000	27,16	11,50
Insumo	00006186	SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	Material	M	1,0350000	10,93	11,31
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,1581000	0,61	0,70
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,0403000	34,62	1,39
MO sem LS =>					5,43	LS =>	4,64	MO com LS => 10,07

8.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	70,84	70,84
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0421000	655,99	27,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8690000	27,53	23,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8690000	19,65	17,07
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	16,18	2,24
MO sem LS =>					16,50	LS =>	14,11	MO com LS => 30,61

8.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,59	39,59
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	655,99	24,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	27,53	11,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	19,65	3,10
					MO sem LS =>	7,33	LS =>	6,26
					MO com LS =>		13,59	

8.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1776.C	Próprio	VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO ESP. 8,00MM, COM PINTURA COR BRANCA EM UMA DAS FACES, COLADO NA PAREDE DE DRYWALL, SEPARADO POR JUNTAS EM PERFIL QUADRADO EM AÇO CARBONO, 20X20CM, ESP. 2,00MM, PINTADO NA COR BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	668,74	668,74
Composição Auxiliar	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	440,10	440,10
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	20,15	14,10
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	27,34	19,13
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	0,9400000	11,46	10,77
Composição Auxiliar	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,9500000	47,83	93,26
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,9000000	46,89	42,20
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj	Material	cj	4,8800000	0,96	4,68
Insumo	P2.06.0932.1	Próprio	BARRA REDONDA LISA 3/4	Material	M	2,4400000	18,24	44,50
					MO sem LS =>	41,14	LS =>	35,17
					MO com LS =>		76,31	

8.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	53,95	53,95
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	27,41	14,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	19,65	5,27
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	26,25	27,70
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,86	4,22
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,05	2,13
					MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,12
					MO com LS =>		13,27	

8.13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	73,55	73,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,71	1,66
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,57	1,96
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,87	3,91
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	3,50	1,33
Insumo	9924	ORSE	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090 m2	Material	m²	1,0500000	46,97	49,31
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5500000	18,79	10,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4500000	11,24	5,05
					MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,23
					MO com LS =>		15,69	

8.13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	60,61	60,61	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	27,41	19,10	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	19,65	6,16	
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	26,25	28,34	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,86	5,89	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	5,05	1,12	
MO sem LS =>					9,10	LS =>	7,79	MO com LS =>	16,89
8.13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.Z	Próprio	Copia da SINAPI (73908/002) - CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	53,79	53,79	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,41	16,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,65	7,86	
Insumo	00000586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 / 16 "	Material	M	1,0000000	29,49	29,49	
MO sem LS =>					8,64	LS =>	7,39	MO com LS =>	16,03
8.13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8858	ORSE	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	Revestimentos em Laminados	m²	1,0000000	170,41	170,41	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,71	2,96	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,8000000	3,60	2,88	
Insumo	9134	ORSE	Fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar m2	Material	m²	1,1000000	119,26	131,18	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,79	15,03	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,2000000	46,89	9,37	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,24	8,99	
MO sem LS =>					12,95	LS =>	11,07	MO com LS =>	24,02
8.13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9722	ORSE	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	Isolamento Acústico	m²	1,0000000	74,84	74,84	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57	
Insumo	10091	ORSE	Placa de gesso acartonado (2,40x1,20m) m2	Material	m²	1,0000000	48,00	48,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37	
MO sem LS =>					11,95	LS =>	10,21	MO com LS =>	22,16
8.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.3083.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	177,75	177,75	
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,19	60,57	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	27,53	82,59	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,0000000	0,80	14,40	
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0640000	78,12	4,99	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0640000	110,01	7,04	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2500000	16,17	4,04	
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	5,51	1,65	
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	8,24	2,47	
MO sem LS =>					52,45	LS =>	44,85	MO com LS =>	97,30
8.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.3084.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CERCADURA DE MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	151,28	151,28	
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,19	50,47	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,53	68,82	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15,4000000	0,80	12,32	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0864000	78,12	6,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0864000	110,01	9,50
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,2500000	5,51	1,37
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,2500000	8,24	2,06
MO sem LS =>					43,71	LS =>	37,37	MO com LS => 81,08

8.14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3085.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CUNHAL DE MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	137,84	137,84
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,19	50,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,53	68,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	12,6400000	0,80	10,11
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0340000	78,12	2,65
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0340000	110,01	3,74
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,1500000	5,51	0,82
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,1500000	8,24	1,23
MO sem LS =>					42,96	LS =>	36,74	MO com LS => 79,70

8.14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3089.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE BEIRA SEVEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	124,62	124,62
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,19	50,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,53	68,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,5000000	0,80	1,20
Insumo	00000369	SINAPI	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0038000	78,12	0,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0038000	110,01	0,41
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,2500000	5,51	1,37
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,2500000	8,24	2,06
MO sem LS =>					43,71	LS =>	37,37	MO com LS => 81,08

8.14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2217.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	237,01	237,01
Composição Auxiliar	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	0,2000000	234,44	46,88
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,13	20,13
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	33,35	10,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,53	6,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,76	14,38
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,34	13,67
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	34,82	10,44
Insumo	00011174	SINAPI	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	Material	18L	0,1500000	502,89	75,43
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1000000	154,17	15,41
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0800000	110,01	8,80
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	2,5000000	3,07	7,67
Insumo	P2.06.0149.I	Próprio	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,0500000	17,81	0,89
Insumo	013124	SBC	FERRAMENTA - PINCEL 2" TIGRE	Material	UN	0,1000000	9,09	0,90
Insumo	10217	SEINFRA	BICO DE JATO 5/16" P/JATEAMENTO DE AREIA	Material	UN	0,0100000	553,00	5,53
MO sem LS =>					30,97	LS =>	26,49	MO com LS => 57,46

8.14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1780.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CORRIMÃO DE MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	35,27	35,27
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,01	10,00
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,16	13,58
Insumo	622	ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar kg	Material	kg	0,0600000	62,30	3,73
Insumo	690	ORSE	Corrimão madeira lei m	Material	m	0,1000000	71,81	7,18
Insumo	P2.06.0162.I	Próprio	RASPADOR MANUAL	Material	UN	0,0200000	19,23	0,38
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,02	0,40
MO sem LS =>					8,32	LS =>	7,11	MO com LS => 15,43

8.14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.1782.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE ESCADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	105,12	105,12
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,01	20,01
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada m3	Material	m³	0,0050000	6.591,57	32,95
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	2,7000000	1,02	2,75
Insumo	622	ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar kg	Material	kg	0,3040000	62,30	18,93
Insumo	P2.06.0162.1	Próprio	RASPADOR MANUAL	Material	UN	0,1200000	19,23	2,30
Insumo	00038386	SINAPI	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	Material	UN	0,2000000	5,14	1,02
MO sem LS =>					16,64	LS =>	14,23	MO com LS => 30,87

8.14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1775	ORSE	Corrimão em madeira para fixação em parede	Esquadrias de Madeira	m	1,0000000	111,07	111,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj	Material	cj	2,0000000	0,96	1,92
Insumo	690	ORSE	Corrimão madeira lei m	Material	m	1,0000000	71,81	71,81
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

8.14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1785.C	Próprio	GUARDA CORPOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	777,77	777,77
Insumo	P2.06.1332.AF	Próprio	GUARDA CORPOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO	Material	M²	1,0000000	777,77	777,77
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

8.14.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4264	ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	Diversos	m	1,0000000	91,08	91,08
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000000	3,57	1,78
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0020000	540,37	1,08
Insumo	3339	ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m	Material	m	1,0000000	78,83	78,83
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HÓRISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
MO sem LS =>					5,10	LS =>	4,37	MO com LS => 9,47

8.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3177.C	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	39,92	39,92
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0200000	817,30	16,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,53	13,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

8.15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AH	Próprio	Cópia da SINAPI (98556) -IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO DÁGUA EM CONCRETO, SEM A INFLUÊNCIA DO LENÇOL FREÁTICO, COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL, 4 DEMÃOS - VIAPLUS 1000	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	52,04	52,04
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	20,13	3,58
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8810000	28,71	25,29
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	Material	KG	4,2000000	3,07	12,89
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	1,3510000	7,61	10,28
MO sem LS =>					10,82	LS =>	9,26	MO com LS => 20,08

8.15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	43,76	43,76
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	20,13	1,71

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	28,71	12,11
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Material	KG	1,5000000	19,96	29,94
MO sem LS =>					5,18	LS =>	4,43	MO com LS => 9,61
8.15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2110.C	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO VEGETAL, INSENTO DE SOLVENTES E BAIXO TEOR DE VOC, BI-COMPONENTE- VITPOLI ECO, VIAPOL OU SIMILAR (MARQUISES E LAJES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	132,37	132,37
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	28,71	45,93
Insumo	P2.06.1279.I	Próprio	VITPOLI ECO	Material	KG	2,0000000	43,22	86,44
MO sem LS =>					17,57	LS =>	15,03	MO com LS => 32,60
8.16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	10,94	10,94
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,4000000	16,77	6,70
Insumo	I1251	SEINFRA	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	Material	L	0,2000000	21,21	4,24
MO sem LS =>					3,61	LS =>	3,09	MO com LS => 6,70
8.16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,84	22,84
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	28,76	13,02
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,17	9,82
MO sem LS =>					4,66	LS =>	3,98	MO com LS => 8,64
8.16.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2342	ORSE	Raspagem, calafateagem, aplicação de selador e polimento com cera (asfalto)	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	28,96	28,96
Insumo	42	ORSE	Raspagem, calafateagem, aplicação de selador e polimento com cera em asfalto m²	Serviços	m²	1,0000000	28,96	28,96
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
8.16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	6,48	6,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	1,02	0,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					2,42	LS =>	2,07	MO com LS => 4,49
8.16.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102499	SINAPI	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,65	1,37
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0800000	21,50	1,72
MO sem LS =>					0,43	LS =>	0,37	MO com LS => 0,80
8.17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	Latex PVA	m²	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,5000000	3,77	1,88
Insumo	1605	ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Massa corrida a base pva (coralar ou similar) - lata de 18 l	Material	lata	0,7000000	2,16	1,51
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,02	0,40
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,24	2,81
MO sem LS =>					6,58	LS =>	5,62	MO com LS => 12,20
8.17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,79	10,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	28,76	6,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	19,65	1,48
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	10,43	2,79

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 2,80 LS => 2,39 MO com LS => 5,19

8.17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3044.C	Próprio	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	39,29	39,29
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	20,13	11,07
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	28,76	15,81
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	1,02	0,20
Insumo	P2.06.0137.I	Próprio	MINERALI TINTA SÍLICA (BALDE 25KG)	Material	KG	0,4000000	25,21	10,08
Insumo	P2.06.0138.I	Próprio	MINERALI FUNDO PREPARADOR (BALDE 20KG)	Material	KG	0,1600000	13,37	2,13
					MO sem LS =>	9,20	LS =>	7,87
							MO com LS =>	17,07
8.17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,91	15,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	28,76	10,94
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0130000	20,60	0,26
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1300000	36,30	4,71
					MO sem LS =>	3,91	LS =>	3,34
							MO com LS =>	7,25
8.17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,24	19,24
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4718000	28,76	13,56
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0133000	20,60	0,27
Insumo	00010478	SINAPI	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,1328000	40,80	5,41
					MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15
							MO com LS =>	9,00
8.17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,33	25,33
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	31,73	2,01
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0296000	46,95	1,38
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,1972800	111,24	21,94
					MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,65
							MO com LS =>	1,40
8.17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	38,56	38,56
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	31,73	4,02
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0830000	46,95	3,89
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,4149000	73,88	30,65
					MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,29
							MO com LS =>	2,80
8.18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102151	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	212,68	212,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	19,65	12,34
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6460000	21,00	13,56
Insumo	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	174,12	174,12
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0330000	21,03	0,69
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5650000	21,20	11,97
					MO sem LS =>	8,30	LS =>	7,09
							MO com LS =>	15,39
8.18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	373,47	373,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4660000	19,65	9,15
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4790000	21,00	10,05

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	281,91	281,91
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000	12,90	59,45
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	3,20	12,91

MO sem LS => 6,15 LS => 5,26 MO com LS => 11,41

8.19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150071	SBC	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	VIDROS	m²	1,0000000	436,68	436,68
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6400000	20,13	12,88
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310000	21,00	15,35
Insumo	068063	SBC	ESPELHO CRISTAL 5mm	Material	m²	1,0500000	389,00	408,45

MO sem LS => 9,12 LS => 7,80 MO com LS => 16,92

8.20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1789.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM ACABAMENTOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,30M X 0,90M. MODELO DE REFERÊNCIA: ELEVADOR PANORÂMICO, MODELO EL-2000, DA MONTELE OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	184.778,04	184.778,04
Insumo	P2.06.1332.AG	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE ATÉ 03 PESSOAS, COM ACABAMENTOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,30M X 0,90M.	Material	UN	1,0000000	184.778,04	184.778,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8334	ORSE	Rampa de madeira para obra, em tábua de construção, peças 3"x6" e ripão	Formas	m²	1,0000000	516,81	516,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1000000	3,71	7,79
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,1000000	3,57	7,49
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,1000000	3,60	7,56
Insumo	1975	ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm m	Material	m	3,8000000	3,97	15,08
Insumo	4786	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj	Material	cj	1,0000000	12,19	12,19
Insumo	6800	ORSE	Aluguel de serra circular de bancada h	Equipamento	dia	1,6000000	30,00	48,00
Insumo	6981	ORSE	Prego (2 X 10) 18 x 21 kg	Material	kg	0,1500000	21,89	3,28
Insumo	9410	ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm m	Material	m	1,0000000	9,94	9,94
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1000000	18,79	39,45
Insumo	00004481	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,9000000	53,96	210,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1000000	18,79	39,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,1000000	11,24	23,60
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4000000	27,22	92,54

MO sem LS => 55,25 LS => 47,25 MO com LS => 102,50

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	51,87	51,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	27,53	6,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	19,65	45,68

MO sem LS => 16,73 LS => 14,30 MO com LS => 31,03

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	25	ORSE	Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado	Demolições / Remoções	m	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,24	22,48

MO sem LS => 12,12 LS => 10,36 MO com LS => 22,48

9.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1797.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DE VEGETAÇÃO ENCONTRADOS NO TERRENO, COM RETRO-ESCAVADEIRA (974,27 m2 x 0,30m)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	23,59	23,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,65	2,75

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.AK	Próprio	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPE RADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3	Equipamento	H	0,1190000	164,43	19,56
Insumo	P2.06.1332.AL	Próprio	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPE RADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3	Equipamento	H	0,0210000	61,03	1,28
MO sem LS =>					0,86	LS =>	0,74	MO com LS => 1,60

9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	11,26	11,26
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0312000	215,49	6,72
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0339000	96,57	3,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	19,65	1,27
MO sem LS =>					1,42	LS =>	1,22	MO com LS => 2,64

9.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1799.C	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA TIPO TRADO MECÂNICO PARA ESTACAS METÁLICAS DIÂMETRO=400MM, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO, GERADOR E GUINDASTE TIPO MUNCCK	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	107,15	107,15
Composição Auxiliar	93420	SINAPI	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,1500000	61,87	9,28
Insumo	P2.06.1332.AM	Próprio	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS TIPO TRADO MECÂNICO DIÂMETRO=400 MM, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	Serviços	M	1,0000000	94,35	94,35
Insumo	2472	ORSE	Guindaste koehring bantan es-488 telekruiser 16 ton ou equivalente h	Equipamento	un	0,0190000	185,40	3,52
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

9.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	503,32	503,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	19,65	49,77
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	28,03	44,97
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	2,17	1,79
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,38	0,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	110,01	83,14
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,80	258,38
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	110,67	64,98
MO sem LS =>					33,74	LS =>	28,86	MO com LS => 62,60

9.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3180.C	Próprio	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	12,94	12,94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,15	1,41
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,34	1,91
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1000000	8,09	8,89
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	24,64	0,73
MO sem LS =>					1,16	LS =>	0,99	MO com LS => 2,15

9.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.3191.C	Próprio	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	720,23	720,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,6000000	27,53	291,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6000000	19,65	168,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	116,0000000	0,80	92,80
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3800000	110,01	41,80
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,2000000	104,03	124,83
MO sem LS =>					162,97	LS =>	139,36	MO com LS => 302,33

9.5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	124,33	124,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000000	3,60	5,40
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6 cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	1,0000000	9,25	9,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,79	28,18
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,43	0,09
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6000000	4,89	2,93
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	19,94	5,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8400000	27,22	50,08
MO sem LS =>					24,28	LS =>	20,76	MO com LS => 45,04

9.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	57,62	57,62
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	20,01	7,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	27,16	19,35
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	35,77	0,13
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	34,15	0,57
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	458,65	2,10
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,45	3,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	7,18	5,34
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	25,81	10,64
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	18,71	2,07
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	25,02	0,64
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	10,90	5,99
MO sem LS =>					11,34	LS =>	9,70	MO com LS => 21,04

9.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7684	ORSE	Estaca metálica de 1 tubo de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	Estacas Metálicas	m	1,0000000	343,72	343,72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,80
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,0000000	4,19	4,19
Insumo	2698	ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suviniil ou similar) l	Material	l	0,0500000	44,96	2,24
Insumo	4241	ORSE	Grupo gerador 40 kva (32kW) h	Equipamento	un	0,3000000	11,08	3,32
Insumo	4812	ORSE	BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M MAGAN IM 1520 BS h	Equipamento	h	0,7000000	84,95	59,46
Insumo	54	ORSE	Encarregado de turma - SICRO h	Mão de Obra	h	1,0000000	15,72	15,72

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	7253	ORSE	Tubo aço galvanizado Ø 31/2" schedule 40, esp. = 5,74, peso = 13,56 kg/m kg	Material	kg	13,5600000	10,84	146,99
Insumo	7254	ORSE	Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2 kg	Material	kg	0,5000000	13,44	6,72
Insumo	7255	ORSE	Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 - transformador h	Equipamento	h	0,3000000	0,08	0,02
Insumo	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	Material	KG	0,0300000	107,00	3,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,24	53,95
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,35	25,35
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,1500000	31,68	4,75
MO sem LS =>					51,22	LS =>	43,80	MO com LS => 95,02

9.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4966	ORSE	Fornecimento e cravacao de estaca metálica perfil simples "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacao e a desmobilizacao do bate estaca	Estacas Metálicas	m	1,0000000	1.218,36	1.218,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,80
Insumo	4812	ORSE	BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M MAGAN IM 1520 BS h	Equipamento	h	0,7000000	84,95	59,46
Insumo	4813	ORSE	Viga "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma kg	Material	kg	40,4500000	26,47	1.070,71
Insumo	54	ORSE	Encarregado de turma - SICRO h	Mão de Obra	h	1,0000000	15,72	15,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,24	53,95
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,0500000	14,52	0,72
MO sem LS =>					37,56	LS =>	32,11	MO com LS => 69,67

9.5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	47,13	47,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,65	47,13
MO sem LS =>					14,85	LS =>	12,70	MO com LS => 27,55

9.5.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	523,64	523,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,65	45,42
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	28,03	41,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	2,17	1,63
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,38	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	110,01	79,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,80	290,12
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	110,67	65,67
MO sem LS =>					30,79	LS =>	26,33	MO com LS => 57,12

9.6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	27,40	27,40
Composição Auxiliar	101791	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,5450000	30,17	16,44
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,01	3,00
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2120000	27,16	5,75
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1090000	18,65	2,03
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0080000	23,09	0,18
MO sem LS =>					3,62	LS =>	3,09	MO com LS => 6,71

9.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	012051 SBC	LOCACAO DAS ALVENARIAS	INSTALACOES	m²	1,0000000	5,61	5,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	27,53	2,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	19,65	2,69
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	32,06	0,60
Insumo	000776 SBC	ARAME GALVANIZADO #18 AWG (117kg/m)	Material	KG	0,0100000	32,03	0,32
MO sem LS =>				1,90	LS =>	1,63	MO com LS =>
							3,53

9.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	P2.06.3181.C	Próprio	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	13,08	13,08		
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	735,40	2,20		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,53	5,50		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,65	1,96		
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	6,0000000	0,57	3,42		
					MO sem LS =>	2,89	LS =>	2,47	MO com LS =>	5,36

9.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1808.C	Próprio	DIVISÓRIA ALCOPLAC DA NEOCOM OU SIMILAR EM PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO ESP=8MM NA COR BRANCA, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO MODELO ALCOPLAC CRISTAL E FERRAGENS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.278,70	1.278,70	
Insumo	P2.06.1332.AN	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ALCOPLAC DA NEOCOM, OU SIMILAR, EM PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO ESP=8MM NA COR BRANCA, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO MODELO ALCOPLAC CRISTAL E FERRAGENS	Material	M²	1,0000000	1.278,70	1.278,70	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

9.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.2000.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, COR SILVER GRAY COM PROTEÇÃO SOLAR INCLUSO ESQUADRIAS MAXIM-AR E CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (EXCLUSO PORTA AUTOMÁTICA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.433,34	1.433,34	
Insumo	P2.06.1332.AY	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, COR SILVER GRAY COM PROTEÇÃO SOLAR INCLUSO ESQUADRIAS MAXIM-AR E CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (EXCLUSO PORTA AUTOMÁTICA)	Serviços	M²	1,0000000	1.433,34	1.433,34	
MO sem LS =>					0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00

9.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.3182.C	Próprio	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	71,13	71,13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,53	6,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1000000	19,65	41,26	
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0500000	459,89	22,99	
				MO sem LS =>	17,14	LS =>	14,65	MO com LS =>	31,79

9.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3183.C	Próprio	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	85,08	85,08
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	20,01	5,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1100000	27,16	30,14
Insumo	00001357	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	Material	UN	0,2495000	60,64	15,12

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,43	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4900000	9,65	14,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7800000	3,37	2,62
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2800000	18,71	5,23
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4400000	27,22	11,97

MO sem LS => 13,16 LS => 11,26 MO com LS => 24,42

9.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	100,02	100,02
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0128000	655,99	8,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000	27,53	31,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5650000	19,65	11,10
Insumo	00000654	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	3,41	46,37
Insumo	00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Material	M	0,4200000	5,73	2,40
Insumo	00037395	SINAPI	PIÑO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	66,94	0,66

MO sem LS => 15,84 LS => 13,54 MO com LS => 29,38

9.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	Alvenarias de Vedação	m	1,0000000	24,03	24,03
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0185000	593,89	10,98
Insumo	6865	ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 12 x 19 x 39 cm	Material	un	2,5000000	2,54	6,35
Insumo	00004750	SINAPI	Bloco de concreto tipo "u", calha dim. 12 x 19 x 39 cm un	Material	un	2,5000000	2,54	6,35
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63

MO sem LS => 3,48 LS => 2,98 MO com LS => 6,46

9.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1907	ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	Argamassas	m²	1,0000000	19,73	19,73
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,57	1,42
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	540,37	10,80
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51

MO sem LS => 4,53 LS => 3,87 MO com LS => 8,40

9.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	655,99	24,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	27,53	21,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2890000	19,65	5,67

MO sem LS => 11,86 LS => 10,15 MO com LS => 22,01

9.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,46	11,46
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,76	4,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,65	1,06
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	25,02	5,71
MO sem LS =>					2,01	LS =>	1,72	MO com LS => 3,73
9.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	503,93	503,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	540,37	1,62
Insumo	12790	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro m2	Material	m²	1,0000000	465,00	465,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,26	LS =>	13,90	MO com LS => 30,16
9.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1765	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 Jogs de alizar, exclusive ferragens e vidros	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	703,36	703,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	3,57	7,14
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,0000000	3,60	7,20
Insumo	1130	ORSE	Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m m2	Material	un	1,0000000	424,77	424,77
Insumo	2869	ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar Espuma de poliuretano expansiva - 500ml(470g), Sika Boom ou similar I	Material	un	0,3300000	32,90	10,85
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m	Material	m	2,5800000	45,35	117,00
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0106000	110,01	1,16
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,90	35,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,0000000	0,80	1,60
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0250000	18,71	0,46
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,24	44,96
MO sem LS =>					63,79	LS =>	54,55	MO com LS => 118,34
9.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1004.C	Próprio	JANELA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,FOLHA EM VIDRO FOSCO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3.203,68	3.203,68
Insumo	P2.06.1332.V	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,FOLHA EM VIDRO FOSCO	Material	m²	1,0000000	3.203,68	3.203,68
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.041,93	1.041,93
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	12,07	123,11
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	416,11	416,11
Composição Auxiliar	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	502,71	502,71
MO sem LS =>					92,38	LS =>	79,00	MO com LS => 171,38

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

9.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2015.C	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.162,90	1.162,90
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1900000	26,32	57,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5120000	27,53	41,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7020000	19,65	72,74
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0108000	673,42	7,27
Insumo	00011447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6,0000000	52,33	313,98
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	224,95	224,95
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	10,8000000	8,18	88,34
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6480000	20,71	13,42
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1800000	50,24	9,04
Insumo	1809	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm un	Material	un	1,0000000	333,90	333,90
MO sem LS =>					60,61	LS =>	51,82	MO com LS => 112,43
9.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	308,93	308,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	540,37	1,62
Insumo	12796	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro m2	Material	m²	1,0000000	270,00	270,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,26	LS =>	13,90	MO com LS => 30,16
9.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11943	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	518,93	518,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	540,37	1,62
Insumo	12792	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro m2	Material	m2	1,0000000	480,00	480,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
MO sem LS =>					16,26	LS =>	13,90	MO com LS => 30,16
9.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2022.C	Próprio	PORTA EM AÇO GALVANIZADO ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM PERFIS TUBULARES COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4.835,31	4.835,31

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.BC	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM PERFIS TUBULARES COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA	Material	M²	1,0000000	4.835,31	4.835,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2004.C	Próprio	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM DIMENSÕES 0,80X2,20M PARA ACABAMENTO EM VERNIZ	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.785,41	1.785,41
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0500000	26,32	53,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	27,53	38,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4500000	19,65	67,79
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0096000	673,42	6,46
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material	UN	8,0000000	0,44	3,52
Insumo	00011447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	52,33	156,99
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	224,95	224,95
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	10,0000000	8,18	81,80
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6000000	20,71	12,42
Insumo	13065	ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara maciça m2	Material	m²	1,7600000	641,70	1.129,39
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	6,0000000	1,60	9,60
				MO sem LS =>	56,45	LS =>	48,27	MO com LS => 104,72
9.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1964.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 4,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	14.115,15	14.115,15
Insumo	P2.06.1332.AQ	Próprio	MAQUINA PV5000 COMPLETA COM ANTI ESMAGAMENTO MAGI PORTAS COM METRAGEM 4.800MM FOLHA DUPLA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	13.079,01	13.079,01
Insumo	P2.06.1332.AR	Próprio	INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINAS PV5000 PARA PORTAS AUTOMÁTICA DE CORRER DIMENSÕES 4,80M/2,80M X 2,30M	Mão de Obra	UN	1,0000000	1.036,14	1.036,14
				MO sem LS =>	558,54	LS =>	477,60	MO com LS => 1.036,14
9.10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1965.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 2,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13.597,59	13.597,59
Insumo	P2.06.1332.AS	Próprio	MAQUINA PV5000 COMPLETA COM ANTI ESMAGAMENTO MAGI PORTAS COM METRAGEM 2.800MM FOLHA DUPLA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	12.561,45	12.561,45
Insumo	P2.06.1332.AR	Próprio	INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINAS PV5000 PARA PORTAS AUTOMÁTICA DE CORRER DIMENSÕES 4,80M/2,80M X 2,30M	Mão de Obra	UN	1,0000000	1.036,14	1.036,14
				MO sem LS =>	558,54	LS =>	477,60	MO com LS => 1.036,14
9.10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2023.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO COM DUAS FOLHAS, PINTURA EPOXI NA COR PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	518,07	518,07
Insumo	P2.06.1332.BD	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO COM DUAS FOLHAS, PINTURA EPOXI NA COR PRETA	Material	M²	1,0000000	518,07	518,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.2024.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01(COM DOZE FOLHAS) E MÓDULO 02 (COM QUATORZE FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 14,30M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10.464,99	10.464,99
Insumo	P2.06.1332.BE	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULO 01(COM DOZE FOLHAS) E MÓDULO 02 (COM QUATORZE FOLHAS); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 14,30M	Material	UN	1,0000000	10.464,99	10.464,99
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2025.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 02 E 01 (DOZE FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 13,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10.257,78	10.257,78
Insumo	P2.06.1332.BF	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULO 02 E 01 (DOZE FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 13,20M	Material	UN	1,0000000	10.257,78	10.257,78
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2026.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULOS (DOZE FOLHAS CADA E DUAS FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 10,40 X 2,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11.853,42	11.853,42
Insumo	P2.06.1332.BG	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULOS (DOZE FOLHAS CADA E DUAS FOLHAS); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 10,40 X 2,20M	Material	UN	1,0000000	11.853,42	11.853,42
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2027.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SETE FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 5,25 X 2,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.983,71	5.983,71
Insumo	P2.06.1332.BH	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULO 01 E 02 (SETE FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 5,25 X 2,20M	Material	UN	1,0000000	5.983,71	5.983,71
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2028.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (OITO FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 6,00 X 2,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6.993,94	6.993,94
Insumo	P2.06.1332.BI	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULO 01 E 02 (OITO FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 6,00 X 2,20M	Material	UN	1,0000000	6.993,94	6.993,94
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2029.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SEIS FOLHAS CADA) E MÓDULO 03 E 04 (DUAS FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 9,97M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7.747,73	7.747,73
Insumo	P2.06.1332.BJ	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL; FIXO; DE AÇO GALVANIZADO; MÓDULO 01 E 02 (SEIS FOLHAS CADA) E MÓDULO 03 E 04 (DUAS FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 9,97M	Material	UN	1,0000000	7.747,73	7.747,73
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3526	ORSE	Dobradilha de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com anéis e parafusos ou Similar	Diversos	un	1,0000000	74,96	74,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,5000000	3,60	1,80
Insumo	2763	ORSE	Dobradilha estampada de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com (2) anéis, com parafusos ou similar un	Material	un	1,0000000	56,30	56,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
9.10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1588.C	Próprio	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR PRETA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	990,46	990,46

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,32	26,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	P2.06.0881.I	Próprio	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	Material	UN	1,0000000	944,49	944,49

MO sem LS => 15,99 LS => 13,67 MO com LS => 29,66

9.10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2031.C	Próprio	GUILHOTINA PARA VEDAÇÃO DE PORTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	266,08	266,08
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	20,01	26,01
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	26,32	34,21
Insumo	P2.06.1198.I	Próprio	GUILHOTINA PARA VEDAÇÃO DE PORTA	Material	UN	1,0000000	205,86	205,86

MO sem LS => 21,04 LS => 17,99 MO com LS => 39,03

9.10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2215.C	Próprio	FECHADURA COM CHAVE VIRADA PARA JANELA DE CORRER, REFERÊNCIA 571, DA UNIÃO MUNDIAL OU SIMILAR, ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	105,67	105,67
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,01	16,00
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	26,32	21,05
Insumo	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	Material	CJ	1,0000000	68,62	68,62

MO sem LS => 12,94 LS => 11,07 MO com LS => 24,01

9.10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1581.C	Próprio	TRILHO RETO PESADO 38/38 MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	71,33	71,33
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,32	13,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
Insumo	P2.06.0875.I	Próprio	TRILHO RETO PESADO 38/38 MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	Material	M	1,0000000	48,35	48,35

MO sem LS => 7,99 LS => 6,83 MO com LS => 14,82

9.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2241.C	Próprio	PISO EM GRANILITE POLIDO, ESPESSURA 12MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	309,34	309,34
Composição Auxiliar	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-	m²	1,0000000	36,40	36,40
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0200000	728,71	14,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,53	16,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,65	5,89
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	10,0000000	5,35	53,50
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00004013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	m²	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	1,5000000	108,50	162,75
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,4000000	27,72	11,08

MO sem LS => 9,43 LS => 8,06 MO com LS => 17,49

9.11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	62,65	62,65
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	27,37	5,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	19,65	3,95
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	9,87	0,04

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0967000	0,59	0,05
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	11,00	0,04
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0970000	1,11	0,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	110,01	6,24
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	104,54	1,02
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAND ES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	45,52	45,70
MO sem LS =>					3,31	LS =>	2,83	MO com LS => 6,14

9.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	38,26	38,26
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	725,99	22,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	27,53	9,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	19,65	3,47
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,80	0,40
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,29	2,15
MO sem LS =>					6,30	LS =>	5,38	MO com LS => 11,68

9.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	59,11	59,11
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2990000	27,41	8,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,65	2,94
Insumo	00020231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0400000	43,38	45,11
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1200000	5,05	0,60
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,8614000	2,64	2,27
MO sem LS =>					4,00	LS =>	3,42	MO com LS => 7,42

9.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	103,36	103,36
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	494,36	2,96
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	27,41	11,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,65	4,10
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	35,77	0,75
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	34,15	13,59
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	67,77	70,48
MO sem LS =>					11,96	LS =>	10,22	MO com LS => 22,18

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

9.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3184.C	Próprio	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	39,74	39,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,53	11,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,65	7,86
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	672,47	2,01
Insumo	00041975	SINAPI	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM	Material	m²	0,2000000	94,34	18,86
MO sem LS =>					6,77	LS =>	5,79	MO com LS => 12,56
9.12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.J	Próprio	Copia da SBC (130006) - PEITORIL MADEIRA DE LEI	130	M	1,0000000	82,02	82,02
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7010000	26,32	44,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2750000	20,01	25,51
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	6,2000000	0,80	4,96
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	111,43	0,22
Insumo	008678	SBC	MADEIRA DE LEI-PECA SUCUPIRA 15x2cm	Material	M	1,0500000	6,25	6,56
MO sem LS =>					24,81	LS =>	21,21	MO com LS => 46,02
9.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,97	7,97
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	571,57	2,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	27,53	4,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,65	1,12
MO sem LS =>					2,32	LS =>	1,98	MO com LS => 4,30
9.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	54,86	54,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	655,99	20,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	27,53	18,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,65	13,34
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	16,18	2,24
MO sem LS =>					12,82	LS =>	10,96	MO com LS => 23,78
9.13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2238.C	Próprio	REVESTIMENTO EM GRANILITE LAVADO (FULGET) PARA PAREDES COM ALTURA DE ATÉ 4,0M, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	309,58	309,58
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	8,0000000	5,35	42,80
Insumo	00034684	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	1,0000000	256,62	256,62
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,3200000	27,72	8,87
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.2239.C	Próprio	REVESTIMENTO GRANILITE POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAREDES, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	492,68	492,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	27,53	21,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	19,65	7,66
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	8,0000000	5,35	42,80
Insumo	00034684	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	1,6000000	256,62	410,59
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,3200000	27,72	8,87
MO sem LS =>					10,48	LS =>	8,97	MO com LS => 19,45
9.13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1934.C	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO MARROM TABACO POLIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.338,79	1.338,79
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,41	54,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	19,65	17,68
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0300000	601,03	18,03
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	2,5000000	5,35	13,37
Insumo	P2.06.1101.I	Próprio	REVESTIMENTO EM GRANITO MARROM TABACO POLIDO	Material	m²	1,0500000	1.176,09	1.234,89
MO sem LS =>					27,68	LS =>	23,67	MO com LS => 51,35
9.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1815.C	Próprio	GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	777,77	777,77
Insumo	P2.06.1332.AF	Próprio	GUARDA CORPOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO	Material	M²	1,0000000	777,77	777,77
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0033.C	Próprio	GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE E INCOLOR DE 10MM. FIXAÇÃO NO PISO COM SISTEMA DE TORRE VERTICAL COM PINÇAS EM AÇO INOX	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.652,72	1.652,72
Composição Auxiliar	3657	ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	Vidros Laminados	m²	1,0000000	952,71	952,71
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj	Material	cj	8,0000000	0,96	7,68
Insumo	7938	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso m	Material	m	1,0000000	692,33	692,33
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
9.15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	204,45	204,45
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	20,13	5,59
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	28,71	39,47
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,6150000	15,66	9,63
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	58,11	65,37
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	71,36	80,28
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	7,91	4,11
MO sem LS =>					16,89	LS =>	14,45	MO com LS => 31,34
9.15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3185.C	Próprio	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	48,09	48,09

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0300000	817,30	24,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,53	13,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
MO sem LS =>					10,43	LS =>	8,92	MO com LS => 19,35

9.16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2234	ORSE	Raspagem e enceramento de rodapé de madeira	Pisos de Madeira	m	1,0000000	4,88	4,88
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Insumo	1032	ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) l	Material	l	0,0030000	32,64	0,09
Insumo	3141	ORSE	Cera em pasta para madeira Cera em pasta para madeira, lata de 400 g (ou similar) Kg	Material	Lata	0,0200000	38,47	0,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
MO sem LS =>					1,63	LS =>	1,40	MO com LS => 3,03

9.17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	28,76	2,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	19,65	0,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,89	1,48
MO sem LS =>					1,14	LS =>	0,97	MO com LS => 2,11

9.17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	28,76	1,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,65	0,43
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,89	1,48
MO sem LS =>					0,82	LS =>	0,70	MO com LS => 1,52

9.17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	3,77	1,31
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l	Material	lata	0,7200000	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	1,02	0,51
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,79	6,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,24	2,81
MO sem LS =>					5,06	LS =>	4,32	MO com LS => 9,38

9.17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,54	8,54
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,76	4,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,65	1,06
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	10,43	2,79
MO sem LS =>					2,01	LS =>	1,72	MO com LS => 3,73

9.18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2111.C	Próprio	VIDRO TEMPERADO E LAMINADO E=10MM REF.: ST136 SILVER GRAY DA CEBRACE OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.171,94	1.171,94
Insumo	P2.06.1332.BK	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO ESP=10MM REF.: SILVER GRAY DA CEBRACE OU SIMILAR	Serviços	M²	1,0000000	1.171,94	1.171,94
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

9.18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3731	ORSE	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor	Vidros Laminados	m²	1,0000000	829,16	829,16
Insumo	00010496	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	Material	m²	1,0000000	829,16	829,16
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

9.20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9713	ORSE	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	Diversos	m	1,0000000	2.031,47	2.031,47
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	3,57	7,14
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0070000	540,37	3,78
Insumo	10084	ORSE	Escada marinho com guarda-corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf.projeto m	Material	m	1,0000000	1.939,07	1.939,07
Insumo	6561	ORSE	Chumbador parabol 1/2" x 5 1/2" un	Material	un	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,24	22,48
MO sem LS =>					32,54	LS =>	27,83	MO com LS => 60,37

9.21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1822.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, MODELO SCHINDLER 3300 OU SIMILAR, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM MÁQUINA E INVERSOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEIS – VVVF COM CAPACIDADE PARA 675KG OU 9 PASSAGEIROS E PORTAS DE ABERTURA LATERAL, EM 02 FOLHAS. DIMENSÕES DA CABINA: 1200MMX1400MM (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	208.781,91	208.781,91
Insumo	P2.06.1332.AO	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, MODELO SCHINDLER 3300 OU SIMILAR, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM MÁQUINA E INVERSOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEIS – VVVF COM CAPACIDADE PARA 675KG OU 9 PASSAGEIROS E PORTAS DE ABERTURA LATERAL, EM 02 FOLHAS. DIMENSÕES DA CABINA: 1200MMX1400MM.	Material	UN	1,0000000	208.781,91	208.781,91
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1979.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE SINOS E RECONSTRUÇÃO DE SEUS SUPORTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.185,21	3.185,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	20,01	480,24
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,13	120,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	27,16	651,84
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	34,82	208,92
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	5,0000000	3,07	15,35
Insumo	P2.06.0058.I	Próprio	FERRAMENTAS PARA RESTAURAÇÃO DO SINO E ESTRUTURA	Material	UN	1,0000000	172,69	172,69
Insumo	P2.06.0062.I	Próprio	PARALOID B-72	Material	KG	0,1500000	940,00	141,00
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	1,5000000	54,68	82,02
Insumo	P2.06.0075.I	Próprio	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES N°36 DUFLEX SS WHITE	Material	UN	2,0000000	43,90	87,80
Insumo	P2.06.0083.I	Próprio	DETERGENTE NEUTRO EDTA	Material	L	0,4000000	68,54	27,41
Insumo	P2.06.0115.I	Próprio	PREGO PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS	Material	KG	0,3000000	20,74	6,22
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	1,0000000	14,49	14,49
Insumo	1578	ORSE	Madeira massaranduba serrada para escoramento (pranchão)	Material	m³	0,1200000	3.368,10	404,17
Insumo	P2.06.0151.I	Próprio	ALGODAO-PCT 1 KG	Material	KG	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	P2.06.0153.I	Próprio	ÁCIDO FOSFÓRICO	Material	LT	0,4000000	49,46	19,78
Insumo	013124	SBC	FERRAMENTA - PINCEL 2" TIGRE	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	11873	SEINFRA	SOLDA 70X30	Material	KG	0,4000000	72,04	28,81
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	35,74	214,44
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	12,0000000	12,42	149,04
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	12,0000000	5,51	66,12
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	12,0000000	8,24	98,88
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	12,0000000	8,24	98,88
MO sem LS =>					885,88	LS =>	757,52	MO com LS => 1.643,40

11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.1980.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTAS DA CADEIA, COFRE E CANHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.660,32	2.660,32
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	10,0000000	3,07	30,70
Insumo	P2.06.0024.I	Próprio	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº36 DUFLEX SS WHITE OU SIMILAR	Material	UN	2,0000000	43,90	87,80
Insumo	P2.06.0062.I	Próprio	PARALOID B-72	Material	KG	0,3000000	940,00	282,00
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	3,0000000	54,68	164,04
Insumo	P2.06.0083.I	Próprio	DETERGENTE NEUTRO EDTA	Material	L	2,0000000	68,54	137,08
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	5,0000000	14,49	72,45
Insumo	P2.06.0151.I	Próprio	ALGODAO-PCT 1 KG	Material	KG	6,0000000	37,80	226,80
Insumo	P2.06.0153.I	Próprio	ÁCIDO FOSFÓRICO	Material	LT	6,0000000	49,46	296,76
Insumo	013124	SBC	FERRAMENTA - PINCEL 2" TIGRE	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	12,0000000	35,74	428,88
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	24,0000000	12,42	298,08
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	24,0000000	5,51	132,24
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	24,0000000	8,24	197,76
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	24,0000000	8,24	197,76
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	12,0000000	8,24	98,88

MO sem LS => 729,66 LS => 623,94 MO com LS => 1.353,60

11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	40,23	40,23
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	0,2500000	10,24	2,56
Insumo	P2.06.0073.I	Próprio	PULVERIZADOR INTERCOSTAL 20 LITROS PC 020 VONDER	Material	UN	0,0200000	161,49	3,22
Insumo	P2.06.0090.I	Próprio	TUBO DE SORO	Material	UN	0,3000000	13,81	4,14
Insumo	P2.06.0093.I	Próprio	SERINGA HIPODÉRMICA 10 ML	Material	UN	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.0148.I	Próprio	K-OTEC CE 25	Material	L	0,0700000	55,26	3,86
Insumo	P2.06.0149.I	Próprio	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,4000000	17,81	7,12
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	35,74	5,36
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	12,42	3,72
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	5,51	1,65
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	8,24	2,47
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,3000000	8,24	2,47
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	8,24	1,23

MO sem LS => 9,11 LS => 7,79 MO com LS => 16,90

11.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	121,91	121,91
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	0,3000000	18,50	5,55
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	0,1500000	10,24	1,53
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	35,74	35,74
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	12,42	24,84
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	5,51	11,02
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	8,24	8,24

MO sem LS => 60,81 LS => 51,99 MO com LS => 112,80

11.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	338,75	338,75
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,1200000	4,70	0,56
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	0,4000000	54,68	21,87
Insumo	P2.06.0081.I	Próprio	BISTURI CIRÚRGICO (CX COM 100 UNID.) QUALQUER BITOLA	Material	UN	0,1500000	24,21	3,63
Insumo	P2.06.0086.I	Próprio	HIDRÓXIDO DE AMÔNIA	Material	LT	0,1000000	32,82	3,28
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.0151.I	Próprio	ALGODAO-PCT 1 KG	Material	KG	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	35,74	107,22
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	12,42	49,68

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	5,51	22,04
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
				MO sem LS =>	145,32	LS =>	124,26	MO com LS => 269,58

11.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	295,73	295,73
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,0800000	4,70	0,37
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2000000	15,24	3,04
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	0,4000000	54,68	21,87
Insumo	P2.06.0086.I	Próprio	HIDRÓXIDO DE AMÔNIA	Material	LT	0,1200000	32,82	3,93
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.0147.I	Próprio	MÁSCARA ANTIGASES	Material	UN	0,0500000	24,89	1,24
Insumo	P2.06.0151.I	Próprio	ALGODAO-PCT 1 KG	Material	KG	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	35,74	71,48
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	12,42	49,68
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	5,51	22,04
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
				MO sem LS =>	121,61	LS =>	103,99	MO com LS => 225,60

11.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	892,00	892,00
Insumo	P2.06.0064.I	Próprio	MADEIRA CEDRO APARELHADA	Material	m²	0,0200000	12,088,29	241,76
Insumo	P2.06.0088.I	Próprio	PREGO DE COBRE	Material	KG	0,2500000	193,00	48,25
Insumo	00004332	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	0,1500000	1,26	0,18
Insumo	00004354	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4"	Material	UN	0,1500000	54,34	8,15
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.0140.I	Próprio	ACETATO DE POLIVINILO	Material	KG	1,4000000	21,32	29,84
Insumo	1578	ORSE	Madeira massaranduba serrada para escoramento (pranchão)	Material	m³	0,0500000	3.368,10	168,40
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	35,74	125,09
Insumo	P2.06.1332.AT	Próprio	MARCENEIRO DE RESTAURO	Mão de Obra	H	3,0000000	14,23	42,69
Insumo	P2.06.1332.AU	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO MARCENEIRO DE RESTAURO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	5,51	27,55
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	12,42	62,10
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	8,24	28,84
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20
				MO sem LS =>	212,06	LS =>	181,33	MO com LS => 393,39

11.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	830,63	830,63
Insumo	P2.06.0062.I	Próprio	PARALOID B-72	Material	KG	0,2500000	940,00	235,00
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	2,5000000	54,68	136,70
Insumo	P2.06.0093.I	Próprio	SERINGA HIPODÉRMICA 10 ML	Material	UN	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.0120.I	Próprio	PÓ DE SERRA	Material	m³	0,2000000	18,15	3,63
Insumo	P2.06.0140.I	Próprio	ACETATO DE POLIVINILO	Material	KG	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,2000000	16,58	3,31
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	35,74	142,96
Insumo	P2.06.1332.O	Próprio	ENTALHADOR DE RESTAURO	Mão de Obra	h	2,0000000	14,69	29,38
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	12,42	74,52
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	5,51	33,06
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.R	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO ENTALHADOR DE RESTAURO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
				MO sem LS =>	230,84	LS =>	197,40	MO com LS => 428,24

11.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	134,57	134,57
Composição Auxiliar	90994	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,5000000	9,87	4,93
Insumo	P2.06.0080.I	Próprio	CERA MICROCRISTALINA (EMBALAGEM 250G)	Material	KG	0,2000000	198,24	39,64
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,1000000	13,11	1,31
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1000000	14,91	1,49
Insumo	P2.06.0149.I	Próprio	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,5000000	17,81	8,90
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,8000000	35,74	28,59
Insumo	P2.06.1332.AX	Próprio	AEROGRÁFO PAASCH DUPLA AÇAO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0200000	1.405,07	28,10
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,8000000	5,51	4,40
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,8000000	8,24	6,59
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,8000000	8,24	6,59
				MO sem LS =>	24,89	LS =>	21,28	MO com LS => 46,17

11.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1987.C	Próprio	TRATAMENTO DO COURO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	564,34	564,34
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,0100000	4,70	0,04
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	3,0000000	54,68	164,04
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.0901.I	Próprio	TIRAS DE COURO CURTIDO	Material	m²	0,2000000	37,99	7,59
Insumo	P2.06.0902.I	Próprio	COLA DE CARTILAGEM DE COELHO	Material	KG	0,4000000	499,00	199,60
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	35,74	71,48
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	5,51	16,53
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	12,42	37,26
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
				MO sem LS =>	103,06	LS =>	88,13	MO com LS => 191,19

11.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1989.C	Próprio	ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	660,91	660,91
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,0100000	4,70	0,04
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.1140.I	Próprio	ESPUMA	Material	m²	1,0000000	31,47	31,47
Insumo	P2.06.1141.I	Próprio	TECIDO CHENILLE	Material	M	1,0000000	331,57	331,57
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	12,42	37,26
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	5,51	16,53
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.AV	Próprio	ESTOFADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	23,88	143,28
Insumo	P2.06.1332.AW	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO ESTOFADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
				MO sem LS =>	159,53	LS =>	136,42	MO com LS => 295,95

11.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1990.C	Próprio	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	673,67	673,67
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,1000000	4,70	0,47
Insumo	P2.06.0062.I	Próprio	PARALOID B-72	Material	KG	0,3000000	940,00	282,00
Insumo	P2.06.0063.I	Próprio	TOLUOL	Material	L	1,0000000	54,68	54,68
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	0,8000000	10,24	8,19
Insumo	P2.06.0093.I	Próprio	SERINGA HIPODÉRMICA 10 ML	Material	UN	0,8000000	0,40	0,32
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	35,74	125,09
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	12,42	62,10

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	5,51	27,55
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	8,24	28,84
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20

11.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1991.C	Próprio	REENTELAMENTO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	1.923,53	1.923,53
Insumo	3168	ORSE	Tecido em linho puro nacional, larg de 1,50m m	Material	m	2,5000000	260,86	652,15
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,0100000	4,70	0,04
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.0906.I	Próprio	BEVA 372	Material	KG	1,0000000	730,30	730,30
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	35,74	214,44
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	12,42	99,36
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	5,51	44,08
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	8,24	65,92
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	8,24	65,92

11.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1992.C	Próprio	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	558,62	558,62
Insumo	3091	ORSE	Carbonato de cálcio kg	Material	Pcte	0,1000000	165,87	16,58
Insumo	8965	ORSE	Fita crepe 19x50 un	Material	un	0,0800000	4,70	0,37
Insumo	P2.06.0068.I	Próprio	COLA ANIMAL (OSSO) KREMER EMBALAGEM 150GR	Material	KG	0,1000000	566,00	56,60
Insumo	P2.06.0075.I	Próprio	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº36 DUFLEX SS WHITE	Material	UN	0,1000000	43,90	4,39
Insumo	P2.06.0077.I	Próprio	GESSO PEDRA ESPECIAL HEROSTONE	Material	KG	0,6000000	33,90	20,34
Insumo	P2.06.0079.I	Próprio	LIXA DÁGUA FINA Nº 180 3M	Material	UN	1,0000000	1,59	1,59
Insumo	P2.06.0085.I	Próprio	ÓXIDO DE ZINCO	Material	KG	0,6000000	227,20	136,32
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0200000	14,91	0,29
Insumo	P2.06.0140.I	Próprio	ACETATO DE POLIVINILO	Material	KG	0,6000000	21,32	12,79
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	0,2500000	14,49	3,62
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	35,74	107,22
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	12,42	62,10
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	5,51	27,55
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	5,0000000	8,24	41,20

11.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0199.C	Próprio	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	771,16	771,16
Insumo	P2.06.0024.I	Próprio	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº36 DUFLEX SS WHITE OU SIMILAR	Material	UN	0,2000000	43,90	8,78
Insumo	P2.06.0070.I	Próprio	PINCEL DE PÊLO DE MARTA - PINCEL CASAN CHATO SÉRIE 3	Material	UN	0,1500000	35,90	5,38
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	0,5000000	10,24	5,12
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,0100000	13,11	0,13
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0200000	80,71	1,61
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.0118.I	Próprio	TINTA MAIMERI PARA RESTAURO	Material	UN	3,0000000	115,00	345,00
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	1,5000000	14,49	21,73
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	35,74	142,96
Insumo	00012815 SINAPI		FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,1000000	8,97	0,89
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	12,42	74,52
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	5,51	33,06
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

11.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1993.C	Próprio	REMOÇÃO DAS PINTURAS	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	362,35	362,35
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	2,0000000	18,50	37,00
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	2,0000000	10,24	20,48
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,1200000	13,11	1,57
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1200000	14,91	1,78
Insumo	P2.06.0149.I	Próprio	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,7000000	17,81	12,46
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	35,74	53,61
Insumo	3143	ORSE	Removedor de tinta marca Coral ou similar L	Material	GI	3,0000000	38,61	115,83
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	12,42	37,26
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	5,51	16,53
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	8,24	12,36
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
MO sem LS =>					91,21	LS =>	77,99	MO com LS => 169,20
11.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1994.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	242,71	242,71
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	1,0000000	18,50	18,50
Insumo	P2.06.0072.I	Próprio	PINCEIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO	Material	UN	1,0000000	10,24	10,24
Insumo	P2.06.0075.I	Próprio	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº36 DUFLEX SS WHITE	Material	UN	0,4000000	43,90	17,56
Insumo	P2.06.0081.I	Próprio	BISTURI CIRÚRGICO (CX COM 100 UNID.) QUALQUER BITOLA	Material	UN	0,4000000	24,21	9,68
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,1200000	13,11	1,57
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1200000	14,91	1,78
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	3,0000000	14,49	43,47
Insumo	P2.06.1142.I	Próprio	PONTEIRA DE METAL	Material	UN	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	35,74	35,74
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	12,42	24,84
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	5,51	11,02
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
MO sem LS =>					60,81	LS =>	51,99	MO com LS => 112,80
11.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1995.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	273,22	273,22
Insumo	P2.06.0076.I	Próprio	RESINA AB 57	Material	KG	0,1500000	209,90	31,48
Insumo	P2.06.0078.I	Próprio	CARBOXIMETILCELULOSE	Material	KG	0,1500000	128,00	19,20
Insumo	P2.06.0083.I	Próprio	DETERGENTE NEUTRO EDTA	Material	L	0,2500000	68,54	17,13
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,1200000	13,11	1,57
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,0100000	14,91	0,14
Insumo	P2.06.0116.I	Próprio	BICARBONATO DE AMÔNIA	Material	KG	0,2000000	13,00	2,60
Insumo	P2.06.0117.I	Próprio	BICARBONATO DE SÓDIO	Material	KG	0,5000000	18,60	9,30
Insumo	P2.06.0143.I	Próprio	FUNGICIDA TIMOL	Material	L	0,1000000	67,00	6,70
Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	2,0000000	14,49	28,98
Insumo	P2.06.0147.I	Próprio	MÁSCARA ANTIGASES	Material	UN	0,0600000	24,89	1,49
Insumo	P2.06.0151.I	Próprio	ALGODÃO-PCT 1 KG	Material	KG	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	35,74	35,74
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	12,42	24,84
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	5,51	11,02
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	2,0000000	8,24	16,48
MO sem LS =>					60,81	LS =>	51,99	MO com LS => 112,80
11.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0642.C	Próprio	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	103,66	103,66
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,1200000	13,11	1,57
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1200000	14,91	1,78
Insumo	P2.06.0143.I	Próprio	FUNGICIDA TIMOL	Material	L	0,8000000	67,00	53,60

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.0146.I	Próprio	ÁGUA DESTILADA	Material	L	1,0000000	14,49	14,49
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,2500000	35,74	8,93
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,5000000	12,42	6,21
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,5000000	5,51	2,75
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,5000000	8,24	4,12
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	0,5000000	8,24	4,12
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	0,2500000	8,24	2,06
					MO sem LS =>	15,20	LS =>	12,99
							MO com LS =>	28,19

11.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1996.C	Próprio	PRÓTESE	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	381,18	381,18
Insumo	P2.06.0091.I	Próprio	PIGMENTOS MINERAIS KREMER OU SIMILAR (POTE 30ML)	Material	UN	0,2500000	86,34	21,58
Insumo	P2.06.0092.I	Próprio	CAL HIDRÁULICA	Material	KG	0,5000000	16,90	8,45
Insumo	P2.06.0110.I	Próprio	PÓ DE PEDRA CALCÁRIA	Material	KG	0,5000000	8,64	4,32
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,2000000	13,11	2,62
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1200000	14,91	1,78
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	35,74	107,22
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	12,42	74,52
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	5,51	33,06
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	8,24	24,72
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	6,0000000	8,24	49,44
					MO sem LS =>	182,42	LS =>	155,98
							MO com LS =>	338,40

11.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1253.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	752,73	752,73
Insumo	P2.06.0066.I	Próprio	RESINA ACRÍLICA PRIMAL AC 33	Material	L	0,6000000	390,00	234,00
Insumo	P2.06.0079.I	Próprio	LIXA D'ÁGUA FINA Nº 180 3M	Material	UN	5,0000000	1,59	7,95
Insumo	P2.06.0084.I	Próprio	AGREGADO INERTE AEROSIL OU SIMILAR - DÍÓXIDO DE SILÍCIO COLÓIDAL	Material	KG	0,1500000	65,00	9,75
Insumo	P2.06.0089.I	Próprio	GLUCONATO DE SÓDIO	Material	LT	0,2500000	51,82	12,95
Insumo	P2.06.0092.I	Próprio	CAL HIDRÁULICA	Material	KG	0,1500000	16,90	2,53
Insumo	P2.06.0110.I	Próprio	PÓ DE PEDRA CALCÁRIA	Material	KG	3,0000000	8,64	25,92
Insumo	P2.06.0111.I	Próprio	LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO	Material	PAR	0,2000000	13,11	2,62
Insumo	P2.06.0112.I	Próprio	GUARDA-PÓ	Material	UN	0,0500000	80,71	4,03
Insumo	P2.06.0113.I	Próprio	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	CX	0,1200000	14,91	1,78
Insumo	P2.06.1332.N	Próprio	RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	35,74	142,96
Insumo	P2.06.1332.S	Próprio	TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	12,42	99,36
Insumo	P2.06.1332.T	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	5,51	44,08
Insumo	P2.06.1332.U	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO RESTAURADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	8,24	32,96
Insumo	P2.06.1332.Q	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	8,24	65,92
Insumo	P2.06.1332.P	Próprio	ENCARGOS COMPLEMENTARES DO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO	Mão de Obra	H	8,0000000	8,24	65,92
					MO sem LS =>	243,22	LS =>	207,98
							MO com LS =>	451,20

12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,06	20,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,55	5,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	26,79	7,84
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,14	6,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,19	0,03
					MO sem LS =>	4,89	LS =>	4,19
							MO com LS =>	9,08

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,46	25,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	19,55	6,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	26,79	8,52

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,14	10,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,19	0,03
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	4,55	MO com LS => 9,87
12.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	31,73	31,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	19,55	7,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	26,79	10,21
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	13,30	14,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,19	0,04
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	5,45	MO com LS => 11,82
12.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,45	35,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	19,55	8,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	26,79	11,90
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,05	14,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,19	0,05
				MO sem LS =>	7,43	LS =>	6,35	MO com LS => 13,78
12.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	53,18	53,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	19,55	6,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	26,79	8,34
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	36,72	38,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,19	0,03
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	4,45	MO com LS => 9,66
12.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,62	9,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	19,55	2,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	26,79	3,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	64,86	0,64
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	73,48	1,10
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,19	0,01
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	1,82	MO com LS => 3,94
12.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	9,39	9,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1200000	3,63	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	162	ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial d= 40mm un	Material	un	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0100000	63,50	0,63
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0110000	69,74	0,76

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	18,79	2,25
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,24	1,34
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,65	MO com LS => 3,59

12.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	19,55	2,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	26,79	3,69
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,77	1,33
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	1,97	MO com LS => 4,27

12.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,72	21,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	19,55	3,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	26,79	4,42
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,76	5,52
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,56	6,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,36	MO com LS => 5,12

12.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,47	26,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	19,55	3,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	26,79	5,15
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,83	7,83
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,77	3,07
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,75	MO com LS => 5,97

12.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,84	9,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	19,55	2,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	26,79	3,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	64,86	0,64

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	73,48	1,10	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,19	0,01	
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,94

12.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,04	15,04	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	19,55	2,69	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	26,79	3,69	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76	
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,57	3,57	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,77	1,33	
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,27

12.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	27,26	27,26	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	19,55	3,76	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	26,79	5,15	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,62	8,62	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,77	3,07	
MO sem LS =>					3,22	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,97

12.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,44	25,44	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,55	3,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	26,79	4,92	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,88	5,64	
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,29	9,29	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00	
MO sem LS =>					3,07	LS =>	2,62	MO com LS =>	5,69

12.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,13	49,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	19,55	5,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	26,79	6,87
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,33	9,99

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,64	22,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,77	4,61

MO sem LS => 4,29 LS => 3,67 MO com LS => 7,96

12.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,09	39,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	19,55	4,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	26,79	5,90
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,76	8,28
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,60	17,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	26,77	3,01

MO sem LS => 3,68 LS => 3,15 MO com LS => 6,83

12.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	47,26	47,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,71	1,70
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,63	1,66
Insumo	1270	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diâm =100 x 50mm un	Material	un	1,0000000	19,56	19,56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0580000	72,41	4,19
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0910000	69,74	6,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4600000	18,79	8,64
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4600000	11,24	5,17

MO sem LS => 7,44 LS => 6,37 MO com LS => 13,81

12.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1550	ORSE	Curva 87° 30' curta em pvc rígido, com bolsas para pé de coluna, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	41,57	41,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,63	0,83
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0460000	63,50	2,92
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2300000	18,79	4,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	11,24	2,58
Insumo	00020097	SINAPI	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	23,41	23,41

MO sem LS => 3,72 LS => 3,18 MO com LS => 6,90

12.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	19,55	1,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	26,79	2,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	64,86	0,47
Insumo	00003875	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,12	3,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	73,48	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	2,19	0,08

MO sem LS => 1,53 LS => 1,31 MO com LS => 2,84

12.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,51	14,51	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,55	2,15	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	26,79	2,95	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	64,86	1,08	
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,32	6,32	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	73,48	1,91	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	2,19	0,10	
MO sem LS =>					1,84	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,41

12.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,64	16,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	19,55	2,51	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	26,79	3,43	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	64,86	1,58	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,18	6,18	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	73,48	2,93	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	2,19	0,01	
MO sem LS =>					2,14	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,97

12.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1686	ORSE	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	48,40	48,40	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08	
Insumo	1552	ORSE	Luva simples pvc sanitário d= 150mm un	Material	un	1,0000000	34,29	34,29	
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0460000	63,50	2,92	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37	
MO sem LS =>					4,85	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,00

12.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,95	19,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	19,55	1,79	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	26,79	2,46	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76	
Insumo	00003848	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,61	10,61	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,77	1,33	
MO sem LS =>					1,53	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,84

12.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,55	2,15

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	26,79	2,95
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,76	5,52
Insumo	00003895	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,78	11,78
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	1,57	MO com LS => 3,41

12.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,06	33,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	19,55	2,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	26,79	3,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00003893	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,39	17,39
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,77	3,07
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,83	MO com LS => 3,97

12.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8726	ORSE	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	67,66	67,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,63	0,83
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	8984	ORSE	Luva correr pvc rígido sanitario d= 150mm un	Material	un	1,0000000	49,89	49,89
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2300000	18,79	4,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	11,24	2,58
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,18	MO com LS => 6,90

12.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,23	23,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,55	3,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	26,79	4,92
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,88	5,64
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,08	7,08
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	2,62	MO com LS => 5,69

12.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1586	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	30,88	30,88
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,71	1,37
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	3,63	1,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0510000	72,41	3,69
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0780000	69,74	5,43
Insumo	2142	ORSE	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm un	Material	un	1,0000000	7,95	7,95
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3700000	18,79	6,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3700000	11,24	4,15
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	5,12	MO com LS => 11,10

12.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,14	37,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	19,55	4,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	26,79	5,90
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,76	8,28
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,65	15,65
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	26,77	3,01
MO sem LS =>					3,68	LS =>	3,15	MO com LS => 6,83

12.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	46,99	46,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,71	1,70
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,63	1,66
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0750000	72,41	5,43
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,1200000	69,74	8,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4600000	18,79	8,64
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4600000	11,24	5,17
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,03	16,03
MO sem LS =>					7,44	LS =>	6,37	MO com LS => 13,81

12.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1589	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	49,37	49,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,71	1,70
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,63	1,66
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0750000	72,41	5,43
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,1200000	69,74	8,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4600000	18,79	8,64
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4600000	11,24	5,17
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,41	18,41
MO sem LS =>					7,44	LS =>	6,37	MO com LS => 13,81

12.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1582	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	17,49	17,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,66
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,63	0,65
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0250000	72,41	1,81
Insumo	1936	ORSE	Reducao excetrica pvc sanitario d= 75 x 50mm un	Material	un	1,0000000	6,39	6,39
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0370000	69,74	2,58
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,79	3,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,24	2,02
MO sem LS =>					2,91	LS =>	2,49	MO com LS => 5,40

12.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	19,81	19,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,71	0,25
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0700000	3,63	0,25
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Insumo	3770	ORSE	Terminal de ventilação pvc rígido d= 75mm un	Material	un	1,0000000	15,89	15,89
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	18,79	1,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000	11,24	0,78
MO sem LS =>					1,13	LS =>	0,96	MO com LS => 2,09

12.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,59	73,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	19,55	3,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	26,79	5,15
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	54,95	54,95
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,77	3,07

MO sem LS => 3,22 LS => 2,75 MO com LS => 5,97

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,05	19,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	19,55	6,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	26,79	8,78
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,53	3,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	2,19	0,16

MO sem LS => 5,48 LS => 4,69 MO com LS => 10,17

12.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,97	21,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	19,55	7,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	26,79	10,18
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,19	0,19

MO sem LS => 6,36 LS => 5,43 MO com LS => 11,79

12.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	19,55	8,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	26,79	12,13
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,61	9,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	2,19	0,23

MO sem LS => 7,58 LS => 6,48 MO com LS => 14,06

12.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	m	1,0000000	40,44	40,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72
Composição Auxiliar	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0100000	9,69	9,78
Composição Auxiliar	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	9,40	9,49
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0008000	72,41	0,05
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0003000	69,74	0,02
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0100000	13,52	13,65

MO sem LS => 10,59 LS => 9,05 MO com LS => 19,64

12.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,44	7,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	19,55	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	26,79	3,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	64,86	0,30
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	73,48	0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	2,19	0,06
MO sem LS =>					2,19	LS =>	1,87	MO com LS => 4,06

12.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,85	8,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,55	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	26,79	4,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,86	0,46
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,48	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,19	0,07
MO sem LS =>					2,53	LS =>	2,17	MO com LS => 4,70

12.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	17,10	17,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0100000	72,41	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,67	5,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14
MO sem LS =>					4,53	LS =>	3,87	MO com LS => 8,40

12.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,20	12,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	19,55	3,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	26,79	4,85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	64,86	0,60
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,33	2,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	73,48	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,19	0,08
MO sem LS =>					3,02	LS =>	2,59	MO com LS => 5,61

12.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	16,66	16,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0140000	72,41	1,01
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0060000	69,74	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,80	4,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14
MO sem LS =>					4,53	LS =>	3,87	MO com LS => 8,40

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço
25,00%
B.D.I.
Equipamento
16,50%
Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

12.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,55	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	26,79	4,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,86	0,46
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,48	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,19	0,07
MO sem LS =>					2,53	LS =>	2,17	MO com LS => 4,70
12.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	479	ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	12,70	12,70
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5400000	0,22	0,11
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,14	5,14
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99
12.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	14,59	14,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,71	0,81
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2200000	3,63	0,79
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,6210000	0,22	0,13
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	18,79	4,13
Insumo	00003515	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,26	6,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	11,24	2,47
MO sem LS =>					3,56	LS =>	3,04	MO com LS => 6,60
12.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,59	6,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	19,55	1,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	26,79	2,71
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,86	0,46
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,48	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,19	0,07
MO sem LS =>					1,69	LS =>	1,44	MO com LS => 3,13
12.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1208000	19,55	2,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1208000	26,79	3,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	64,86	0,60
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	73,48	0,80

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,19	0,08
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,72	MO com LS => 3,74
12.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1152	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	10,99	10,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,63	0,50
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0100000	72,41	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0140000	69,74	0,97
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	18,79	2,63
Insumo	00003862	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,09	4,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,94	MO com LS => 4,20
12.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,20	12,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	19,55	3,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	26,79	5,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	64,86	0,68
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	73,48	0,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,19	0,11
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	2,89	MO com LS => 6,28
12.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,06	17,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	19,55	4,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	26,79	6,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	64,86	0,91
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	73,48	1,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0605000	2,19	0,13
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	3,45	MO com LS => 7,49
12.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1170	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	21,54	21,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0060000	69,74	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	8,86	8,86
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00
12.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,63	0,32
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74	0,55
Insumo	00000828	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	18,79	1,69

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,24	1,01	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,70
12.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,47	13,47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	19,55	1,98	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	26,79	2,71	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,86	0,46	
Insumo	00009906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,67	7,67	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,48	0,58	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,19	0,07	
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,13
12.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,00	20,00	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1208000	19,55	2,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1208000	26,79	3,23	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	64,86	0,60	
Insumo	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,93	12,93	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	73,48	0,80	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,19	0,08	
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,74
12.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1057	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	15,84	15,84	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,63	0,32	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0030000	72,41	0,21	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	69,74	0,27	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8000000	0,22	0,17	
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,84	11,84	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	18,79	1,69	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,24	1,01	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,70
12.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1058	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	22,07	22,07	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,63	0,32	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0040000	72,41	0,28	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0060000	69,74	0,41	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	17,81	17,81	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	18,79	1,69	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,24	1,01	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,70
12.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,30	5,30	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	19,55	1,57	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	26,79	2,15
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	64,86	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	73,48	0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	2,19	0,06
MO sem LS =>				1,34	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,49

12.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,16	6,16	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,55	1,84	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	26,79	2,52	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	64,86	0,38	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	73,48	0,51	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,19	0,06	
MO sem LS =>				1,57	LS =>	1,35	MO com LS =>		2,92

12.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	980,75	980,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,63	10,89
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m	Material	m	3,0000000	42,91	128,73
Insumo	00000095	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	11,84	23,68
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	26,66	26,66
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	18,79	56,37
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	34,02	34,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,24	33,72
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,6000000	3,99	6,38
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,4000000	13,52	32,44
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,09	27,09
Insumo	00011868	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	577,36	577,36
MO sem LS =>				48,56	LS =>	41,53	MO com LS =>	90,09

12.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	80,64	80,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	19,65	7,29
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	26,92	7,45
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	32,81	0,43
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	31,57	0,57
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	32,08	2,59

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	18,39	0,23
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	95,40	0,22
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	154,17	13,87
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	45,71	47,99

MO sem LS => 5,49 LS => 4,70 MO com LS => 10,19

12.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94605	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	522,29	522,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7430000	19,55	14,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7430000	26,79	19,90
Insumo	00012742	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	Material	M	0,9140000	533,78	487,87

MO sem LS => 12,43 LS => 10,63 MO com LS => 23,06

12.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10317	ORSE	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	6,64	6,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,71	0,55
Insumo	11092	ORSE	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar un	Material	un	1,0000000	4,41	4,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	11,24	1,68

MO sem LS => 0,91 LS => 0,77 MO com LS => 1,68

12.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1290	ORSE	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	146,39	146,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,71	2,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,63	1,96
Insumo	1208	ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscavel d=4" un	Material	un	1,0000000	125,47	125,47
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	3,4600000	0,22	0,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,79	10,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5400000	11,24	6,06

MO sem LS => 8,73 LS => 7,47 MO com LS => 16,20

12.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1221	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d= 4" Rev.01 10/2022	Tubos e Conexões de PVC	m	1,0000000	118,03	118,03
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6300000	3,71	2,33
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6300000	3,63	2,28
Composição Auxiliar	2481	ORSE	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0100000	2,23	2,25
Composição Auxiliar	2485	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2" a 4"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	14,33	14,47
Insumo	2333	ORSE	Tubo pvc rígido roscavel d= 4" m	Material	m	1,0100000	76,65	77,41
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,7500000	0,22	0,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6300000	18,79	11,83
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6300000	11,24	7,08

MO sem LS => 15,43 LS => 13,19 MO com LS => 28,62

12.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	139,54	139,54
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	46,12	4,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	19,65	2,02
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0167000	26,77	0,44
Insumo	00041930	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	M	1,0500000	126,03	132,33

MO sem LS => 2,80 LS => 2,39 MO com LS => 5,19

12.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	43,03	43,03

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	24,36	24,36
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

12.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em	un	1,0000000	599,70	599,70
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	563,04	45,60
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	13,81	23,89
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	100,57	181,02
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	34,24	58,55
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	44,85	80,73
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	6,41	10,96
Composição Auxiliar	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	29,90	34,38
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	103,56	121,16
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	535,98	43,41
MO sem LS =>					145,61	LS =>	124,51	MO com LS => 270,12

12.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,72	96,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1015000	27,53	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0798000	19,65	1,56
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	0,0385000	2.399,35	92,37
MO sem LS =>					21,78	LS =>	18,63	MO com LS => 40,41

12.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1953.C	Próprio	PRÉ-FILTRO PF-40 FIBERGLASS 4X4 N° DE CESTAS 4 CONEXÃO FLANGE ROSCA VAZÃO 130M³/H DIMENSÃO 43X43X84	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.464,07	4.464,07
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	20,13	122,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	32,25	196,72
Insumo	P2.06.1120.I	Próprio	PRÉ-FILTRO PF-40 FIBERGLASS 4X4 N° DE CESTAS 4 CONEXÃO FLANGE ROSCA VAZÃO 130M³/H DIMENSÃO 43X43X84	Material	UN	1,0000000	4.144,56	4.144,56
MO sem LS =>					118,04	LS =>	100,94	MO com LS => 218,98

12.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	33,20	33,20
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,63	0,98
Insumo	1437	ORSE	Luva pvc rígido roscável d=4 " un	Material	un	1,0000000	22,36	22,36
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	3,4600000	0,22	0,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2700000	18,79	5,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
MO sem LS =>					4,37	LS =>	3,73	MO com LS => 8,10

12.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1263	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	63,62	63,62
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,71	2,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,63	1,96
Insumo	783	ORSE	Curva 90° pvc rígido roscável d=4 " un	Material	un	1,0000000	42,70	42,70

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	3,4600000	0,22	0,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,79	10,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5400000	11,24	6,06
MO sem LS =>					8,73	LS =>	7,47	MO com LS => 16,20

12.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1281	ORSE	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 4"	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	103,78	103,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,71	2,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,63	1,96
Insumo	1174	ORSE	Joelho 45° pvc rígido roscavel d=4" un	Material	un	1,0000000	82,86	82,86
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	3,4600000	0,22	0,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,79	10,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5400000	11,24	6,06
MO sem LS =>					8,73	LS =>	7,47	MO com LS => 16,20

12.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10696	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	128,72	128,72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2500000	3,63	0,90
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0600000	72,41	4,34
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0900000	69,74	6,27
Insumo	794	ORSE	Curva 90° longa pvc rígido p/esgoto, d= 150mm un	Material	un	1,0000000	108,79	108,79
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	18,79	4,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,24	2,81
MO sem LS =>					4,04	LS =>	3,46	MO com LS => 7,50

12.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8061	ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	100,76	100,76
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,63	0,98
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	8021	ORSE	Luva simples pvc sanitario d= 200mm un	Material	un	1,0000000	63,89	63,89
Insumo	00000306	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,0000000	17,60	17,60
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2700000	18,79	5,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
MO sem LS =>					4,37	LS =>	3,73	MO com LS => 8,10

12.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	054075	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm	INSTALACOES	UN	1,0000000	67,39	67,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	19,55	13,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	26,79	18,16
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,8330000	10,90	9,07
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0800000	1,12	0,08
Insumo	003389	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1000000	59,42	5,94
Insumo	021113	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 150x100mm	Material	UN	1,0000000	20,89	20,89
MO sem LS =>					11,34	LS =>	9,69	MO com LS => 21,03

12.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,66	42,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	19,55	7,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	26,79	10,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	64,86	1,89
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	19,04	19,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	73,48	3,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,19	0,03

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 6,67 LS => 5,70 MO com LS => 12,37

12.3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.E	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,11	38,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,55	5,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo	P2.06.1332.K	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM	Material	UN	1,0000000	24,22	24,22

MO sem LS => 5,02 LS => 4,29 MO com LS => 9,31

12.3.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	INSTALACOES	UN	1,0000000	32,72	32,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	19,55	6,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	26,79	8,57
Insumo	007490	SBC	PORTA GRELHA QUADRADO CINZA 150mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	17,90	17,90

MO sem LS => 5,35 LS => 4,57 MO com LS => 9,92

12.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1081	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	14,21	14,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,71	0,81
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2200000	3,63	0,79
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0020000	72,41	0,14
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0340000	69,74	2,37
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	18,79	4,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	11,24	2,47

MO sem LS => 3,56 LS => 3,04 MO com LS => 6,60

12.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	17,15	17,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0100000	72,41	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00003502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,72	5,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14

MO sem LS => 4,53 LS => 3,87 MO com LS => 8,40

12.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66

MO sem LS => 21,45 LS => 18,35 MO com LS => 39,80

12.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.07.0035.AO	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, RODOPIA DE 20CM, TESTEIRA DE 4CM.PARA INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX TRAMONTINA RETANGULAR 47 BL., 30X47CM. DIMENSÃO: 2,40X0,55M.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AP	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS DIMENSÃO 2,93X0,35M, E=2CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AQ	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA SOBRE REFRIGERADOR HORIZONTAL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, ACABAMENTO FRONTÃO H=20CM. DIMENSÃO: 1,50X0,80	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AR	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,20X3,55M, E=2CM.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AS	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X3,55M, E=2CM.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AT	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BALCÃO ATENDIMENTO EXPOSITOR EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X2,15M, E=2CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AI	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,40X0,45M	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.07.0035.AJ	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,45X0,45M.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AK	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 2,80X0,45M	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AL	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,63X0,45M	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AM	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA (H=2CM PARA ÁREA MOLHADA), RODOPIA ACABAMENTO RETO H=12CM.PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM AÇO INOX. DIMENSÃO: 2,48X0,63M	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AN	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BALÇÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,35X0,36M, E=2CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,30	590,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	27,41	40,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	19,65	19,32
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	54,06	28,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	440,00	442,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	106,35	2,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66
MO sem LS =>					21,45	LS =>	18,35	MO com LS => 39,80

12.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	637,86	637,86
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	27,41	38,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	19,65	13,79
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	35,77	3,18
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	34,15	44,94
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	42,40	22,47
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,03	2,93
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	487,66	512,04
MO sem LS =>					39,15	LS =>	33,47	MO com LS => 72,62

12.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	191,04	191,04
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	27,41	13,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	19,65	2,95
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	158,94	158,94
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	54,06	16,07
MO sem LS =>					5,83	LS =>	4,99	MO com LS => 10,82

12.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	679,25	679,25

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7689000	26,79	47,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7111000	19,65	13,97
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	19,26	115,56
Insumo	00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	Material	UN	1,0000000	494,88	494,88
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	106,35	7,46
					MO sem LS =>	22,65	LS =>	19,37
							MO com LS =>	42,02

12.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	143,75	143,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	26,79	7,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	19,65	1,69
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,18	0,10
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	Material	UN	1,0000000	134,64	134,64
					MO sem LS =>	3,35	LS =>	2,87
							MO com LS =>	6,22

12.5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	132,57	132,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5000000	0,22	0,11
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	113,79	113,79
					MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92
							MO com LS =>	15,01

12.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,72	68,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	26,79	2,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	19,65	0,59
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,18	0,06
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	65,50	65,50
					MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,00
							MO com LS =>	2,17

12.5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	454,55	454,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	26,79	20,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	19,65	8,61
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,97	51,94
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	354,60	354,60
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	106,35	9,36
					MO sem LS =>	10,75	LS =>	9,19
							MO com LS =>	19,94

12.5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	80,42	80,42
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	7073	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar un	Material	un	1,0000000	73,72	73,72		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63		
					MO sem LS =>	3,03	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,63
12.5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	123,73	123,73		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,57	2,14		
Insumo	13056	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. un	Material	un	1,0000000	110,32	110,32		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27		
					MO sem LS =>	6,08	LS =>	5,19	MO com LS =>	11,27
12.5.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	78,18	78,18		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07		
Insumo	7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un	Material	un	1,0000000	71,48	71,48		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63		
					MO sem LS =>	3,03	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,63
12.5.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	190074	SBC	GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	28,38	28,38		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1420000	26,79	3,80		
Insumo	007499	SBC	GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm	Material	UN	1,0000000	24,58	24,58		
					MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,71
12.5.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7759	ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	667,84	667,84		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7500000	3,71	6,49		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,7500000	3,63	6,35		
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un	Material	un	1,0000000	52,68	52,68		
Insumo	3590	ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45,5 x 35,5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto (45,5 x 35,5 cm), DECA ou similar un	Material	un	1,0000000	219,00	219,00		
Insumo	7388	ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar un	Material	un	1,0000000	152,60	152,60		
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj	Material	cj	1,0000000	12,66	12,66		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000	18,79	32,88		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,7500000	11,24	19,67		
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	134,64	134,64		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	30,87	30,87		
					MO sem LS =>	28,33	LS =>	24,22	MO com LS =>	52,55
12.5.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	346,15	346,15		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4667000	26,79	39,29		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6517000	19,65	12,80		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	19,26	115,56		
Insumo	00010426	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	169,30	169,30		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0866000	106,35	9,20		
					MO sem LS =>	19,16	LS =>	16,39	MO com LS =>	35,55

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

12.5.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,23	48,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	26,79	4,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	19,65	1,07
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,18	0,15
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	42,35	42,35
MO sem LS =>					2,13	LS =>	1,82	MO com LS => 3,95
12.5.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1792.C	Próprio	BACIA SANITÁRIA LINHA CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA, CÓDIGO P510, OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.650,20	1.650,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,55	39,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2000000	5,35	1,07
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,97	51,94
Insumo	P2.06.0944.I	Próprio	BACIA SANITÁRIA LINHA CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA, CÓDIGO P510, OU SIMILAR	Material	UN	1,0000000	1.504,51	1.504,51
MO sem LS =>					33,46	LS =>	28,62	MO com LS => 62,08
12.5.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2057	ORSE	Acabamento para válvula hydra	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	161,69	161,69
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0800000	3,63	0,29
Insumo	77	ORSE	Acabamento para válvula hydra cromado ref.4900 Deca ou similar un	Material	un	1,0000000	159,90	159,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	18,79	1,50
MO sem LS =>					0,81	LS =>	0,69	MO com LS => 1,50
12.5.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7589	ORSE	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	359,32	359,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000000	3,57	5,35
Insumo	7051	ORSE	Caixa descarga embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar) un	Material	un	1,0000000	303,37	303,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,79	28,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
MO sem LS =>					24,28	LS =>	20,76	MO com LS => 45,04
12.5.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190832	SBC	BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	1.013,95	1.013,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	19,55	10,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	26,79	14,25
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	9,0000000	0,16	1,44
Insumo	078848	SBC	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA PCD CONFORT 80CM 2310 I 080 DECA	Material	UN	1,0000000	987,86	987,86
MO sem LS =>					8,90	LS =>	7,61	MO com LS => 16,51
12.5.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	263,28	263,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	10053	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar un	Material	un	1,0000000	244,50	244,50
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5000000	0,22	0,11

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
12.5.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	444,19	444,19
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,5000000	3,63	5,44
Insumo	2257	ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar un	Material	un	1,0000000	96,88	96,88
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un	Material	un	1,0000000	52,68	52,68
Insumo	718	ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un	Material	un	1,0000000	72,90	72,90
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8400000	0,22	0,18
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,79	28,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	134,64	134,64
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	30,87	30,87
				MO sem LS =>	24,28	LS =>	20,76	MO com LS => 45,04
12.5.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	Conversão InfoWOrcas	un	1,0000000	1.085,75	1.085,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,9000000	3,71	10,75
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,9000000	3,63	10,52
Insumo	1616	ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un	Material	un	1,0000000	729,90	729,90
Insumo	2920	ORSE	Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco , 2572 C ou similar un	Material	un	1,0000000	247,50	247,50
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9000000	18,79	54,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,9000000	11,24	32,59
				MO sem LS =>	46,94	LS =>	40,14	MO com LS => 87,08
12.5.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9504	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	305,51	305,51
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,63	3,63
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8400000	0,22	0,18
Insumo	9834	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) un	Material	un	1,0000000	282,91	282,91
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
				MO sem LS =>	10,13	LS =>	8,66	MO com LS => 18,79
12.5.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7755	ORSE	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	Diversos	un	1,0000000	220,95	220,95
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,63	3,63
Insumo	7373	ORSE	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios un	Material	un	1,0000000	198,53	198,53
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
				MO sem LS =>	10,13	LS =>	8,66	MO com LS => 18,79
12.5.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3682	ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	72,58	72,58
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5000000	0,22	0,11
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material	UN	1,0000000	53,80	53,80
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

12.5.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3201	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	40,81	40,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,63	1,45
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,2000000	0,22	0,26
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51
Insumo	00006031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	25,62	25,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					6,47	LS =>	5,53	MO com LS => 12,00
12.5.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3202	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	71,89	71,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,3000000	0,22	0,28
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	52,94	52,94
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
12.5.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,24	80,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	19,55	3,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	26,79	5,41
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	11,72	0,19
Insumo	00011669	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	70,69	70,69
MO sem LS =>					3,37	LS =>	2,89	MO com LS => 6,26
12.5.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	77,77	77,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2565000	19,55	5,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2565000	26,79	6,87
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0066000	11,72	0,07
Insumo	00011825	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", ÁGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	65,82	65,82
MO sem LS =>					4,29	LS =>	3,66	MO com LS => 7,95
12.5.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,78	80,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	20,45	12,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	27,84	17,62
Insumo	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	Material	UN	1,0000000	50,22	50,22
MO sem LS =>					10,79	LS =>	9,23	MO com LS => 20,02
12.5.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,66	35,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	19,55	1,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	26,79	1,92
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	11,72	0,09
Insumo	00006020	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	32,25	32,25

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 1,20 LS => 1,02 MO com LS => 2,22

12.5.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	82,12	82,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	19,55	3,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	26,79	4,89
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	11,72	0,09
Insumo	00006006	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	73,57	73,57

MO sem LS => 3,06 LS => 2,61 MO com LS => 5,67

12.5.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	93,36	93,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	19,55	4,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	26,79	5,92
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,72	0,12
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	83,00	83,00

MO sem LS => 3,70 LS => 3,16 MO com LS => 6,86

12.5.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,49	19,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	26,79	3,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	19,65	0,83
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,18	0,13
Insumo	00006146	SINAPI	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	14,90	14,90

MO sem LS => 1,66 LS => 1,42 MO com LS => 3,08

12.5.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3675	ORSE	Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	59,39	59,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Insumo	2903	ORSE	Válvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar un	Material	un	1,0000000	48,20	48,20
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37

MO sem LS => 4,85 LS => 4,15 MO com LS => 9,00

12.5.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	88,64	88,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	19,55	4,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	26,79	5,92
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,72	0,12
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	78,28	78,28

MO sem LS => 3,70 LS => 3,16 MO com LS => 6,86

12.5.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,77	9,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	26,79	4,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,65	0,94
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,18	0,06
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,69	4,69
					MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,59
							MO com LS =>	3,46

12.5.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1313	ORSE	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0000000	5,43	5,43
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,71	0,40
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,63	0,39
Insumo	1639	ORSE	Nípel pvc rígido roscavel d= 1/2" un	Material	un	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,2500000	0,22	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	18,79	2,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1100000	11,24	1,23
					MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,52
							MO com LS =>	3,29

12.5.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3707	ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	86,73	86,73
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72
Insumo	2898	ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar un	Material	un	1,0000000	82,26	82,26
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,73
							MO com LS =>	3,75

12.5.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0687.C	Próprio	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø 100MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	101,47	101,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	19,55	8,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	26,79	11,25
Insumo	P2.06.0375.1	Próprio	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø100MM	Material	UN	1,0000000	82,01	82,01
					MO sem LS =>	7,02	LS =>	6,00
							MO com LS =>	13,02

12.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	34,39	34,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	3348	ORSE	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm Un	Material	Un	1,0000000	15,72	15,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
					MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92
							MO com LS =>	15,01

12.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	54,48	54,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	3352	ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa Un	Material	Un	1,0000000	35,81	35,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
					MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92
							MO com LS =>	15,01

12.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.

Serviço
25,00%

B.D.I.

Equipamento
16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	88,71	88,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	19,55	9,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	26,79	12,79
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0668000	64,86	4,33
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	54,58	54,58
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1040000	73,48	7,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	2,19	0,04
MO sem LS =>					7,99	LS =>	6,83	MO com LS => 14,82

12.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.F	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 150 MM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,92	63,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,55	5,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo	P2.06.1332.L	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 150 MM	Material	UN	1,0000000	50,03	50,03
MO sem LS =>					5,02	LS =>	4,29	MO com LS => 9,31

12.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1701	ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	45,37	45,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	1906	ORSE	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento alumínio, marca Akros ou similar un	Material	un	1,0000000	26,70	26,70
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

12.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9375	ORSE	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	Caixas de Passagem em Concreto Simples	un	1,0000000	642,89	642,89
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	563,04	45,60
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	13,81	23,89
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,0800000	100,57	209,18
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	2,0800000	34,24	71,21
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	44,85	80,73
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	2,0800000	6,41	13,33
Composição Auxiliar	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	29,90	34,38
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	103,56	121,16
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	535,98	43,41
MO sem LS =>					156,09	LS =>	133,48	MO com LS => 289,57

12.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.L	Próprio	Cópia da SINAPI (83647) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 15JM15M, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1.1/2CV HMANOMÉTRICA 15MCA VAZÃO 3,5M³/H, OU SIMILAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.479,47	1.479,47
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	20,13	122,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	32,25	196,72
Insumo	00000734	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	1.159,96	1.159,96

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 118,04 LS => 100,94 MO com LS => 218,98

12.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.M	Próprio	Copia da SINAPI (83648) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 3JM15, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1/3CV HMANOMÉTRICA 12MCA VAZÃO 4,0M³/H, OU SIMILAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	961,42	961,42
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	20,13	122,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	32,25	196,72
Insumo	00000731	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	641,91	641,91

MO sem LS => 118,04 LS => 100,94 MO com LS => 218,98

12.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1031	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	m	1,0000000	43,30	43,30
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,63	0,87
Composição Auxiliar	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0100000	9,69	9,78
Composição Auxiliar	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	9,40	9,49
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0012000	72,41	0,08
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0005000	69,74	0,03
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	18,79	4,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,24	2,69
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0100000	14,83	14,97

MO sem LS => 11,23 LS => 9,61 MO com LS => 20,84

12.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	m	1,0000000	55,25	55,25
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Composição Auxiliar	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0100000	9,69	9,78
Composição Auxiliar	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	9,40	9,49
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0016000	72,41	0,11
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0006000	69,74	0,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
Insumo	00009873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0100000	24,40	24,64

MO sem LS => 12,21 LS => 10,44 MO com LS => 22,65

12.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1139	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 60mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	40,10	40,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0190000	72,41	1,37
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0070000	69,74	0,48
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00003539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	27,81	27,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14

MO sem LS => 4,53 LS => 3,87 MO com LS => 8,40

12.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	22,59	22,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0210000	72,41	1,52
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0090000	69,74	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,26	9,26

MO sem LS => 4,85 LS => 4,15 MO com LS => 9,00

12.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1172	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	43,78	43,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0290000	72,41	2,09
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
Insumo	00007143	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	29,74	29,74

MO sem LS => 4,85 LS => 4,15 MO com LS => 9,00

12.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	372,45	372,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	19,55	6,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	26,79	9,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	11,72	0,28
Insumo	00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	356,43	356,43

MO sem LS => 5,68 LS => 4,86 MO com LS => 10,54

12.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	365,63	365,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273000	19,55	4,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273000	26,79	6,08
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0151000	11,72	0,17
Insumo	00010231	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO	Material	UN	1,0000000	354,94	354,94

MO sem LS => 3,80 LS => 3,25 MO com LS => 7,05

12.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103014	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	206,63	206,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1699000	19,55	3,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1699000	26,79	4,55
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	11,72	0,14
Insumo	00010232	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO	Material	UN	1,0000000	198,62	198,62

MO sem LS => 2,84 LS => 2,43 MO com LS => 5,27

12.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,25	80,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	19,55	2,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	26,79	3,03
Insumo	00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	72,16	72,16
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	21,17	1,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	73,48	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,19	0,02

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 1,89 LS => 1,61 MO com LS => 3,50

12.7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	146,97	146,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1838000	19,55	3,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1838000	26,79	4,92
Insumo	00011678	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	132,15	132,15
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1543000	21,17	3,26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0410000	73,48	3,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	2,19	0,04
MO sem LS =>					3,07	LS =>	2,62	MO com LS => 5,69

12.7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1194	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	34,55	34,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,63	0,50
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0220000	69,74	1,53
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8300000	0,22	0,18
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	18,79	2,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57
Insumo	00009897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	26,55	26,55
MO sem LS =>					2,26	LS =>	1,94	MO com LS => 4,20

12.7.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1195	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm, p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	78,02	78,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,63	0,50
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0200000	72,41	1,44
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0300000	69,74	2,09
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,9800000	0,22	0,21
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	18,79	2,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57
Insumo	00009910	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	69,07	69,07
MO sem LS =>					2,26	LS =>	1,94	MO com LS => 4,20

12.7.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052536	SBC	VALVULA GLOBO BRONZE DISCO METAL PN 16 (CLASSE 150) BSP 2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0000000	689,99	689,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7540000	19,55	14,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6880000	26,79	18,43
Insumo	002733	SBC	VALVULA GLOBO 150 LIBRAS ROSCA BRONZE 2"	Material	UN	1,0000000	656,21	656,21
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	2,5530000	0,24	0,61
MO sem LS =>					11,93	LS =>	10,20	MO com LS => 22,13

12.7.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1973.C	Próprio	VÁLVULA GLOBO 90° Ø60MM DE BRONZE	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	238,42	238,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	19,55	22,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	26,79	30,80
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,2820000	3,18	0,89
Insumo	P2.06.1134.I	Próprio	VÁLVULA GLOBO 90° Ø60MM DE BRONZE	Material	UN	1,0000000	184,25	184,25
MO sem LS =>					19,24	LS =>	16,45	MO com LS => 35,69

12.8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1120	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	24,39	24,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0140000	72,41	1,01
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	I	0,0060000	69,74	0,41
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,53	12,53
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14
MO sem LS =>					4,53	LS =>	3,87	MO com LS => 8,40

12.8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1121	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	45,04	45,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,63	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0190000	72,41	1,37
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	I	0,0070000	69,74	0,48
Insumo	00001925	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	32,75	32,75
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	18,79	5,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14
MO sem LS =>					4,53	LS =>	3,87	MO com LS => 8,40

12.8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1084	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2500000	3,63	0,90
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0040000	72,41	0,28
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	I	0,0510000	69,74	3,55
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,49	5,49
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	18,79	4,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,24	2,81
MO sem LS =>					4,04	LS =>	3,46	MO com LS => 7,50

12.8.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,21	11,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0874000	19,55	1,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0874000	26,79	2,34
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	64,86	0,30
Insumo	00009905	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,37	6,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	73,48	0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	2,19	0,06
MO sem LS =>					1,46	LS =>	1,25	MO com LS => 2,71

12.8.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,66	30,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,55	1,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	26,79	2,30
Insumo	00011673	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	25,55	25,55
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0286000	21,17	0,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	73,48	0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	2,19	0,09
MO sem LS =>					1,43	LS =>	1,23	MO com LS => 2,66

12.8.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	77,96	77,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	19,55	2,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	26,79	3,03
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	69,87	69,87
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	21,17	1,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	73,48	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,19	0,02
MO sem LS =>					1,89	LS =>	1,61	MO com LS => 3,50
12.8.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	144,72	144,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	19,55	6,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	26,79	9,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	11,72	0,28
Insumo	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	128,70	128,70
MO sem LS =>					5,68	LS =>	4,86	MO com LS => 10,54
12.8.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	266,82	266,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	19,55	5,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	26,79	7,05
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	11,72	0,22
Insumo	00010409	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	254,41	254,41
MO sem LS =>					4,40	LS =>	3,76	MO com LS => 8,16
12.8.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1977.C	Próprio	DISSOLVEDOR DE PASTILHAS DE CLORO EPEX MODELO ATDO11 CAPACIDADE 5 PASTILHAS DE 200G	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.873,72	1.873,72
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	20,13	122,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	32,25	196,72
Insumo	P2.06.1138.I	Próprio	DISSOLVEDOR DE PASTILHAS DE CLORO EPEX MODELO ATDO11 CAPACIDADE 5 PASTILHAS DE 200G	Material	UN	1,0000000	1.554,21	1.554,21
MO sem LS =>					118,04	LS =>	100,94	MO com LS => 218,98
12.8.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1974.C	Próprio	FILTRO 15 FIT, CÓDIGO 98005820, COM BOMBA 3A-T, 1/3CV, 220/380V, JACUZZI OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.485,83	2.485,83
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	20,13	122,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	32,25	196,72
Insumo	P2.06.1135.I	Próprio	FILTRO 15 FIT, CÓDIGO 98005820, COM BOMBA 3A-T, 1/3CV, 220/380V, JACUZZI E CAIXA DE AREIA	Material	UN	1,0000000	2.166,32	2.166,32
MO sem LS =>					118,04	LS =>	100,94	MO com LS => 218,98
12.8.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8984	ORSE	Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar	Fornecimento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para	un	1,0000000	445,36	445,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	9270	ORSE	Válvula solenoide p/irrigação modelo 75-DV 3/4", marca Rain Bird ou similar un	Material	un	1,0000000	426,52	426,52
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8000000	0,22	0,17

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
12.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.N	Próprio	Cópia da SINAPI (83643) - BOMBA SUBMERSIVEL ELETTRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	4.262,69	4.262,69
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8000000	20,13	96,62
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7000000	32,25	216,07
Insumo	00010592	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETTRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	3.950,00	3.950,00
				MO sem LS =>	117,40	LS =>	100,38	MO com LS => 217,78
12.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	151,61	151,61
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,8500000	3,63	3,08
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,8800000	0,22	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500000	18,79	15,97
Insumo	00011678	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	132,15	132,15
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	7,36	MO com LS => 15,97
12.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1196	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	154,09	154,09
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,63	0,68
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0340000	72,41	2,46
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0520000	69,74	3,62
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,2200000	0,22	0,26
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,79	3,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,24	2,13
Insumo	00009909	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	140,67	140,67
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	2,63	MO com LS => 5,70
12.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1236	ORSE	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0000000	13,70	13,70
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,63	0,50
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	1,2900000	0,22	0,28
Insumo	00000797	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	Material	UN	1,0000000	8,21	8,21
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	18,79	2,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,94	MO com LS => 4,20
12.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89667	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,07	41,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1158000	19,55	2,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1158000	26,79	3,10
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,00	6,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00
Insumo	00020182	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	27,71	27,71
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,65	MO com LS => 3,58

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

12.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,22	28,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	19,55	1,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	26,79	2,52
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,00	6,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,77	2,00
Insumo	00020156	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,87	15,87
MO sem LS =>					1,57	LS =>	1,34	MO com LS => 2,91
12.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1480	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3")	Registros e Válvulas	un	1,0000000	747,66	747,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1500000	3,71	4,26
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,1500000	3,63	4,17
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	3,2000000	0,22	0,70
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	18,79	21,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1500000	11,24	12,92
Insumo	00010406	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	704,01	704,01
MO sem LS =>					18,61	LS =>	15,91	MO com LS => 34,52
12.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0627000	19,55	1,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0627000	26,79	1,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	64,86	1,08
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0375000	26,77	1,00
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	73,48	1,91
Insumo	00020169	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,14	11,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	2,19	0,05
MO sem LS =>					1,05	LS =>	0,89	MO com LS => 1,94
12.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	36,32	36,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	19,55	5,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	26,79	7,87
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	21,91	22,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,19	0,03
MO sem LS =>					4,91	LS =>	4,20	MO com LS => 9,11
13.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	138,21	138,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	3973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m un	Material	un	1,0500000	105,00	110,25
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52
13.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	12,21	12,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	4,55	4,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99
13.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	15,66	15,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,71	0,81
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2200000	3,55	0,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	18,79	4,13
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	7,12	7,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	11,24	2,47
MO sem LS =>					3,56	LS =>	3,04	MO com LS => 6,60
13.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	151,86	151,86
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66
Insumo	3974	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un	Material	un	1,0500000	118,00	123,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52
13.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	22,11	22,11
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	10,42	10,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
MO sem LS =>					4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00
13.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	405,96	405,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66
Insumo	3844	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m un	Material	un	1,0500000	360,00	378,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52
13.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	30,54	30,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	3,71	1,26
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3400000	3,55	1,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3400000	18,79	6,38
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	17,03	17,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3400000	11,24	3,82
MO sem LS =>					5,50	LS =>	4,70	MO com LS => 10,20

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

13.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	358	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	40,61	40,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3900000	3,71	1,44
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3900000	3,55	1,38
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3900000	18,79	7,32
Insumo	00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	24,85	26,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3900000	11,24	4,38
MO sem LS =>					6,31	LS =>	5,39	MO com LS => 11,70
13.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8022	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	500,46	500,46
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66
Insumo	3976	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un	Material	un	1,0500000	450,00	472,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52
13.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	360	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	Interligações até Quadro Geral	m	1,0000000	70,92	70,92
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,71	1,92
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5200000	3,55	1,84
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	18,79	9,77
Insumo	00002683	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	49,10	51,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5200000	11,24	5,84
MO sem LS =>					8,41	LS =>	7,20	MO com LS => 15,61
13.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-	UN	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	20,45	6,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	27,84	9,15
Insumo	007838	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	Material	UN	1,0000000	9,16	9,16
MO sem LS =>					5,61	LS =>	4,80	MO com LS => 10,41
13.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	6,14	6,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,55	0,35
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,79	1,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,24	1,12
MO sem LS =>					1,61	LS =>	1,38	MO com LS => 2,99
13.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	8,52	8,52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,71	0,48
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,55	0,46
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,68	3,68
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	18,79	2,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	11,24	1,46
MO sem LS =>					2,10	LS =>	1,80	MO com LS => 3,90
13.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3800000	3,71	1,40
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3800000	3,55	1,34
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	8,18	8,18

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	18,79	7,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3800000	11,24	4,27
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	5,26	MO com LS => 11,41
13.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059097	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-	UN	1,0000000	55,90	55,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	20,45	7,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	27,84	10,69
Insumo	005937	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,0000000	37,36	37,36
				MO sem LS =>	6,54	LS =>	5,60	MO com LS => 12,14
13.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	367	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	50,68	50,68
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,71	2,96
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,8000000	3,55	2,84
Insumo	00001887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	20,86	20,86
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,79	15,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,24	8,99
				MO sem LS =>	12,95	LS =>	11,07	MO com LS => 24,02
13.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059300	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-	UN	1,0000000	160,70	160,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7560000	20,45	15,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7560000	27,84	21,04
Insumo	000827	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3"	Material	UN	1,0000000	124,20	124,20
				MO sem LS =>	12,89	LS =>	11,03	MO com LS => 23,92
13.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	86,71	86,71
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,71	4,45
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,2000000	3,55	4,26
Insumo	00001878	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	41,98	41,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	18,79	22,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	11,24	13,48
				MO sem LS =>	19,42	LS =>	16,60	MO com LS => 36,02
13.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10209	ORSE	Abracadreira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	3,52	3,52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0800000	3,63	0,29
Insumo	295	ORSE	Abracadreira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado un	Material	un	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	18,79	1,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	11,24	0,89
				MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,10	MO com LS => 2,39
13.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	27,12	27,12
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) un	Material	un	1,0000000	15,95	15,95
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00
13.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0673.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 1/4	SEDI - SERVIÇOS	CJ	1,0000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	20,45	0,20

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01000000	27,84	0,27
Insumo	5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un	Material	un	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	6555	ORSE	Porca sextavada 1/4" un	Material	un	1,00000000	0,34	0,34
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,14	MO com LS => 0,31

13.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4190	ORSE	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento	Subestação Transformadora	un	1,00000000	3,50	3,50
Insumo	3292	ORSE	Chumbador parabolt 3/8" x 5" un	Material	un	1,00000000	3,50	3,50
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

13.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9510	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,00000000	605,46	605,46
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,75000000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,75000000	3,55	2,66
Insumo	3977	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m un	Material	un	1,05000000	550,00	577,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,75000000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,75000000	11,24	8,43
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52

13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00000000	17,99	17,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,21000000	3,71	0,77
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,21000000	3,57	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,21000000	3,55	0,74
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa un	Material	un	1,00000000	3,40	3,40
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,10	2,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,21000000	11,24	2,36
MO sem LS =>					5,52	LS =>	4,72	MO com LS => 10,24

13.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	471	ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00000000	20,79	20,79
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,21000000	3,71	0,77
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,21000000	3,57	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,21000000	3,55	0,74
Insumo	1119	ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa un	Material	un	1,00000000	6,20	6,20
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,10	2,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,21000000	11,24	2,36
MO sem LS =>					5,52	LS =>	4,72	MO com LS => 10,24

13.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062197	SBC	INTERRUPTOR PARALELO(TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,00000000	55,86	55,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35400000	20,45	7,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35400000	27,84	9,85
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	Material	UN	1,00000000	1,86	1,86
Insumo	012073	SBC	INTERRUPTOR PARALELO (TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	Material	UN	1,00000000	36,92	36,92
MO sem LS =>					6,04	LS =>	5,16	MO com LS => 11,20

13.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	784	ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	Tomadas Convencionais e	un	1,00000000	17,59	17,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,21000000	3,71	0,77
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,21000000	3,57	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,21000000	3,55	0,74
Insumo	1121	ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa un	Material	un	1,00000000	3,00	3,00
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,10	2,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,21000000	18,79	3,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,21000000	11,24	2,36

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 5,52 LS => 4,72 MO com LS => 10,24

13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,61	10,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	20,45	3,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	27,84	4,56
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	672,47	0,60
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10

MO sem LS => 2,84 LS => 2,42 MO com LS => 5,26

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,12	13,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1690000	20,45	3,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1690000	27,84	4,70
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0012000	672,47	0,80
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,17	4,17

MO sem LS => 2,93 LS => 2,51 MO com LS => 5,44

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	69,08	69,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7000000	3,71	2,59
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7000000	3,55	2,48
Insumo	445	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado un	Material	un	1,0000000	43,00	43,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	18,79	13,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7000000	11,24	7,86

MO sem LS => 11,33 LS => 9,68 MO com LS => 21,01

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.G	Próprio	Cópia da SETOP (ED-49155) - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM	ED-	un	1,0000000	135,96	135,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Insumo	MATED-12628	SETOP	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 38MM DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM)	Material	un	4,0000000	0,67	2,68
Insumo	MATED-12144	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA AÇO, SOBREPOR 302 X 302 X 122MM SAÍDA CPS 30	Material	un	1,0000000	60,85	60,85

MO sem LS => 25,59 LS => 21,88 MO com LS => 47,47

13.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061429	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	536,52	536,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4450000	20,45	50,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2240000	27,84	34,07
Insumo	004964	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X15 COM TAMPA APAREFUSADA	Material	UN	1,0000000	452,45	452,45

MO sem LS => 28,86 LS => 24,68 MO com LS => 53,54

13.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2138.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 1,0X1,0X1,0M CONCRETO FCK 150KGf/cm2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.889,59	2.889,59
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,6360000	20,15	153,86
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,8260000	20,01	376,70
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3020000	20,19	86,85
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,6360000	27,34	208,76

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,3250000	27,16	280,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,4730000	27,53	315,85
Insumo	00013284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	284,1700000	0,72	204,60
Insumo	00014439	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	32,9700000	4,58	151,00
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	53,0000000	8,55	453,15
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	16,0000000	8,60	137,60
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	7,0000000	8,10	56,70
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,4400000	111,44	49,03
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	1,8840000	19,94	37,56
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	18,8400000	16,00	301,44
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,6830000	108,35	74,00
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	Material	KG	0,1520000	13,68	2,07
MO sem LS =>					499,30	LS =>	426,95	MO com LS => 926,25

13.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2145.C	Próprio	TOMADA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	69,82	69,82
Composição Auxiliar	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,55	33,55
Composição Auxiliar	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,27	36,27
MO sem LS =>					11,92	LS =>	10,20	MO com LS => 22,12

13.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2146.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	79,56	79,56
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,29	43,29
Composição Auxiliar	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,27	36,27
MO sem LS =>					13,70	LS =>	11,71	MO com LS => 25,41

13.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2147.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CAIXA EM PVC 4"X2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	53,90	53,90
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,61	10,61
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,29	43,29
MO sem LS =>					12,19	LS =>	10,42	MO com LS => 22,61

13.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,86	3,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	20,45	0,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	27,84	0,80
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,97	2,44
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					0,49	LS =>	0,42	MO com LS => 0,91

13.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,45	0,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	27,84	0,64
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,24	1,54

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					0,38	LS =>	0,33	MO com LS => 0,71
13.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,36	6,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,45	0,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	27,84	1,08
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,59	4,46
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					0,66	LS =>	0,57	MO com LS => 1,23
13.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,97	8,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,45	1,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	27,84	1,41
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	5,22	6,49
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					0,86	LS =>	0,74	MO com LS => 1,60
13.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,33	14,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	20,45	1,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	27,84	2,11
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,56	10,64
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,29	LS =>	1,11	MO com LS => 2,40
13.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,48	22,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	20,45	2,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	27,84	3,17
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	13,64	16,95
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,94	LS =>	1,66	MO com LS => 3,60
13.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	24,42	24,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	20,45	1,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	27,84	1,69

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0150000	21,15	21,46
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,03	LS =>	0,88	MO com LS => 1,91
13.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	33,72	33,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	20,45	1,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	27,84	1,94
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	29,89	30,33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,19	LS =>	1,01	MO com LS => 2,20
13.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	48,89	48,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	20,45	1,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	27,84	2,31
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	44,20	44,86
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,41	LS =>	1,21	MO com LS => 2,62
13.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	67,63	67,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	20,45	2,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	27,84	2,80
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0150000	61,83	62,75
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03
MO sem LS =>					1,71	LS =>	1,47	MO com LS => 3,18
13.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	87,43	87,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	20,45	2,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	27,84	3,41
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0150000	80,28	81,48
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03
MO sem LS =>					2,09	LS =>	1,78	MO com LS => 3,87
13.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,42	49,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4578000	20,45	9,36

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4578000	27,84	12,74
Insumo	00002586	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	26,92	26,92
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					7,81	LS =>	6,67	MO com LS => 14,48

13.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	381	ORSE	Condulete em alumínio tipo "II" de 1"	Interligações até Quadro Geral	un	1,0000000	31,53	31,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,71	1,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,55	1,24
Insumo	641	ORSE	Condulete tipo "LL" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. un	Material	un	1,0000000	18,50	18,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,79	6,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,24	3,93
MO sem LS =>					5,66	LS =>	4,84	MO com LS => 10,50

13.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,02	42,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3902000	20,45	7,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3902000	27,84	10,86
Insumo	00002570	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	22,79	22,79
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					6,65	LS =>	5,69	MO com LS => 12,34

13.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,53	51,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	20,45	10,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	27,84	14,62
Insumo	00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	25,77	25,77
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					8,96	LS =>	7,66	MO com LS => 16,62

13.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,63	37,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	20,45	6,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	27,84	8,98
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	21,66	21,66
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					5,50	LS =>	4,70	MO com LS => 10,20

13.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,27	36,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	20,45	5,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	27,84	7,09
Insumo	00002590	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	23,57	23,57

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					4,34	LS =>	3,72	MO com LS => 8,06
13.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061129	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000	54,62	54,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4430000	20,45	9,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4430000	27,84	12,33
Insumo	000706	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150x75 CHAPA 18 NBR6323	Material	M	1,1000000	30,22	33,24
MO sem LS =>					7,55	LS =>	6,46	MO com LS => 14,01
13.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	46,74	46,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	4095	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	39,30	39,30
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99
13.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063546	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	84,89	84,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0960000	20,45	22,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0960000	27,84	30,51
Insumo	034659	SBC	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20	Material	UN	1,0000000	31,97	31,97
MO sem LS =>					18,69	LS =>	15,99	MO com LS => 34,68
13.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,55	0,42
Insumo	2000	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) un	Material	un	1,0000000	7,65	7,65
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	18,79	2,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,24	1,34
MO sem LS =>					1,94	LS =>	1,65	MO com LS => 3,59
13.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	15,33	15,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,71	1,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,55	1,24
Insumo	8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,79	6,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,24	3,93
MO sem LS =>					5,66	LS =>	4,84	MO com LS => 10,50
13.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	11,58	11,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	20,45	1,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	27,84	4,92
Insumo	002375	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	2,84	2,84
Insumo	021909	SBC	ALUGUEL MENSAL FURADEIRA 5/8" BOSCH 1174	Material	MES	0,1000000	20,00	2,00
MO sem LS =>					2,44	LS =>	2,08	MO com LS => 4,52
13.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	SEDI - SERVIÇOS	CJ	1,0000000	0,84	0,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	20,45	0,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,84	0,27
Insumo	11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8" un	Material	un	1,0000000	0,12	0,12

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	4684	ORSE	Porca sextavada 3/8 " un	Material	un	1,0000000	0,25	0,25
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,14	MO com LS => 0,31
13.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7819	ORSE	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3850000	3,71	1,42
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3840000	3,55	1,36
Insumo	3638	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	7,40	7,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3840000	18,79	7,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3850000	11,24	4,32
MO sem LS =>					6,22	LS =>	5,31	MO com LS => 11,53
13.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1011.C	Próprio	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	13,00	13,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Insumo	3631	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar un	Material	un	1,0000000	3,35	3,35
MO sem LS =>					3,41	LS =>	2,91	MO com LS => 6,32
13.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	23,34	23,34
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	3997	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	15,90	15,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99
13.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063147	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO U 300X100X3000MM CHAPA 18	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	165,96	165,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1260000	20,45	43,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1260000	27,84	59,18
Insumo	000781	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 22	Material	M	1,0000000	63,31	63,31
MO sem LS =>					36,26	LS =>	31,01	MO com LS => 67,27
13.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	88,03	88,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6830000	20,45	34,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	27,84	34,52
Insumo	037454	SBC	ELETROCALHA - CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50x50mm CHAPA 24	Material	UN	1,0000000	19,10	19,10
MO sem LS =>					24,05	LS =>	20,56	MO com LS => 44,61
13.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	16,94	16,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	8946	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99
13.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1667.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF-EP(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA) PARA 34 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.267,17	4.267,17
Composição Auxiliar	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	901,20	901,20

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	7994	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	76,36	76,36
Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	3,0000000	17,17	51,51
Composição Auxiliar	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	253,09	253,09
Composição Auxiliar	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0000000	48,36	193,44
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	7,0000000	17,17	120,19
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
Composição Auxiliar	P2.07.0035.AC	Próprio	Copia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	65	UN	1,0000000	1.798,33	1.798,33
MO sem LS =>					510,35	LS =>	436,40	MO com LS => 946,75

13.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1668.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-CAF(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - CAFETERIA) PARA 10 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	931,88	931,88
Composição Auxiliar	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	248,73	248,73
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	73,86	73,86
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	76,36	76,36
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0000000	17,17	68,68
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
Composição Auxiliar	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	137,47	137,47
MO sem LS =>					195,59	LS =>	167,24	MO com LS => 362,83

13.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1669.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV- EP (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA DO ELEVADOR-EDIFÍCIO PRINCIPAL) PARA 12 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.188,68	1.188,68
Composição Auxiliar	492	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	510,54	510,54
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	73,86	147,72
Composição Auxiliar	8000	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					197,41	LS =>	168,81	MO com LS => 366,22

13.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1704.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-PLE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - PLENÁRIO) PARA 7 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	457,84	457,84
Composição Auxiliar	7994	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	17,17	34,34
Composição Auxiliar	9970	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 8 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					125,52	LS =>	107,34	MO com LS => 232,86

13.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1709.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - EP(QUADRO DE FORÇA AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO PRINCIPAL) PARA 36 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.397,83	2.397,83

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrcas	un	1,0000000	901,20	901,20
Composição Auxiliar	7743	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	16,0000000	48,36	773,76
Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>				392,31	LS =>	335,46	MO com LS =>	727,77

13.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1710.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF - AN (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO) PARA 21 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.365,97	3.365,97
Composição Auxiliar	494	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	7994	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	76,36	76,36
Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	3,0000000	17,17	51,51
Composição Auxiliar	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	253,09	253,09
Composição Auxiliar	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0000000	48,36	193,44
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	7,0000000	17,17	120,19
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
Composição Auxiliar	P2.07.0035.AC	Próprio	Cópia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	65	UN	1,0000000	1.798,33	1.798,33
MO sem LS =>				402,16	LS =>	343,88	MO com LS =>	746,04

13.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1711.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF - AN-TE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - TÉRREO) PARA 19 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.253,42	1.253,42
Composição Auxiliar	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	114,36	114,36
Composição Auxiliar	494	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	78,00	78,00
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	73,86	73,86
Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0000000	17,17	68,68
Composição Auxiliar	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	147,29	147,29
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>				206,45	LS =>	176,53	MO com LS =>	382,98

13.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1724.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF - AN - SB2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - SUBSOLO 2) PARA 15 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	954,12	954,12
Composição Auxiliar	449	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	55,71	55,71
Composição Auxiliar	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	78,00	78,00
Composição Auxiliar	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	3,0000000	48,36	145,08
Composição Auxiliar	8489	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	262,70	262,70
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	5,0000000	17,17	85,85

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					215,18	LS =>	184,00	MO com LS => 399,18
13.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1725.C	Próprio	DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - SUBSOLO 3) PARA 19 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.229,72	2.229,72
Composição Auxiliar	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	102,29	102,29
Composição Auxiliar	494	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	7744	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	442,62	885,24
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	73,86	147,72
Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	6,0000000	17,17	103,02
Composição Auxiliar	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	268,58	268,58
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					238,81	LS =>	204,20	MO com LS => 443,01
13.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1732.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV - AN (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA ELEVADOR - ANEXO) PARA 11 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.201,22	1.201,22
Composição Auxiliar	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	114,36	114,36
Composição Auxiliar	492	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	510,54	510,54
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	73,86	147,72
Composição Auxiliar	8000	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					197,41	LS =>	168,81	MO com LS => 366,22
13.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1733.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.518,61	5.518,61
Composição Auxiliar	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	1.206,58	2.413,16
Composição Auxiliar	9970	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 8 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	4,0000000	326,78	1.307,12
Composição Auxiliar	P2.07.0035.AC	Próprio	Copia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	65	UN	1,0000000	1.798,33	1.798,33
MO sem LS =>					545,75	LS =>	466,67	MO com LS => 1.012,42
13.8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1735.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFB - HI (QUADRO DE FORÇA DE BOMBA - HIDRAULICA) PARA 12 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.013,22	1.013,22
Composição Auxiliar	449	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	55,71	55,71
Composição Auxiliar	492	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	510,54	510,54
Composição Auxiliar	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	7,0000000	17,17	120,19
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					189,29	LS =>	161,86	MO com LS => 351,15
13.8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1736.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - AN (QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - ANEXO) PARA 54 MÓDULOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.031,23	2.031,23
Composição Auxiliar	5035	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, para até 56 disjuntores, exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	7743	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	24,0000000	48,36	1.160,64
Composição Auxiliar	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0000000	73,86	147,72

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000	326,78	326,78
MO sem LS =>					381,20	LS =>	325,96	MO com LS => 707,16

13.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2085.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - 3 MOTORES BOMBA - QFBIN	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10.366,36	10.366,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Insumo	P2.06.1221.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - 3 MOTORES BOMBA - QFBIN	Material	UN	1,0000000	10.269,78	10.269,78
MO sem LS =>					34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30

13.8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2087.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1.1/2CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) - QFBREC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.418,08	3.418,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Insumo	P2.06.1222.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1.1/2CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) - QFBREC	Material	UN	1,0000000	3.321,50	3.321,50
MO sem LS =>					34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30

13.8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2088.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1/3CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA, PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(PRÉDIO ANEXO) - QFBREC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.081,81	3.081,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Insumo	P2.06.1223.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1/3CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA, PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(PRÉDIO ANEXO) - QFBREC	Material	UN	1,0000000	2.985,23	2.985,23
MO sem LS =>					34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30

13.8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2089.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO PRINCIPAL) - QFREUSO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.314,46	3.314,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Insumo	P2.06.1225.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO PRINCIPAL) - QFREUSO	Material	UN	1,0000000	3.217,88	3.217,88
MO sem LS =>					34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30

13.8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2090.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO ANEXO) - QFREUSO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.081,81	3.081,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1224.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA 1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO ANEXO) - QFREUSO	Material	UN	1,0000000	2.985,23	2.985,23	
				MO sem LS =>	34,12	LS =>	29,18	MO com LS =>	63,30

13.8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.2091.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA 1/3CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA FILTRO DE REUSO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.669,07	1.669,07	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68	
Insumo	P2.06.1226.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA 1/3CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA FILTRO DE REUSO.	Material	UN	1,0000000	1.572,49	1.572,49	
				MO sem LS =>	34,12	LS =>	29,18	MO com LS =>	63,30

13.8.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.2092.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA1CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - QFBESG	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.250,79	3.250,79	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68	
Insumo	P2.06.1227.I	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA1CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - QFBESG	Material	UN	1,0000000	3.154,21	3.154,21	
				MO sem LS ==>	34,12	LS ==>	29,18	MO com LS ==>	63,30

13.8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.2093.C	Próprio	COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA VÁLVULA SOLENÓIDE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	752,57	752,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68	
Insumo	P2.06.1250.I	Próprio	COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA VÁLVULA SOLENÓIDE	Material	UN	1,0000000	655,99	655,99	
				MO sem LS ==>	34,12	LS ==>	29,18	MO com LS ==>	63,30

13.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10186	ORSE	Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco	Subestação Transformadora	un	1,0000000	53.987,59	53.987,59	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	60,0000000	3,71	222,60	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	60,0000000	3,55	213,00	
Insumo	10935	ORSE	Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco un	Material	un	1,0000000	51.750,19	51.750,19	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,0000000	18,79	1.127,40	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	60,0000000	11,24	674,40	
				MO sem LS =>	971,27	LS =>	830,53	MO com LS =>	1.801,80

13.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1037.C	Próprio	CONJUNTO DE CUBÍCULOS DE ENERGIA (MEDIÇÃO E CHAVES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0000000	66.149,25	66.149,25	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	20,45	818,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	27,84	1.113,60	
Insumo	P2.06.0526.I	Próprio	CONJUNTO DE CUBÍCULO DE ENERGIA (MEDIÇÃO E CHAVES)	Material	CJ	1,0000000	64.217,65	64.217,65	
				MO sem LS =>	682,44	LS =>	583,56	MO com LS =>	1.266,00

13.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1052.C	Próprio	TERMINAL DESCONECTÁVEL DE MÉDIA TENSÃO (15KV)- #50MM2- PLUG IN	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.156,86	1.156,86	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,45	51,12	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,84	69,60	
Insumo	P2.06.0538.I	Próprio	TERMINAL DESCONECTÁVEL DE MÉDIA TENSÃO (15KV)- #50MM2- PLUG IN	Material	PÇ	1,0000000	1.036,14	1.036,14	
				MO sem LS ==>	42,65	LS ==>	36,47	MO com LS ==>	79,12

13.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	Pára-raios	un	1,0000000	353,29	353,29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	9326	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) un	Material	un	1,0000000	342,12	342,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00

13.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0660.C	Próprio	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	137,72	137,72
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	40,77	40,77
Composição Auxiliar	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	Pára-raios	un	1,0000000	96,95	96,95
				MO sem LS =>	11,84	LS =>	10,13	MO com LS => 21,97

13.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.O	Próprio	Copia da SINAPI (72253) - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	43,40	43,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	20,45	4,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	27,84	5,84
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	32,62	33,27
				MO sem LS =>	3,57	LS =>	3,06	MO com LS => 6,63

13.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.P	Próprio	Copia da SINAPI (72254) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	62,35	62,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	20,45	6,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	27,84	8,63
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	46,47	47,39
				MO sem LS =>	5,29	LS =>	4,52	MO com LS => 9,81

13.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.R	Próprio	Copia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,50	25,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,45	8,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,84	11,13
Insumo	00001587	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	6,19	6,19
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	5,83	MO com LS => 12,65

13.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.Q	Próprio	Copia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,80	27,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,45	8,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,84	11,13
Insumo	00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	8,49	8,49
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	5,83	MO com LS => 12,65

13.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10721	ORSE	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	3.004,57	3.004,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	7,5000000	3,57	26,77
Insumo	11478	ORSE	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave un	Material	un	1,0000000	2.728,75	2.728,75
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0296000	110,01	3,25

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	14,5000000	0,80	11,60
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0324000	110,67	3,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,5000000	18,79	140,92
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,24	67,44
MO sem LS =>					112,32	LS =>	96,04	MO com LS => 208,36

13.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1700.C	Próprio	GRADIL REMOVÍVEL(3,31X2,10) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM TELA LOZANGULO, INCLUSO PRIMER A BASE EPOXI E PINTURA EPOXI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	747,30	747,30
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5950000	20,15	32,13
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5950000	27,34	43,60
Composição Auxiliar	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	3,0000000	25,33	75,99
Composição Auxiliar	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	3,0000000	38,56	115,68
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,1230400	49,07	6,03
Insumo	00006297	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	48,97	48,97
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	4,2282958	71,40	301,90
Insumo	030448	SBC	MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 BANTAN 3,5kVA (19064)	Material	H	1,5950000	2,00	3,19
Insumo	00001649	SINAPI	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	89,67	89,67
Insumo	00010937	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	Material	m²	1,0000000	30,14	30,14
MO sem LS =>					33,30	LS =>	28,47	MO com LS => 61,77

13.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1750.C	Próprio	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	147.432,69	147.432,69
Insumo	00025019	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	Equipamento	UN	1,0000000	147.432,69	147.432,69
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

13.9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3663	SEINFRA	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	126.058,75	126.058,75
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	45,0000000	16,77	754,65
Insumo	I1088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	45,0000000	27,14	1.221,30
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	45,0000000	20,77	934,65
Insumo	I6731	SEINFRA	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO	Material	UN	1,0000000	123.148,15	123.148,15
MO sem LS =>					1.568,97	LS =>	1.341,63	MO com LS => 2.910,60

13.9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	829,65	829,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,55	8,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	26,79	12,25
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	807,00	807,00
MO sem LS =>					7,65	LS =>	6,54	MO com LS => 14,19

13.9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1754.C	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	100,94	100,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2660000	27,53	7,32
Insumo	10693	ORSE	Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm un	Material	un	1,0000000	93,42	93,42

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,20	0,20	
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	2,35	MO com LS =>	5,10
13.9.19		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	142,83	142,83	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	20,45	31,15	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	27,84	42,40	
Insumo		00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,20	0,80	
Insumo		00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	68,48	68,48	
				MO sem LS =>	25,98	LS =>	22,22	MO com LS =>	48,20
13.9.20		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		P2.07.0035.AC Próprio	Copia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	65	UN	1,0000000	1.798,33	1.798,33	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2480000	27,84	229,62	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2480000	20,45	168,67	
Insumo		087487 SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A WEG	Material	UN	1,0000000	1.400,04	1.400,04	
				MO sem LS =>	140,71	LS =>	120,33	MO com LS =>	261,04
13.9.21		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		P2.06.2137.C Próprio	CABO DE COBRE 50,0MM², ISOLAMENTO EM PVC P/ 12/20.0KV	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	106,65	106,65	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56	
Insumo		3811 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 50mm², 12/20kv / 90° C (Eprotenax ou similar) m	Material	m	1,0000000	97,00	97,00	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	2,91	MO com LS =>	6,32
13.9.22		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		92996 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	137,38	137,38	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	20,45	3,50	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	27,84	4,77	
Insumo		00000999 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	127,18	129,08	
Insumo		00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,66	0,03	
				MO sem LS =>	2,92	LS =>	2,50	MO com LS =>	5,42
13.9.24		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		98108 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	457,86	457,86	
Composição Auxiliar		100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0928000	745,74	69,20	
Composição Auxiliar		101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,7000000	6,07	4,24	
Composição Auxiliar		87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0195000	522,21	10,18	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6356000	27,53	127,61	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6423000	19,65	71,57	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0502000	489,74	24,58
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0112000	3.302,63	36,98
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0168000	2.895,89	48,65
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	26,0438000	2,20	57,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0041000	6,43	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0888000	9,65	0,85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1056000	3,37	0,35
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0094000	19,07	0,17
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3312000	18,65	6,17

13.9.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7860	ORSE	Luminaria autônoma de emergencia com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	297,09	297,09		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55		
Insumo	7607	ORSE	Luminaria autônoma de emergencia com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar un	Material	un	1,0000000	259,80	259,80		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24		
					MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS =>	30,03

13.9.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9941	ORSE	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	Diversos	m	1,0000000	62,44	62,44		
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0200000	563,04	11,26		
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,0150000	13,81	0,20		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0630000	44,85	2,82		
Composição Auxiliar	89	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	Formas para Fundações	m²	0,2000000	87,50	17,50		
Insumo	203	ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3	Material	m³	0,0010000	95,00	0,09		
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un	Material	un	50,0000000	0,50	25,00		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0120000	111,44	1,33		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,3000000	0,80	4,24		
					MO sem LS =>	6,63	LS =>	5,67	MO com LS =>	12,30

13.9.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1026.C	Próprio	POÇO DE INSPEÇÃO - PP, PADRÃO COELBA ,EM ALVENARIA RETANGULAR COM DIMENSÕES INTERNAS 1,20X0,80X1,30M COM TAMPÃO CIRCULAR FERRO FUNDIDO DE 0,70M- EXECUÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.800,97	1.800,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4000000	27,53	203,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,6700000	19,65	425,81
Insumo	00011299	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	816,04	816,04
Insumo	00001382	SINAPI	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	Material	50KG	3,8100000	33,08	126,03
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,9600000	7,02	41,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5300000	110,01	58,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2900000	110,67	32,09
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	145,0000000	0,67	97,15

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 210,80 LS => 180,26 MO com LS => 391,06

13.9.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7150	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	Serviços Preliminares para Execução de Redes de Energia Elétrica e de Provisórios	m	1,0000000	87,01	87,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,71	1,66
Insumo	3454	ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar m	Material	m	1,0150000	79,12	80,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4500000	11,24	5,05
					MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,33
					MO com LS =>			5,05

14.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CA	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PROÍBIDO FUMAR: TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. COD.: 1	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	56,46	56,46
Insumo	COT01	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PROÍBIDO FUMAR: TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. COD.: 1	Material	UN	1,0000000	56,46	56,46
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CB	Próprio	SINALIZAÇÃO: PROÍBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. CÓD: 4 (ABNT 13434-2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	56,46	56,46
Insumo	COT02	Próprio	SINALIZAÇÃO: PROÍBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. CÓD: 4 (ABNT 13434-2)	Material	UN	1,0000000	56,46	56,46
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CC	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, CÓD S3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,82	66,82
Insumo	COT03	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, CÓD S3	Material	UN	1,0000000	66,82	66,82
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CD	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS, CÓD S5	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,82	66,82
Insumo	COT04	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS, CÓD S5	Material	UN	1,0000000	66,82	66,82
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CE	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, CÓD S8 (IT SÃO PAULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,82	66,82
Insumo	COT05	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, CÓD S8 (IT SÃO PAULO)	Material	UN	1,0000000	66,82	66,82
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CF	Próprio	SINALIZAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO. INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, CÓD:19 (ABNT 13434-2).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,82	66,82
Insumo	COT06	Próprio	SINALIZAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO. INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, CÓD:19 (ABNT 13434-2).	Material	UN	1,0000000	66,82	66,82
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>			0,00

14.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CG	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE AÇIONAMENTO SONORO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: E2 (IT 20 SÃO PAULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	99,64	99,64

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	COT07	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE ACIONAMENTO SONORO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: E2 (IT 20 SÃO PAULO)	Material	UN	1,0000000	99,64	99,64	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
14.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.CH	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: 21(ABNT 13434-2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	99,64	99,64	
Insumo	COT08	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: 21(ABNT 13434-2)	Material	UN	1,0000000	99,64	99,64	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
14.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.CI	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 23 (ABNT 13434-2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	59,93	59,93	
Insumo	COT09	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 23 (ABNT 13434-2)	Material	UN	1,0000000	59,93	59,93	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
14.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.CJ	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 25 (ABNT 13434-2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	59,93	59,93	
Insumo	COT10	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 25 (ABNT 13434-2)	Material	UN	1,0000000	59,93	59,93	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
14.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.CL	Próprio	SINALIZAÇÃO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DE SAÍDA, RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE ,(IT 20 SÃO PAULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,82	66,82	
Insumo	COT11	Próprio	SINALIZAÇÃO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DE SAÍDA, RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE ,(IT 20 SÃO PAULO)	Material	UN	1,0000000	66,82	66,82	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
14.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	250,26	250,26	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,55	8,94	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	26,79	12,25	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46	
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	227,61	227,61	
				MO sem LS =>	7,65	LS =>	6,54	MO com LS =>	14,19
14.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1504	ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	808,49	808,49	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,24	1,12	
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	807,00	807,00	
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,12
14.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO- (0,4m2)-EXTINTORES	PINTURAS	UN	1,0000000	6,74	6,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	28,76	3,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	19,65	2,43
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO AMARELA NOVACOR	Material	L	0,0250000	30,37	0,75
MO sem LS =>					2,04	LS =>	1,74	MO com LS => 3,78

14.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Uniton ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	554,00	554,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,55	1,77
Insumo	9321	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Uniton ou similar un	Material	un	1,0000000	535,37	535,37
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

14.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060062	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	199,95	199,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8860000	20,45	18,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8860000	27,84	24,66
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,92	0,09
Insumo	015696	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2xLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	Material	UN	1,0000000	157,09	157,09
MO sem LS =>					15,11	LS =>	12,92	MO com LS => 28,03

14.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	431,56	431,56
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	7627	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar un	Material	un	1,0000000	409,22	409,22
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
MO sem LS =>					10,13	LS =>	8,66	MO com LS => 18,79

14.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	058003	SBC	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0000000	85,61	85,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5740000	20,45	11,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5740000	27,84	15,98
Insumo	005776	SBC	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	57,90	57,90
MO sem LS =>					9,79	LS =>	8,37	MO com LS => 18,16

14.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	240,61	240,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,55	1,77
Insumo	12883	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un	Material	un	1,0000000	221,98	221,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

14.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	111,85	111,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66
Insumo	3972	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m un	Material	un	1,0500000	79,90	83,89
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43	
				MO sem LS =>	12,14	LS =>	10,38	MO com LS =>	22,52
14.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	Pontos de Suprimento de Lógica	m	1,0000000	11,71	11,71	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1400000	3,55	0,49	
Insumo	6477	ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabem.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabem.estruturado) m	Material	m	1,0500000	3,86	4,05	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	18,79	2,63	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1000000	24,64	2,46	
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,94	MO com LS =>	4,20
14.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8749	ORSE	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	11,64	11,64	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,71	0,48	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,55	0,46	
Insumo	8995	ORSE	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m	Material	m	1,0200000	6,67	6,80	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	18,79	2,44	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	11,24	1,46	
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,90
14.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061865	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	26,53	26,53	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100000	20,45	8,38	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100000	27,84	11,41	
Insumo	007839	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	Material	UN	1,0000000	6,74	6,74	
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	5,98	MO com LS =>	12,97
14.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061255	SBC	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	23,46	23,46	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2740000	20,45	5,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2740000	27,84	7,62	
Insumo	061459	SBC	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 6 ENTRADAS 1"	Material	UN	1,0000000	10,24	10,24	
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	3,99	MO com LS =>	8,66
14.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	3,02	3,02	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,45	0,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	27,84	0,55	
Insumo	007801	SBC	ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	2,07	2,07	
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,63
14.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	13,24	13,24	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0560000	3,55	0,19	
Insumo	10337	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² un	Material	un	1,0000000	12,00	12,00	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0560000	18,79	1,05	
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,05
14.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	37,96	37,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,45	7,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	27,84	9,63	
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10* CM	Material	UN	1,0000000	21,26	21,26	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 5,90 LS => 5,04 MO com LS => 10,94

14.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CQ	Próprio	Copia da SBC (058004) - RESISTOR ELETRICA FINAL DE LINHA	58	UN	1,0000000	16,89	16,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	27,84	7,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	20,45	5,19
Insumo	10239	ORSE	Resistor de 120 ohms, com potência de 1/4W un	Material	un	1,0000000	4,63	4,63
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	3,70	MO com LS => 8,03

14.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0426.C	Próprio	MÓDULO ISOLADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	526,53	526,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,45	3,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,84	4,17
Insumo	P2.06.0235.I	Próprio	MÓDULO ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	519,30	519,30
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,18	MO com LS => 4,73

14.4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1998.C	Próprio	CURVA 45 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" Ø20MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	41,01	41,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	20,45	6,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	27,84	9,15
Insumo	00001811	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	25,14	25,14
				MO sem LS =>	5,61	LS =>	4,80	MO com LS => 10,41

14.4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2066.C	Próprio	LUVA DE TRANSIÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	20,02	20,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	20,45	1,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	27,84	2,50
Insumo	6754	ORSE	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC (frasco 65g) kg	Material	kg	0,0080000	326,53	2,61
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5500000	0,22	0,12
Insumo	9584	ORSE	Luva de transição cpvc d=22 mm x 3/4", Aquatherm, Tigre ou similar un	Material	un	1,0000000	12,95	12,95
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,31	MO com LS => 2,84

14.4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2067.C	Próprio	TRANSIÇÃO PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO x PVC RÍGIDO Ø3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	69,23	69,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	20,45	1,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	27,84	2,50
Insumo	6754	ORSE	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC (frasco 65g) kg	Material	kg	0,0080000	326,53	2,61
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,5500000	0,22	0,12
Insumo	P2.06.1232.I	Próprio	TRANSIÇÃO PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO x PVC RÍGIDO Ø3/4"	Material	UN	1,0000000	62,16	62,16
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,31	MO com LS => 2,84

14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1519	ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio 0,90 x0,60 x 0,17m	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	447,82	447,82
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	00010885	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	410,51	410,51
				MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055503	SBC	CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2"x2.1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000	115,10	115,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1470000	19,55	41,97

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1470000	26,79	57,51
Insumo	000068	SBC	ADAPTADOR CHAVE DUPLA STORZ 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	15,62	15,62
MO sem LS =>					35,92	LS =>	30,71	MO com LS => 66,63
14.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055285	SBC	ESGUICHO BSC 200-23 PARA MANGUEIRA INCENDIO 1"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	162,26	162,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8350000	19,55	55,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3040000	26,79	61,72
Insumo	003291	SBC	ESGUICHO AGULHETA (JATO SOLIDO) 1.1/2" PARA MANGUEIRA DE INCENDIO	Material	UN	1,0000000	45,12	45,12
MO sem LS =>					41,95	LS =>	35,87	MO com LS => 77,82
14.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	130,78	130,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	19,55	10,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	26,79	13,98
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0270000	11,72	0,31
Insumo	00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	106,18	106,18
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	38,62	0,11
MO sem LS =>					8,73	LS =>	7,47	MO com LS => 16,20
14.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	INSTALACOES	M	1,0000000	124,16	124,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5180000	19,55	10,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5180000	26,79	13,87
Insumo	030757	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 2.1/2" (6.692kg/m)	Material	M	1,0500000	95,40	100,17
MO sem LS =>					8,66	LS =>	7,41	MO com LS => 16,07
14.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	216,38	216,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	19,55	28,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	26,79	39,40
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	11,72	0,52
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	147,29	147,29
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	38,62	0,42
MO sem LS =>					24,61	LS =>	21,04	MO com LS => 45,65
14.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	295,72	295,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	19,55	8,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	26,79	12,17
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	11,72	0,35
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	274,32	274,32
MO sem LS =>					7,60	LS =>	6,50	MO com LS => 14,10

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

14.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	441,06	441,06
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1500000	3,71	4,26
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,1500000	3,63	4,17
Insumo	7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un	Material	un	1,0000000	157,14	157,14
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	2,8200000	0,22	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	18,79	21,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1500000	11,24	12,92
Insumo	00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	240,35	240,35
MO sem LS =>					18,61	LS =>	15,91	MO com LS => 34,52
14.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1508	ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	1.227,38	1.227,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1500000	3,71	4,26
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,1500000	3,63	4,17
Insumo	1579	ORSE	Mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m un	Material	un	1,0000000	1.183,81	1.183,81
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	2,8200000	0,22	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	18,79	21,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1500000	11,24	12,92
MO sem LS =>					18,61	LS =>	15,91	MO com LS => 34,52
14.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2006.C	Próprio	ABRACADEIRA TIPO GOTA (ECONÔMICA) COM CUMBADOR E ROSCAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	27,45	27,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	26,79	2,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,65	1,96
Insumo	00039158	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8"	Material	UN	1,0000000	22,82	22,82
MO sem LS =>					1,64	LS =>	1,41	MO com LS => 3,05
14.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8924	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	Tubos e Conexões de PVC	un	1,0000000	9,64	9,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,63	0,36
Insumo	00000397	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	5,92	5,92
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,79	1,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,24	1,12
MO sem LS =>					1,61	LS =>	1,38	MO com LS => 2,99
14.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AD	Próprio	Cópia da SINAPI (92367) - TUBO DE PEAD Ø2.1/2, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,96	29,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	19,55	4,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	26,79	6,56
Insumo	M1912	SICRO3	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	Material	m	1,0000000	18,62	18,62
MO sem LS =>					4,09	LS =>	3,50	MO com LS => 7,59
14.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AE	Próprio	Cópia da SINAPI (89836) - LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD PARA AÇO GALVANIZADO Ø 2.1/2	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,12	73,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,55	1,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	26,79	2,06
Insumo	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75" G	Material	UN	0,2000000	33,26	6,65

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	62,91	62,91
MO sem LS =>					1,28	LS =>	1,10	MO com LS => 2,38
14.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055327	SBC	CURVA 45 GALVANIZADA 2.1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000	150,84	150,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6570000	19,55	12,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6570000	26,79	17,60
Insumo	002082	SBC	CURVA 45 GRAUS MACHO-FEMEA GALVANIZADA 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	120,02	120,02
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,5950000	0,24	0,38
MO sem LS =>					10,99	LS =>	9,39	MO com LS => 20,38
14.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2009.C	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	581,30	581,30
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	20,15	2,31
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6050000	20,01	12,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	27,34	3,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6050000	27,16	16,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8100000	27,53	132,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0900000	19,65	178,61
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	0,1000000	28,04	2,80
Insumo	COT. 01	Próprio	TÁBUA DE CEDRINHO 3A 1" X 12"	Material	m²	0,0300000	261,03	7,83
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	14,9000000	1,39	20,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	43,6000000	0,80	34,88
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0220000	24,64	0,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1950000	110,01	21,45
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,3200000	7,67	10,12
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0570000	111,26	6,34
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0100000	110,67	1,10
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	229,0000000	0,57	130,53
MO sem LS =>					118,05	LS =>	100,94	MO com LS => 218,99
14.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	531,11	531,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	19,55	8,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	26,79	12,17
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	11,72	0,35
Insumo	00010405	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	509,71	509,71
MO sem LS =>					7,60	LS =>	6,50	MO com LS => 14,10
14.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10332	ORSE	Tampa de ferro fundido 60X40cm	Equipamentos para Combate a	un	1,0000000	438,03	438,03
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0200000	3,57	0,07
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0020000	593,89	1,18
Insumo	11108	ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm) un	Material	un	1,0000000	436,41	436,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0200000	18,79	0,37
MO sem LS =>					0,24	LS =>	0,21	MO com LS => 0,45

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.S	Próprio	Cópia da SINAPI (73836/001) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE BOMBEAMENTO P/ COMBATE A INCÊNDIO TIPO SKID COMPOSTO POR 02 BOMBAS CENTRIF. ELÉTRICA KSB, MODELO 32.160-1, OU SIMILAR, ALTURA MANOMÉTRICA 55,55MCA, VAZÃO 18,50M³, 10 CV, E 01 BOMBA JOCKEY DANCO- VAZÃO 1,2M³/H X55 MCA - MODELO 1.1-B/BHD-19, 3/4CV, OU SIMILAR, COMPLETO, INCLUSIVE MANÔMETROS, PRESSOSTATOS, TANQUE DE PRESSÃO E PAINEL DE COMANDO DE PARTIDA	INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	UN	1,0000000	14.521,52	14.521,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	41,71	417,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	19,65	196,50
Composição Auxiliar	95139	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	5,0000000	0,08	0,40
Composição Auxiliar	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	5.898,85	11.797,70
Composição Auxiliar	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.762,25	1.762,25
Composição Auxiliar	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	213,62	213,62
MO sem LS =>					494,45	LS =>	422,81	MO com LS => 917,26
14.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	58,18	58,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	19,55	3,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	26,79	4,36
Insumo	00040626	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	48,74	50,64
MO sem LS =>					2,72	LS =>	2,32	MO com LS => 5,04
14.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055062	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	86,59	86,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	19,55	9,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	26,79	12,61
Insumo	002078	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ACO SCHD 40 P/SOLDA 3" x 2"	Material	UN	1,0000000	64,02	64,02
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,1920000	0,24	0,76
MO sem LS =>					7,88	LS =>	6,73	MO com LS => 14,61
14.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055512	SBC	JUNTA EXPANSAO EPDM FLANGEADA EM ACO CARBONO 150Lbs 2.1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	491,01	491,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1770000	19,55	23,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1770000	26,79	31,53
Insumo	010021	SBC	JUNTA DE EXPANSAO GENEVRE EPDM FLANGEADA 150LBS 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	436,47	436,47
MO sem LS =>					19,69	LS =>	16,83	MO com LS => 36,52
14.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2248.C	Próprio	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2. 1/2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	534,02	534,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	19,55	22,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	26,79	30,80
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,2820000	3,18	0,89

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P2.06.1358.1	Próprio	VALVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2	Material	UN	1,0000000	479,85	479,85	
				MO sem LS =>	19,24	LS =>	16,45	MO com LS =>	35,69
14.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	921	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	259,96	259,96	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,63	1,45	
Insumo	00001821	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	245,03	245,03	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49	
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	5,53	MO com LS =>	12,00
14.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	82,36	82,36	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	19,55	2,90	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	26,79	3,97	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	11,72	0,15	
Insumo	00011746	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)	Material	UN	1,0000000	75,34	75,34	
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,60
14.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	916	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	50,06	50,06	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,63	0,83	
Insumo	00001805	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	Material	UN	1,0000000	41,48	41,48	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2300000	18,79	4,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	11,24	2,58	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,90
14.6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	213,36	213,36	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	19,55	6,64	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	26,79	9,10	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	11,72	0,28	
Insumo	00010417	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	197,34	197,34	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	4,86	MO com LS =>	10,54
14.6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	159,08	159,08	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	19,55	2,90	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	26,79	3,97	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	11,72	0,15	
Insumo	00010410	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	152,06	152,06	
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,60
14.6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	052321	SBC	TE GALVANIZADO 1""	INSTALACOES	UN	1,0000000	25,97	25,97	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	19,55	5,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	26,79	7,44
Insumo	001620	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 1"	Material	UN	1,0000000	12,65	12,65
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,9150000	0,24	0,45
				MO sem LS =>	4,65	LS =>	3,97	MO com LS => 8,62

14.6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103016	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	499,96	499,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2847000	19,55	5,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2847000	26,79	7,62
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0177000	11,72	0,20
Insumo	00010235	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO	Material	UN	1,0000000	486,58	486,58
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	4,07	MO com LS => 8,82

14.6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	204,69	204,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5620000	19,55	10,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5620000	26,79	15,05
Insumo	00007694	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	171,96	178,66
				MO sem LS =>	9,40	LS =>	8,03	MO com LS => 17,43

14.6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2071.C	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA METÁLICA, CLASSE 150PSI EM LATÃO FORJADO Ø 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	951,46	951,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	19,55	13,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	26,79	18,75
Insumo	925	ORSE	Estopa limpeza kg	Material	kg	0,0500000	17,54	0,87
Insumo	036628	SBC	VALVULA DE ESFERA EM ACO CARBONO CLASSE 300, ROSCAVEL (BSP OU NPT) 3" REF. NICSA, MGA, EMBRAVEL	Material	UN	1,0000000	918,16	918,16
				MO sem LS =>	11,71	LS =>	10,01	MO com LS => 21,72

14.6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053629	SBC	CURVA 90 GALVANIZADA 3"	INSTALACOES	UN	1,0000000	174,32	174,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5460000	19,55	10,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5460000	26,79	14,62
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,8300000	0,24	0,91
Insumo	041108	SBC	CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 3"	Material	UN	1,0000000	148,12	148,12
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	7,81	MO com LS => 16,94

14.6.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	958	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	221,54	221,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6500000	3,71	2,41
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6500000	3,63	2,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	18,79	12,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6500000	11,24	7,30
Insumo	00006322	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	Material	UN	1,0000000	197,27	197,27
				MO sem LS =>	10,52	LS =>	8,99	MO com LS => 19,51

14.6.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1016	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	245,04	245,04

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4300000	3,71	1,59
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4300000	3,63	1,56
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	18,79	8,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4300000	11,24	4,83
Insumo	00006314	SINAPI	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	228,99	228,99
MO sem LS =>					6,95	LS =>	5,95	MO com LS => 12,90

15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CM	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.197,70	3.197,70
Insumo	COT12	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Material	UN	1,0000000	3.197,70	3.197,70
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CN	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.805,97	3.805,97
Insumo	COT13	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Material	UN	1,0000000	3.805,97	3.805,97
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.187,38	5.187,38
Insumo	COT14	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Material	UN	1,0000000	5.187,38	5.187,38
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.CP	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.940,62	5.940,62
Insumo	COT15	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Material	UN	1,0000000	5.940,62	5.940,62
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052663	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 15mm (1/2")	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	21,01	21,01
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,13	13,46
Insumo	000775	SBC	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 15mm x 10mm (3/8")	Material	M	1,0000000	7,55	7,55
MO sem LS =>					4,31	LS =>	3,69	MO com LS => 8,00

15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,07	26,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	19,55	1,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	26,79	1,39
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	17,88	18,25
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	5,31	5,42
MO sem LS =>					0,86	LS =>	0,74	MO com LS => 1,60

15.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052664	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4")	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	19,09	19,09
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8480000	20,13	17,07

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	000774	SBC	ELUMAFLEX 22mm x 5mm	Material	M	1,0000000	2,02	2,02	
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	4,68	MO com LS =>	10,15
15.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	056683	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	INSTALACOES	M	1,0000000	17,21	17,21	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4430000	20,13	8,91	
Insumo	000775	SBC	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 15mm x 10mm (3/8")	Material	M	1,1000000	7,55	8,30	
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	2,44	MO com LS =>	5,30
15.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	68,24	68,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,55	1,25	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	26,79	1,71	
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	46,39	47,36	
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	17,55	17,92	
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,98
15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1702.C	Próprio	CORTINA DE AR COM DIMENSÕES (LxAxP) 900x221x183 MM, 220V, 8.5/10.5 (M/S) E NÍVEL DE RUÍDO 48-50	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	800,12	800,12	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7720000	26,12	46,28	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7340000	27,84	187,47	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7720000	40,20	71,23	
Insumo	P2.06.0908.I	Próprio	CORTINA DE AR, DIMENSÕES (LxAxP) 900x221x183 MM, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 48-50 E VELOCIDADE DO AR (M/S) 8.5/10.5	Material	UN	1,0000000	495,14	495,14	
				MO sem LS =>	120,54	LS =>	103,07	MO com LS =>	223,61
15.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.06.1024.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	SEDI - SERVIÇOS	PÇ	1,0000000	32,25	32,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,55	3,91	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,79	5,35	
Insumo	P2.06.0521.I	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	Material	PÇ	1,0000000	22,99	22,99	
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,86	MO com LS =>	6,20
16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8643	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	Interligações até Quadro Geral	m	1,0000000	12,94	12,94	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	0,1400000	3,55	0,49	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica h	Mão de Obra	h	0,1400000	15,67	2,19	
Insumo	8884	ORSE	Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 10P m	Material	m	1,0000000	8,18	8,18	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,24	1,57	
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,76
16.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,56	59,56	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4948000	20,45	10,11	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4948000	27,84	13,77	
Insumo	00002588	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	35,28	35,28	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
MO sem LS =>					8,44	LS =>	7,21	MO com LS => 15,65
16.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	2,15	2,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0300000	3,71	0,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0300000	3,55	0,10
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0300000	18,79	0,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0300000	11,24	0,33
MO sem LS =>					0,48	LS =>	0,41	MO com LS => 0,89
16.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0499.C	Próprio	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	7,43	7,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	20,45	2,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	27,84	3,31
Insumo	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	1,69	1,69
MO sem LS =>					2,03	LS =>	1,73	MO com LS => 3,76
16.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	Diversos	un	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,55	0,03
Insumo	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	Material	un	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0100000	18,79	0,18
MO sem LS =>					0,10	LS =>	0,08	MO com LS => 0,18
16.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	27,18	27,18
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,63	0,83
Insumo	00000789	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Material	UN	1,0000000	18,60	18,60
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2300000	18,79	4,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	11,24	2,58
MO sem LS =>					3,72	LS =>	3,18	MO com LS => 6,90
16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1013.C	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,45	6,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,84	8,35
Insumo	2002	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) un	Material	un	1,0000000	8,50	8,50
MO sem LS =>					5,11	LS =>	4,37	MO com LS => 9,48
16.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	SEDI - SERVIÇOS	CJ	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	20,45	0,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,84	0,27
Insumo	007863	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	Material	CJ	1,0000000	1,00	1,00
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,14	MO com LS => 0,31
16.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0921.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.518,94	1.518,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	27,84	167,04
Insumo	P2.06.0346.I	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	Material	UN	1,0000000	1.351,90	1.351,90
MO sem LS =>					63,13	LS =>	53,99	MO com LS => 117,12
16.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0277.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS, MOD.:VIP-E3220 OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.528,25	4.528,25

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,84	222,72
Insumo	P2.06.0156.I	Próprio	CÂMERA VIP E-3220 FULL HD DE 2 MEGAPIXELS, LENTE VARIFOCAL DE 3,3 A 12MM E POER	Material	UN	1,0000000	4.305,53	4.305,53
MO sem LS =>					84,18	LS =>	71,98	MO com LS => 156,16
16.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0668.C	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	53,11	53,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	27,84	15,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	19,65	10,80
Insumo	2242	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa un	Material	un	1,0000000	27,00	27,00
MO sem LS =>					9,19	LS =>	7,85	MO com LS => 17,04
16.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0698.C	Próprio	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	7,66	7,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,84	2,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,65	1,96
Insumo	6769	ORSE	Conector rj-45 macho un	Material	un	1,0000000	2,92	2,92
MO sem LS =>					1,67	LS =>	1,42	MO com LS => 3,09
17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	40,77	40,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	1096	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector un	Material	un	1,0000000	29,60	29,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
MO sem LS =>					4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00
17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0197.C	Próprio	ADESIVO PARA SUPERFICIES POROSAS	SEDI - SERVIÇOS	PÇ	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	4780	ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	Restauração	m²	0,0016000	69,18	0,11
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	2,77	2,77
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0400000	3,55	0,14
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 h	Serviços	h	0,0430000	2,67	0,11
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	18,79	0,75
MO sem LS =>					0,40	LS =>	0,35	MO com LS => 0,75
17.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	Un	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,71	0,55
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,55	0,53
Insumo	9329	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) un	Material	un	1,0000000	46,50	46,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	18,79	2,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	11,24	1,68
MO sem LS =>					2,42	LS =>	2,07	MO com LS => 4,49
17.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0431.C	Próprio	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	SEDI - SERVIÇOS	PÇ	1,0000000	23,30	23,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,45	5,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,84	6,96
Insumo	P2.06.0240.I	Próprio	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	Material	PÇ	1,0000000	11,23	11,23
MO sem LS =>					4,26	LS =>	3,65	MO com LS => 7,91
17.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.1009.C	Próprio	SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=2" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	721,45	721,45
Composição Auxiliar	060432	SBC	LAMPADA INCANDESCENTE STANDARD 100W-127/220V BULBO CLARO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	2,0000000	9,47	18,94
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0062000	578,52	3,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,53	6,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,65	29,47
Insumo	1570	ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m m	Material	m	1,0000000	6,93	6,93
Insumo	6779	ORSE	Sinalizador duplo c/ célula para mastro (para-raio) un	Material	un	1,0000000	533,30	533,30
Insumo	8739	ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 m	Material	m	1,1000000	73,27	80,59
				MO sem LS =>	29,15	LS =>	24,93	MO com LS => 54,08

17.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1184.C	Próprio	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO SIMPLES COM DUAS DESCIDAS Ø 2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,84	4,17
Insumo	00011927	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	Material	UN	2,0000000	8,95	17,90
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,35	MO com LS => 2,92

17.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1945.C	Próprio	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO REFORÇADA COM DUAS DESCIDAS Ø 2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	51,26	51,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,84	4,17
Insumo	P2.06.1110.I	Próprio	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO REFORÇADA COM DUAS DESCIDA Ø2	Material	UN	1,0000000	47,09	47,09
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,35	MO com LS => 2,92

17.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	128,75	128,75
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	16,77	25,15
Insumo	I0330	SEINFRA	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	Material	UN	1,0000000	72,45	72,45
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	20,77	31,15
				MO sem LS =>	30,35	LS =>	25,95	MO com LS => 56,30

17.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.T	Próprio	Copia da SINAPI (72251) - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	22,11	22,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	20,45	2,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	27,84	3,61
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	15,54	15,85
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,89	MO com LS => 4,10

17.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0902.C	Próprio	BARRA CHATA EM COBRE 3/4 X 3/16	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	129,40	129,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,84	8,35
Insumo	9490	ORSE	Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" kg	Material	kg	0,8070000	150,00	121,05
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	2,70	MO com LS => 5,85

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0759.C	Próprio	CABO TIPO PAR TRANÇADO 20 AWG	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	2,20	2,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	27,84	1,39
Insumo	P2.06.0217.I	Próprio	CABO DE PAR TRANÇADO 24AWG	Material	M	1,0000000	0,81	0,81
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,45	MO com LS => 0,97

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1050.C	Próprio	CABO TIPO HDMI	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	20,03	20,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	27,84	3,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,65	2,75
Insumo	P2.06.0968.I	Próprio	CABO TIPO VGA 5 MTS FLEX	Material	M	1,0000000	13,40	13,39
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,00	MO com LS => 4,33

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	3,31	3,31	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0500000	3,71	0,18	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0500000	3,55	0,17	
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,47	1,47	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	18,79	0,93	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0500000	11,24	0,56	
					MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,69	
					MO com LS =>				1,49

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	19,63	19,63		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2600000	3,71	0,96		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2600000	3,55	0,92		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2600000	18,79	4,88		
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	9,48	9,95		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2600000	11,24	2,92		
					MO sem LS =>	4,20	LS =>	3,60	MO com LS =>	7,80

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	4,86	4,86		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,71	0,25		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0700000	3,55	0,24		
Insumo	00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,28	2,28		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	18,79	1,31		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000	11,24	0,78		
					MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,09

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	364	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	11,59	11,59	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71	
Insumo	00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24	
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,99

18.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92660	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,97	36,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	19,55	6,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	26,79	8,51	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0170000	11,72	0,19	
Insumo	00003911	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	21,91	21,91	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	38,62	0,15	
MO sem LS ==>					5,32	LS ==>	4,54	MO com LS ==>	9,86

18.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	8,65	8,65	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,55	0,42	
Insumo	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un	Material	un	1,0000000	4,20	4,20	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	18,79	2,25	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,24	1,34	
MO sem LS =>					1,94	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,59

18.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.06.1108.C	Próprio	SONOFLETOR DE TETO	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	126,41	126,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	8919	ORSE	Caixa acústica 15w - 70v - sonofletor	Material	un	1,0000000	29,83	29,83
				MO sem LS =>	34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30

18.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0427.C	Próprio	CAIXA DE SOM NA PAREDE 20X20CM	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	678,32	678,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,2780000	20,45	26,13
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0960000	27,84	30,51
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	P2.06.0236.I	Próprio	CAIXA DE SOM 20X20CM	Material	PÇ	1,0000000	621,68	621,68
				MO sem LS =>	19,89	LS =>	17,00	MO com LS => 36,89

18.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0922.C	Próprio	ATENUADOR DE VOLUME	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	52,98	52,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	821	ORSE	Dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar un	Material	un	1,0000000	39,06	39,06
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	4,50	MO com LS => 9,76

18.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1302.C	Próprio	TRANSFORMADOR DE LINHA, SAÍDA 8 OHMS E POTÊNCIA DE 10W. LIDER OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	103,71	103,71
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	P2.06.0663.I	Próprio	TRAFOS PARA TRONCOS ENTRADA 1-2-3 K SAÍDA 8OHMS POTÊNCIA 10W FREQUÊNCIA 60HZ ISOLAÇÃO IP 1,2KV GRAU DE PROTEÇÃO IP 00 TIPO Á SECO	Material	UN	1,0000000	31,28	31,28
				MO sem LS =>	25,59	LS =>	21,88	MO com LS => 47,47

18.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0923.C	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	8,96	8,96
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	3954	ORSE	Tampa cega 3/4" p/condulete em alumínio fundido un	Material	un	1,0000000	3,40	3,40
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	1,80	MO com LS => 3,90

18.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061662	SBC	CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 x 10 x 6cm CP 1010/6	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	53,12	53,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5650000	20,45	11,55
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5650000	27,84	15,72
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Insumo	067010	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 10x10x06cm CP 1010/6	Material	UN	1,0000000	25,85	25,85
				MO sem LS =>	9,63	LS =>	8,24	MO com LS => 17,87

19.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8645	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P	Interligações até Quadro Geral	m	1,0000000	35,58	35,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	1,03
Auxiliar								
Composição	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	0,2800000	3,55	0,99
Auxiliar								
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica h	Mão de Obra	h	0,2800000	15,67	4,38
Insumo	8886	ORSE	Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 50P m	Material	m	1,0000000	26,04	26,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,24	3,14
				MO sem LS =>	4,05	LS =>	3,47	MO com LS => 7,52

19.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1936.C	Próprio	CFOA-SM-DD-G-12-PPU	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	15,93	15,93
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1400000	27,84	3,89
Auxiliar			COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1400000	19,65	2,75
Auxiliar				DIVERSOS				
Insumo	194	ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) 0,026kg/m kg	Material	kg	0,1000000	25,40	2,54
Insumo	P2.06.1106.I	Próprio	CFOA-SM-DD-G-12-PPU	Material	M	1,0500000	6,43	6,75
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,00	MO com LS => 4,33

19.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	936	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	24,26	24,26
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85
Auxiliar								

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,63	0,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2300000	18,79	4,32
Insumo	00003910	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	1,0000000	15,68	15,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	11,24	2,58
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,18	MO com LS => 6,90

19.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	937	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	31,99	31,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,63	0,98
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2700000	18,79	5,07
Insumo	00003911	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	21,91	21,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	3,73	MO com LS => 8,10

19.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	917	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	81,55	81,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,63	0,98
Insumo	00001814	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	71,47	71,47
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2700000	18,79	5,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	3,73	MO com LS => 8,10

19.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	69,23	69,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5973000	20,45	12,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5973000	27,84	16,62
Insumo	00002575	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
				MO sem LS =>	10,18	LS =>	8,71	MO com LS => 18,89

19.1.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9199	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	226,41	226,41
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,71	2,78
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,55	2,66
Insumo	3836	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m un	Material	un	1,0500000	189,00	198,45
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	18,79	14,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,24	8,43
				MO sem LS =>	12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52

19.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	938	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	38,01	38,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00003939	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	26,82	26,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00

19.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	918	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	98,19	98,19	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08	
Insumo	00001809	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	87,00	87,00	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37	
					MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	
					MO com LS =>				9,00

19.1.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.AF	Próprio	Copia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/2"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	69,13	69,13	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	20,45	9,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	27,84	12,50	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	3913	ORSE	Condulete tipo "LL" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. un	Material	un	1,0000000	47,05	47,05	
				MO sem LS =>	7.65	LS =>	6.55	MO com LS =>	14.20

19.1.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	376	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	17,55	17,55		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71		
Insumo	00001907	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	10,11	10,11		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24		
					MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,99

19.1.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	P2.07.0035.AG	Próprio	Copia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 1 1/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	62,40	62,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	20,45	9,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	27,84	12,50	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	3893	ORSE	Condulete tipo "C" de 1 1/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. un	Material	un	1,0000000	40,32	40,32	
				MO sem LS =>	7.65	LS =>	6.55	MO com LS =>	14.20

19.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	13,14	13,14	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71	
Insumo	3637	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	5,70	5,70	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24	
MO sem LS =>					3,23	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,99

19.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	P2.06.1806.C	Próprio	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	28,06	28,06		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,65	3,93		
Insumo	P2.06.0950.I	Próprio	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA	Material	UN	1,0000000	18,57	18,57		
					MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,85	MO com LS =>	6,19

19.1.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	111,83	111,83
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,55	1,77
Insumo	859	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) un	Material	un	1,0000000	93,20	93,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01

19.1.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	4011	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	14,50	14,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99

19.1.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	26,44	26,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	8945	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	19,00	19,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99

19.1.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	90,44	90,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	6551	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	83,00	83,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,24	2,24
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,76	MO com LS => 5,99

19.1.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	40,93	40,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,71	0,55
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,55	0,53
Insumo	8314	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	35,36	35,36
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	18,79	2,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	11,24	1,68
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,07	MO com LS => 4,49

19.1.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2012.C	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	86,27	86,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7090000	20,45	14,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7090000	27,84	19,73
Insumo	3991	ORSE	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) m	Material	m	1,0000000	22,07	22,07
Insumo	000786	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 200x50mm CHAPA 24	Material	M	1,0000000	29,98	29,98
				MO sem LS =>	12,09	LS =>	10,34	MO com LS => 22,43

19.1.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1111.C	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	42,59	42,59

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,45	3,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,84	4,17
Insumo	8314	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	35,36	35,36
MO sem LS =>					2,55	LS =>	2,18	MO com LS => 4,73

19.1.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2016.C	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 200 X 100 X 3000 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	233,32	233,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Insumo	3990	ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) m	Material	m	3,0000000	12,47	37,41
Insumo	000783	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	3,0000000	41,16	123,48
MO sem LS =>					25,59	LS =>	21,88	MO com LS => 47,47

19.1.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063742	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x100 CHAPA 18	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	101,44	101,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4650000	20,45	9,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4650000	27,84	12,94
Insumo	047579	SBC	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 200x100mm CHAPA 18	Material	UN	1,0000000	79,00	79,00
MO sem LS =>					7,93	LS =>	6,78	MO com LS => 14,71

19.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar un	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	69,94	69,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,8000000	3,55	2,84
Insumo	7531	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar un	Material	un	1,0000000	44,00	44,00
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,79	15,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					10,52	LS =>	9,00	MO com LS => 19,52

19.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	283,46	283,46
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0291000	719,57	20,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0430000	20,45	21,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0430000	27,84	29,03
Insumo	00011253	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 60 X 60 X 12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	212,18	212,18
MO sem LS =>					19,81	LS =>	16,94	MO com LS => 36,75

19.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.U	Próprio	Cópia da SINAPI (73749/002) - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	488,11	488,11
Composição Auxiliar	87447	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,7900000	64,71	115,83

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,5900000	29,91	47,55
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,5900000	4,48	7,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,34	10,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4300000	27,53	39,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4300000	19,65	28,09
Composição Auxiliar	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3200000	161,92	51,81
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1080000	414,02	44,71
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0730000	453,09	33,07
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0716000	489,74	35,06
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	8,0300000	8,55	68,65
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,2410000	24,64	5,93
					MO sem LS =>	77,24	LS =>	66,05
					MO com LS =>		143,29	

19.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	447,25	447,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0340000	20,45	21,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0340000	27,84	28,78
Insumo	00011256	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	397,33	397,33
					MO sem LS =>	17,64	LS =>	15,08
					MO com LS =>		32,72	

19.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	706	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	256,91	256,91
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,71	4,45
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,2000000	3,55	4,26
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	18,79	22,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	11,24	13,48
Insumo	00011253	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	212,18	212,18
					MO sem LS =>	19,42	LS =>	16,60
					MO com LS =>		36,02	

19.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1798.C	Próprio	ROTEADOR WIRELESS WRN 300	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	920,42	920,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	058894	SBC	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	Material	UN	1,0000000	896,28	896,28
					MO sem LS =>	8,53	LS =>	7,29
					MO com LS =>		15,82	

19.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1784.C	Próprio	RACK SERVER 19 44Ux900MM	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	2.534,65	2.534,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	27,84	69,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	19,65	49,12
Insumo	P2.06.0935.1	Próprio	RACK SERVER 19 44Ux900MM	Material	UN	1,0000000	2.415,93	2.415,93

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 41,79 LS => 35,73 MO com LS => 77,52

19.1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	INSTALACOES DE	UN	1,0000000	314,47	314,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	27,84	39,47
Insumo	047587	SBC	RACK - PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS SOHO PLUS FURUKAWA	Material	UN	1,0000000	275,00	275,00

MO sem LS => 14,92 LS => 12,75 MO com LS => 27,67

19.1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0915.C	Próprio	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48 POWER OVER ETHERNET (POE), OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.053,92	1.053,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	7615	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps Un	Material	Un	2,0000000	520,00	1.040,00

MO sem LS => 5,26 LS => 4,50 MO com LS => 9,76

19.1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059332	SBC	SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps	INSTALACOES DE	UN	1,0000000	311,56	311,56
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000	20,13	22,74
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000	33,47	37,82
Insumo	001738	SBC	RACK - SWITCH DLINK DGS-1008A 10/100/1000Mbps GIGABIT ETHERNET 8 PORTAS	Material	UN	1,0000000	251,00	251,00

MO sem LS => 22,60 LS => 19,33 MO com LS => 41,93

19.1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1114.C	Próprio	VOICE PANEL 50P - FURUKAWA OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	439,17	439,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	27,84	39,47
Insumo	11623	ORSE	Voice panel 50 portas cat 3 un	Material	un	1,0000000	399,70	399,70

MO sem LS => 14,92 LS => 12,75 MO com LS => 27,67

19.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0916.C	Próprio	ORGANIZADOR (GUIAS DE CABOS FECHADOS)	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	50,19	50,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	P2.06.0353.I	Próprio	ORGANIZADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	Material	UN	1,0000000	36,27	36,27

MO sem LS => 5,26 LS => 4,50 MO com LS => 9,76

19.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0917.C	Próprio	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	31,19	31,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	P2.06.0354.I	Próprio	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	Material	UN	1,0000000	17,27	17,27

MO sem LS => 5,26 LS => 4,50 MO com LS => 9,76

19.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0918.C	Próprio	RÉGUA COM 8 TOMADAS	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	35,07	35,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	6766	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T un	Material	un	1,0000000	21,15	21,15

MO sem LS => 5,26 LS => 4,50 MO com LS => 9,76

19.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0970.C	Próprio	ROTEADOR	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	920,42	920,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	058894	SBC	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	Material	UN	1,0000000	896,28	896,28

MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82

19.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	UN	1,0000000	555,52	555,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3550000	20,13	47,40
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3550000	33,47	78,82
Insumo	001759	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	Material	UN	1,0000000	429,30	429,30

MO sem LS => 47,11 LS => 40,29 MO com LS => 87,40

19.1.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.0946.C	Próprio	DVD PLAYER	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	271,65	271,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,45	20,45

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Insumo	10229	ORSE	DVD Player un	Material	un	1,0000000	223,36	223,36
MO sem LS =>					17,06	LS =>	14,59	MO com LS => 31,65
19.1.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1277.C	Próprio	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8.092,64	8.092,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,13	120,78
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	33,47	200,82
Insumo	P2.06.0643.I	Próprio	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO	Material	UN	1,0000000	7.771,04	7.771,04
MO sem LS =>					120,06	LS =>	102,66	MO com LS => 222,72
19.1.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.K	Próprio	Cópia da SBC (068575) - MESA DE SOM PARA 6 CANAIS COM TOCA/CD+TAPE DECK	68	UN	1,0000000	4.528,61	4.528,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7640000	27,84	76,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7640000	20,45	56,52
Insumo	006354	SBC	EQUIPAMENTO TOCA/CD INSTALADO EM MESA DE SOM	Material	UN	1,0000000	444,04	444,04
Insumo	017907	SBC	TAPE-DECK INSTALADO EM MESA DE SOM	Material	UN	1,0000000	621,12	621,12
Insumo	017960	SBC	MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 CANAIS - SOUNDCRAFT	Material	UN	1,0000000	3.329,99	3.329,99
MO sem LS =>					47,15	LS =>	40,32	MO com LS => 87,47
19.1.8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1800.C	Próprio	EXTENSOR/SPLIT SVGA 1X10	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	1.738,92	1.738,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,45	20,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Insumo	P2.06.0948.I	Próprio	EXTENSORES SVGA - EXTENSOR/SPLIT SVGA 1X10 VIA	Material	UN	1,0000000	1.690,63	1.690,63
MO sem LS =>					17,06	LS =>	14,59	MO com LS => 31,65
19.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9298	ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	Pontos de Suprimento de	m	1,0000000	5,23	5,23
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,71	0,40
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1100000	3,55	0,39
Insumo	9628	ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms m	Material	m	1,0200000	1,13	1,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	18,79	2,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1100000	11,24	1,23
MO sem LS =>					1,77	LS =>	1,52	MO com LS => 3,29
19.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1890.C	Próprio	CABO TIPO VGA	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	20,03	20,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	27,84	3,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,65	2,75
Insumo	P2.06.0968.I	Próprio	CABO TIPO VGA 5 MTS FLEX	Material	M	1,0000000	13,40	13,39
MO sem LS =>					2,33	LS =>	2,00	MO com LS => 4,33
19.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10806	ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	Interligações até Quadro Geral	un	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3800000	3,71	1,40
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3800000	3,55	1,34
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	18,79	7,14
Insumo	00002642	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Material	UN	1,0000000	13,49	13,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3800000	11,24	4,27
MO sem LS =>					6,15	LS =>	5,26	MO com LS => 11,41
19.2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	920	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	366,49	366,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4300000	3,71	1,59
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4300000	3,63	1,56
Insumo	00001807	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	Material	UN	1,0000000	350,44	350,44

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	18,79	8,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4300000	11,24	4,83
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	5,95	MO com LS => 12,90
19.2.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	927	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	68,74	68,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,71	1,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,63	0,98
Insumo	00001782	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	58,66	58,66
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2700000	18,79	5,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2700000	11,24	3,03
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	3,73	MO com LS => 8,10
19.2.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061213	SBC	CONDULETE ALUMINIO ""LB"" 1.1/2"" COM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	76,52	76,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	20,45	8,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	27,84	11,80
Insumo	031614	SBC	CONDULETE ALUMINIO "LB" 1.1/2" COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	56,05	56,05
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	6,18	MO com LS => 13,41
19.2.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061203	SBC	CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	44,87	44,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	20,45	8,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	27,84	11,80
Insumo	031152	SBC	CONDULETE ALUMINIO "C" 1" COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	24,40	24,40
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	6,18	MO com LS => 13,41
19.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1920.C	Próprio	DIVISOR DE ANTENA 1:2	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	12,93	12,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Insumo	P2.06.1080.I	Próprio	DIVISOR DE ANTENA 1:2	Material	UN	1,0000000	3,28	3,28
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	2,91	MO com LS => 6,32
19.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1924.C	Próprio	ANTENA	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	294,55	294,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,45	81,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	27,84	111,36
Insumo	P2.06.1089.I	Próprio	ANTENA VHF/UHF	Material	UN	1,0000000	101,39	101,39
				MO sem LS =>	68,24	LS =>	58,36	MO com LS => 126,60
19.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1928.C	Próprio	AMPLIFICADOR DE SINAL - AP 430 -B&M	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	561,11	561,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,45	40,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,84	55,68
Insumo	P2.06.1091.I	Próprio	AMPLIFICADOR DE SINAL - AP 430 B&M	Material	UN	1,0000000	464,53	464,53
				MO sem LS =>	34,12	LS =>	29,18	MO com LS => 63,30
19.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1919.C	Próprio	RECEPTOR SVGA + ÁUDIO VIA CAT5 COM LOOP	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	1.164,56	1.164,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,45	16,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,84	22,27
Insumo	P2.06.1079.I	Próprio	RECEPTOR SVGA + ÁUDIO VIA CAT5 COM LOOP	Material	UN	1,0000000	1.125,93	1.125,93
				MO sem LS =>	13,64	LS =>	11,67	MO com LS => 25,31
19.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1931.C	Próprio	TOMADAS COM ESPELHO DUPLO	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	17,95	17,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Insumo	P2.06.1092.I	Próprio	SUPORTE 4X2 PARA MÓDULOS	Material	UN	1,0000000	2,28	2,28
Insumo	P2.06.1188.I	Próprio	PLACA 4X2 P/ 2 MÓDULOS	Material	UN	1,0000000	6,02	6,02
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	2,91	MO com LS => 6,32

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

19.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1932.C	Próprio	MÓDULO TOMADA DE TV COAXIAL	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	18,83	18,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Insumo	00038105	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,18	9,18
MO sem LS =>					3,41	LS =>	2,91	MO com LS => 6,32
19.2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1933.C	Próprio	MÓDULO TOMADA RJ45	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	36,62	36,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,45	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,84	5,56
Insumo	00038104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	26,97	26,97
MO sem LS =>					3,41	LS =>	2,91	MO com LS => 6,32
19.2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9425	ORSE	Caixa de passagem para eletricidade em alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	115,32	115,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,71	4,45
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,2000000	3,55	4,26
Insumo	9762	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 50 x 50 x 15 cm un	Material	un	1,0000000	70,59	70,59
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	18,79	22,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	11,24	13,48
MO sem LS =>					19,42	LS =>	16,60	MO com LS => 36,02
20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	056705	SBC	GASES-CILINDRO DE ACO 45 kgf GAS GLP COM CARGA	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	1,0000000	1.049,61	1.049,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0130000	19,55	58,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0130000	26,79	80,71
Insumo	070852	SBC	GASES-CILINDRO DE ACO 45kgf GAS GLP COM CARGA	Material	UN	1,0000000	910,00	910,00
MO sem LS =>					50,41	LS =>	43,10	MO com LS => 93,51
20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de	un	1,0000000	720,55	720,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	9376	ORSE	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio un	Material	un	1,0000000	701,88	701,88
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,24	5,62
MO sem LS =>					8,09	LS =>	6,92	MO com LS => 15,01
20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,11	12,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	19,55	2,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	26,79	3,67
Insumo	00012714	SINAPI	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UN	1,0000000	4,75	4,75
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0028000	267,66	0,74
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0458000	2,19	0,10
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0038000	49,07	0,18
MO sem LS =>					2,29	LS =>	1,96	MO com LS => 4,25
20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,01	17,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1993000	19,55	3,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1993000	26,79	5,33
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0042000	267,66	1,12
Insumo	00012733	SINAPI	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UN	1,0000000	6,46	6,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0747000	2,19	0,16
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0011000	49,07	0,05
MO sem LS =>					3,33	LS =>	2,85	MO com LS => 6,18

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	Equipamentos e Acessórios	un	1,0000000	53,10	53,10
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,63	1,81
Insumo	10276	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro un	Material	un	1,0000000	41,90	41,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,79	9,39
MO sem LS =>					5,06	LS =>	4,33	MO com LS => 9,39

21.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AU	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA RETANGULAR DE TETO, DE EMBUTIR, COM DIFUSOR, MODELO: TBS020AC, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01

21.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AV	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: DUETTO B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS LEDBULB LEDB11-75WVMS E 01 LÂMPADA ESSENTIAL LEDSPOT MR16 ESS5,4WWR16-BS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01

21.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AW	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: QUADROS B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E EXTRUDADO, COR: BRANCA COM BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOSPOT 70 50W 12V 24° BA15D, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

21.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AX	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL, MODELO: INTTI, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 9xLEDs 4.5W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 5W, TC: 2700K, IRC: 80, DURABILIDADE: 20.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AY	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: LUXSPACE ACCENT MINI RS530B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP44 E IK02, LÂMPADA INTEGRADA COM: 7xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 11W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.AZ	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: SMARTBRIGHT MINI RS052B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xDLED/840 WH 15D, ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 12W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 20LM/W, FLUXO LUMINOSO: 240LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BA	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: TCS065, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BB	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: PIERRE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: SINTÉTICO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Auxiliar								
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91

MO sem LS => 16,72 LS => 14,29 MO com LS => 31,01

21.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BC	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: HI-WAY, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: PERFIL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 06 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E 06 LÂMPADAS ESSENTIAL LEDSPOT MR16 E E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Auxiliar								
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91

MO sem LS => 16,72 LS => 14,29 MO com LS => 31,01

21.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BD	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MONACO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL, COR: BRANCO E VERDE, PROTEÇÃO: IP20, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Auxiliar								
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91

MO sem LS => 16,72 LS => 14,29 MO com LS => 31,01

21.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BE	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: KING SIZE PREGA MACHO, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CÚPULA EM LINHO COM PREGA MACHO E FECHAMENTO INFERIOR DE POLICARBONATO, COR: MOSTARDA, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB6,5-50WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Auxiliar								
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91

MO sem LS => 16,72 LS => 14,29 MO com LS => 31,01

21.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BF	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: OITO 65.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA JEQUITIBÁ. COM FECHAMENTO DE ACRÍLICO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Auxiliar								
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91

MO sem LS => 16,72 LS => 14,29 MO com LS => 31,01

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Serviço

25,00%

B.D.I.

Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

21.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BG	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MUBE COBRE 60.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: COBRE NATURAL COM FECHAMENTO DE VIDRO FOSCO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BH	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: GALEÃO PEQUENO.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA CERTIFICADA FREIJÓ COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OFF WHITE E FECHAMENTO DE ACRÍLICO LEITOSO FOSCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BI	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: TÓQUIO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL E VIDRO, COR: CROMADA E BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	191,40	191,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					16,72	LS =>	14,29	MO com LS => 31,01
21.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BJ	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID MINI ST530T LED12S/83, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO BRILHANTE., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ ATRAVÉS DE TRILHO RETO ELETRIFICADO PADRÃO 3C, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS =>					8,53	LS =>	7,29	MO com LS => 15,82
21.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.07.0035.BK	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID GEN2 ST530C LED12S/830 PSU MB GC WH-WH, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM AÇO E ALUMÍNIO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12XLEDS, ALIMENTAÇÃO: DRIVER ELETRÔNICO FIXO 220V, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 77LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS =>					8,53	LS =>	7,29	MO com LS => 15,82

21.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BL	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TORTUGA LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP65 E IK10, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: 1xLED5S, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 8W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 63LM/W, FLUXO LUMINOSO: 500LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS =>					8,53	LS =>	7,29	MO com LS => 15,82

21.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BM	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) -LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: SQUARE, FABRICANTE: ILUMINAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP53, COM 01 LÂMPADA HALOLINE 100 W 220-240 V R7S, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS =>					8,53	LS =>	7,29	MO com LS => 15,82

21.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BN	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TUBULAR LED, FABRICANTE: GOLDEN ART, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: DOURADA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: P379 A/60, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 30W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82

21.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BO	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: DELTA, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO COM REFLETOR INTERNO EM VINIL, COR: PRETO COM DOURADO, PROTEÇÃO: IP40, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xLED 7,9W, ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 7,9W, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82								

21.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BP	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TRIANGULAR, FABRICANTE: PIULUCE, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCO NEVE, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOPIN 60W 220-240V G9 FR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82								

21.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BQ	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TILBURG, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: INOX E SINTÉTICO, COR: GRIS, PROTEÇÃO: IP44, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82								

21.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BR	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: BASIL/ELBA, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E SINTÉTICO, COR: GRIS CLARO, PROTEÇÃO: IP44, PARA 01 LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,50	137,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,45	10,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,84	13,92
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0600000	3,66	0,21
MO sem LS => 8,53 LS => 7,29 MO com LS => 15,82								

21.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	P2.07.0035.BS	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: EW BURST POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP66, LÂMPADA INTEGRADA COM: 19xLEDs HB, ALIMENTAÇÃO: 100-277V~50/60HZ, POTÊNCIA: 30W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 39,9LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1168LM, TC: 2700K, IRC: 83, DURABILIDADE: 90.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13
MO sem LS =>					11,41	LS =>	9,75	MO com LS => 21,16

21.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BT	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: FINCO DE LED AC, FABRICANTE: INTERLIGHT, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: PRETA, PROTEÇÃO: IP67, LÂMPADA INTEGRADA, VERSÃO: 4XLEDs 1W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 4W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13
MO sem LS =>					11,41	LS =>	9,75	MO com LS => 21,16

21.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BU	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG152 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13
MO sem LS =>					11,41	LS =>	9,75	MO com LS => 21,16

21.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BV	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG150 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13
MO sem LS =>					11,41	LS =>	9,75	MO com LS => 21,16

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

21.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.07.0035.BW	Próprio	Cópia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA AQUÁTICA AMPHILUX, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: BBD410 4XLED-HB-4000 12V OB, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PROTEÇÃO: IP68, ALIMENTAÇÃO: 12VDC~50/60Hz, LÂMPADA INTEGRADA COM: 4xLEDS, POTÊNCIA: 5W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 29LM/W, FLUXO LUMINOSO: 145LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 147.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CANOPLA PARA EMBUTIR E DRIVER PARA LUMINÁRIAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13

MO sem LS => 11,41 LS => 9,75 MO com LS => 21,16

21.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	199,48	199,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	20,45	13,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6690000	27,84	18,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,66	0,05
Insumo	00043543	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	167,13	167,13

MO sem LS => 11,41 LS => 9,75 MO com LS => 21,16

21.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1858.C	Próprio	LUMINÁRIA LINERAR SMART FLEXIBLE COVE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: LS062S LED8/WW L5000, PROTEÇÃO: IP20, ALIMENTAÇÃO: 24VDC~50-60HZ, POTÊNCIA: 11W/M, TC: 2700K, IRC80, FLEXÍVEL COM COBERTURA DE SILICONE E FITA ADESIVA 3M NA PARTE TRASEIRA. DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE DRIVER 100W 24VDC 100-240V	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.162,40	1.162,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Insumo	P2.06.1253.I	Próprio	LUMINÁRIA LINEAR SMART FLEXIBLE COVE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: LS062S LED8/WW L5000, PROTEÇÃO: IP20, ALIMENTAÇÃO: 24VDC~50-60HZ, POTÊNCIA: 11W/M, TC: 2700K, IRC80, FLEXÍVEL COM COBERTURA DE SILICONE E FITA ADESIVA 3M NA PARTE TRASEIRA. DURABILIDADE: 15.000HR	Material	UN	1,0000000	671,66	671,66
Insumo	P2.06.1307.I	Próprio	SMART FLEXIBE COVE – ACESSÓRIO COM 20 CABOS DE ALIMENTAÇÃO, 40 CONECTORES DE INTERLIGAÇÃO E 500 GRAMPOS DE FIXAÇÃO, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: LS050Z EPS ICP ECC 24V 3A	Material	UN	0,1000000	1.136,38	113,63
Insumo	P2.06.1325.I	Próprio	SMART FLEXIBE COVE - DRIVER 100W 24VDC 100-240V, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: DRIVER 100W 24VDC 100-240V (919506002871)	Material	UN	1,0000000	304,68	304,68

MO sem LS => 25,59 LS => 21,88 MO com LS => 47,47

21.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1860.C	Próprio	PROJETOR SIMÉTRICO, MODELO: TANGO LED G2, VERSÃO: BVP281 LED40/NW 40W 220-240V SWB, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO FACHO SIMÉTRICO, COR: CINZA, PROTEÇÃO: IP65 E IK07, LÂMPADA INTEGRADA, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: MID POWER LED, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 40W, FLUXO LUMINOSO: 4000LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, DIMENSÕES: 370x360x60mm, INSTALAÇÃO H=7,00M DO PISO, COMPLETO, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.627,78	1.627,78

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Insumo	P2.06.0517.I	Próprio	SUPORTE GALVANIZADO A FOGO, (REF.: SBS-925 / 1 DIÂM. = 76,2, TOPO DIÂM.=60,3) PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA	Material	UN	1,0000000	72,27	72,27
Insumo	P2.06.1306.I	Próprio	PROJETOR SIMÉTRICO, MODELO: TANGO LED G2, VERSÃO: BVP281 LED40/NW 40W 220-240V SWB, FABRICANTE: PHILIPS, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO FACHO SIMÉTRICO, COR: CINZA, PROTEÇÃO: IP65 E IK07, LÂMPADA INTEGRADA, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: MID POWER LED, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 40W, FLUXO LUMINOSO: 4000LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, DIMENSÕES: 370x360x60mm, INSTALAÇÃO H=7,00M DO PISO, COMPLETO	Material	UN	1,0000000	1.483,08	1.483,08

MO sem LS => 25,59 LS => 21,88 MO com LS => 47,47

21.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.3187.C	Próprio	LUMINÁRIA COLORGRAZE POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BCS459 24XLED-HB/RGB 10 DMX, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP66, ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 24xLEDs RGB, FACHO: 10°X30°, POTÊNCIA: 35,2W, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 80.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CABOS MX/QLX/EC, CONTROLADOR IPLAYER3 E INTERFACE PARA INTEGRAÇÃO DE SINAIS DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7.366,51	7.366,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,45	30,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,84	41,76
Insumo	P2.06.1178.I	Próprio	LUMINÁRIA COLORGRAZE POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: BCS459 24XLED-HB/RGB 10 DMX, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP66, ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 24xLEDs RGB, FACHO: 10°X30°, POTÊNCIA: 35,2W, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 80.000HR, COMPLETA	Material	UN	1,0000000	6.057,77	6.057,77
Insumo	P2.06.1321.I	Próprio	CABO DE INTERLIGAÇÃO PARA LUMINÁRIA COLORGRAZE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: ZCS459 CONNECTOR CE	Material	UN	0,9000000	573,26	515,93
Insumo	P2.06.1322.I	Próprio	GRAZE - IW/COLOR MX/QLX/EC, LEADER CABLE, 15200MM, CE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: ZCS459 C15250P BK CE	Material	UN	0,1000000	1.614,04	161,40
Insumo	P2.06.1323.I	Próprio	CTRLS - CONTROLADOR IPLAYER3 PARA SISTEMA RGB + SOFTWARE COLORPLAY - CONTROLA ATÉ 340 ENDEREÇOS DMX, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: SSLCTR LRC9613 100-240V IPLAYER3	Material	UN	0,1000000	2.644,23	264,42
Insumo	P2.06.1332.I	Próprio	CTRLS - INTERFACE PARA INTEGRAÇÃO DE SINAIS DE ALIMENT. E CONTROLE PARA LUM. DMX/ETHERNET COM TECNOLOGIA POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: ZCX400 100-240V DATA ENABLER PRO EU	Material	UN	0,1000000	2.945,68	294,56

MO sem LS => 25,59 LS => 21,88 MO com LS => 47,47

21.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	336	ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo).ref.1008/B, incl base concreto	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	1.957,23	1.957,23
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	3,71	18,55
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	0,0500000	44,31	2,21
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0500000	535,98	26,79
Insumo	1873	ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo).ref.1008/B un	Material	un	1,0000000	1.752,58	1.752,58
Insumo	2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h	Equipamento	un	1,0000000	100,90	100,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	5,0000000	11,24	56,20

MO sem LS => 34,00 LS => 29,07 MO com LS => 63,07

21.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.2166.C	Próprio	PROGRAMAÇÃO DE LUMINÁRIAS	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	10.915,94	10.915,94
Insumo	P2.06.1332.BM	Próprio	PROGRAMAÇÃO DE LUMINÁRIAS	Serviços	un	1,0000000	10.915,94	10.915,94

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1951.C	Próprio	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO CONTEMPLANDO ÁRVORES, PALMEIRAS, ARBUSTOS, FORRAÇÕES, ADUBO ORGÂNICO, TERRA VEGETAL E VASOS CERÂMICOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	100.665,19	100.665,19
Insumo	P2.06.1115.I	Próprio	FORRAÇÕES, ÁRVORES, PALMEIRAS, ARBUSTOS E OUTROS MATERIAIS DE PAISAGISMO CONFORME PROJETO EXECUTIVO	Material	UN	1,0000000	69.922,10	69.922,10
Insumo	P2.06.1332.AP	Próprio	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAISAGISMO CONFORME PROJETO EXECUTIVO	Mão de Obra	UN	1,0000000	30.743,09	30.743,09
MO sem LS => 16.572,20 LS => 14.170,89 MO com LS => 30.743,09								

23.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1791.C	Próprio	BALCÃO REFRIGERADO HORIZONTAL (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24.490,86	24.490,86
Insumo	P2.06.1332.AH	Próprio	BALCÃO HORIZONTAL REFRIGERADO ELITE DE ENCOSTO, 2 PORTAS, DEGELO A GÁS QUENTE E ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	Material	UN	1,0000000	24.490,86	24.490,86
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								

23.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P2.06.1791.C	Próprio	EXPOSITOR AQUECIDO COM FECHAMENTO EM VIDRO H=1,30M (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24.756,54	24.756,54
Insumo	P2.06.1332.AI	Próprio	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA EM AÇO INOX COM VIDRO RETO	Material	UN	1,0000000	14.851,98	14.851,98
Insumo	P2.06.1332.AJ	Próprio	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA COM VIDRO RETO	Material	UN	1,0000000	9.904,56	9.904,56
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								

24.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	Serviços Iniciais de Obras Cíveis	un	1,0000000	2.011,15	2.011,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,57	2,14
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0040000	540,37	2,16
Insumo	1772	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m Placa de inauguração de obra em alumínio medindo 0,50 x 0,70m un	Material	un	1,0000000	1.986,62	1.986,62
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS => 9,80 LS => 8,38 MO com LS => 18,18								

25.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,13	2,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	10,22	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material	un	0,0500000	11,80	0,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,24	1,12
MO sem LS => 0,60 LS => 0,52 MO com LS => 1,12								

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	41,15	41,15
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	44,76	5,01
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7339000	40,95	30,05

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	39,59	6,09
---------------------	-------	--------	--	---	----	-----------	-------	------

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	52,47	52,47
Composição Auxiliar	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,0548000	63,23	3,46
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,3365000	56,46	18,99
Composição Auxiliar	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,6087000	49,32	30,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,15	20,15
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,01	20,01
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,60	23,60
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,26	16,26	
				MO sem LS =>	8,87	LS =>	7,58	MO com LS =>	16,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,19	20,19	
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
				MO sem LS ==>	6,39	LS ==>	5,47	MO com LS ==>	11,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,13	20,13	
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,83	11,83	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25	
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	5,52	MO com LS =>	11,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	12,07	12,07	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	26,32	1,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	19,65	0,66	
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	8,18	9,51	
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	21,03	0,12	
				MO sem LS ==>	0,87	LS ==>	0,75	MO com LS ==>	1,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.561,50	4.561,50
Composição Auxiliar	95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16,74	16,74

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.165,02	4.165,02
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	10,60	10,60
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	140,69	140,69

MO sem LS => 2.254,20 LS => 1.927,56 MO com LS => 4.181,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	833,01	833,01
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	655,99	85,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	27,53	282,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	19,65	100,84
Insumo	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	2,98	364,36

MO sem LS => 144,58 LS => 123,63 MO com LS => 268,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	86,30	86,30
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	655,99	5,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	27,53	44,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,65	15,81
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,67	18,96
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,21	0,92
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	66,94	0,33

MO sem LS => 22,10 LS => 18,90 MO com LS => 41,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87447	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	64,71	64,71
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0088000	655,99	5,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	27,53	19,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	19,65	7,07
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,5000000	2,20	29,70
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,7850000	2,21	1,73
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0094000	66,94	0,62

MO sem LS => 10,12 LS => 8,65 MO com LS => 18,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.793,45	4.793,45

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	95414	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	72,71	72,71
Insumo	00040810	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.341,00	4.341,00
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	10,60	10,60
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	140,69	140,69
					MO sem LS =>	2.379,23	LS =>	2.034,48
							MO com LS =>	4.413,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	5.729,25	5.729,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7200000	28,03	132,30
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1000000	5,58	6,13
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,6200000	1,04	3,76
Insumo	00037552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	1.981,2300000	2,82	5.587,06
					MO sem LS =>	53,12	LS =>	45,43
							MO com LS =>	98,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	673,42	673,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7800000	19,65	172,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	110,01	124,31
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	1,39	104,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200000	0,80	271,69
					MO sem LS =>	54,38	LS =>	46,50
							MO com LS =>	100,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	612,72	612,72
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8800000	28,03	108,75
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9000000	2,17	1,95
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,9800000	0,38	1,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	110,01	124,31
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	1,39	104,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6000000	0,80	271,68
					MO sem LS =>	43,67	LS =>	37,34
							MO com LS =>	81,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	719,57	719,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	19,65	220,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	110,01	127,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,39	161,79
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,80	209,51
					MO sem LS =>	69,55	LS =>	59,48
							MO com LS =>	129,03

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	735,40	735,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	19,65	218,11
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	110,01	125,41
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,39	237,87
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,80	154,01
MO sem LS =>					68,75	LS =>	58,78	MO com LS => 127,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	655,99	655,99
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	28,03	126,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	2,17	2,27
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,38	1,31
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	110,01	127,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,39	241,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,80	156,68
MO sem LS =>					50,65	LS =>	43,31	MO com LS => 93,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	632,35	632,35
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9600000	28,03	139,02
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1600000	5,58	6,47
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,8000000	1,04	3,95
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	110,01	126,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137,6100000	1,39	191,27
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	206,4200000	0,80	165,13
MO sem LS =>					55,82	LS =>	47,74	MO com LS => 103,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	628,33	628,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	28,03	136,78
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	5,58	6,36
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	1,04	3,88
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	110,01	127,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,39	214,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,80	139,01

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 54,92 LS => 46,97 MO com LS => 101,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	571,57	571,57
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	28,03	121,08
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	2,17	2,19
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,38	1,25
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	111,44	105,86
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,80	341,19
					MO sem LS =>	48,62	LS =>	41,58
							MO com LS =>	90,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	745,74	745,74
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	28,03	105,11
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	2,17	1,88
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,38	1,09
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	6,69	130,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	110,01	118,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,80	388,80
					MO sem LS =>	42,21	LS =>	36,09
							MO com LS =>	78,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	817,30	817,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,6500000	19,65	228,92
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	110,01	137,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	563,5900000	0,80	450,87
					MO sem LS =>	72,15	LS =>	61,70
							MO com LS =>	133,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	725,99	725,99
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	28,03	123,89
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	2,17	2,23
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,38	1,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	110,01	139,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,80	458,88
					MO sem LS =>	49,74	LS =>	42,54
							MO com LS =>	92,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	672,47	672,47

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	19,65	168,40	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	110,01	117,71	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,80	386,36	
					MO sem LS =>	53,08	LS =>	45,38	
					MO com LS =>				98,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	605,73	605,73		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	19,65	14,93		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	28,03	88,85		
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7400000	5,95	4,40		
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4300000	1,60	3,88		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2100000	110,01	133,11		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	181,1900000	1,39	251,85		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	135,8900000	0,80	108,71		
					MO sem LS =>	40,38	LS =>	34,53	MO com LS =>	74,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	522,21	522,21		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	28,03	130,05		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	2,17	2,34		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,38	1,35		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	111,44	113,66		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,80	274,81		
					MO sem LS =>	52,22	LS =>	44,66	MO com LS =>	96,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	728,71	728,71		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	19,65	216,54		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	110,01	148,51		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,80	363,66		
					MO sem LS ==>	68,25	LS ==>	58,36	MO com LS ==>	126,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	657,29	657,29		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	28,03	135,94		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	2,17	2,45		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,38	1,41		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	110,01	149,61		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,80	367,88		
					MO sem LS ==>	54,58	LS ==>	46,68	MO com LS ==>	101,26

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	601,03	601,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2900000	19,65	162,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	110,01	126,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,80	311,63
					MO sem LS =>	51,34	LS =>	43,91
							MO com LS =>	95,25
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	494,36	494,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	28,03	121,36
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,3320000	2,17	7,23
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,38	0,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	110,01	139,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,80	225,22
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	7,41	0,46
					MO sem LS =>	48,74	LS =>	41,67
							MO com LS =>	90,41
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,34	27,34
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
					MO sem LS =>	10,25	LS =>	8,76
							MO com LS =>	19,01
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,49	15,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	20,15	0,34
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	27,34	2,88
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,05	11,05
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,64	0,61
					MO sem LS =>	2,23	LS =>	1,91
							MO com LS =>	4,14
Composição	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	72,26	72,26
Composição Auxiliar	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00033939	SINAPI	ARQUITETO JÚNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	69,73	69,73

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71
MO sem LS =>					37,91	LS =>	32,42	MO com LS => 70,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,12	46,12
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	38,38	38,38
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					21,01	LS =>	17,96	MO com LS => 38,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90771	SINAPI	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,40	23,40
Composição Auxiliar	95397	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00002359	SINAPI	DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,33	21,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
MO sem LS =>					11,56	LS =>	9,88	MO com LS => 21,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,45	20,45
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
MO sem LS =>					6,54	LS =>	5,59	MO com LS => 12,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,55	19,55
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01	
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	5,49	MO com LS =>	11,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.292,01	3.292,01	
Composição Auxiliar	95416	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	11,66	11,66	
Insumo	00040812	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.900,61	2.900,61	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89	
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	10,60	10,60	
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	140,69	140,69	
				MO sem LS =>	1.569,87	LS =>	1.342,40	MO com LS =>	2.912,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,75	18,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>				10,23	LS =>	8,74	MO com LS =>	18,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,15	20,15	
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,68	11,68	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	5,45	MO com LS =>	11,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.523,54	3.523,54
Composição Auxiliar	101300	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	17,92	17,92
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	157,36	157,36
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	806,41	806,41
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00041071	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	1.967,26	1.967,26
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	110,64	110,64
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	235,50	235,50

MO sem LS => 1.070,12 LS => 915,06 MO com LS => 1.985,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.802,73	5.802,73
Composição Auxiliar	101302	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	35,49	35,49
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00040931	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.402,80	5.402,80
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45

MO sem LS => 2.931,53 LS => 2.506,76 MO com LS => 5.438,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,05	33,05
Composição Auxiliar	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	30,86	30,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71

MO sem LS => 16,78 LS => 14,34 MO com LS => 31,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

MO sem LS => 10,29 LS => 8,79 MO com LS => 19,08

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	100,57	100,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,71	3,37
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,57	5,42
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	593,89	19,00
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un	Material	un	68,0000000	0,50	34,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5200000	18,79	28,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,9100000	11,24	10,22
MO sem LS =>					21,68	LS =>	18,53	MO com LS => 40,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4780	ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	Restauro	m²	1,0000000	69,18	69,18
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,57	0,89
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	1,5000000	42,40	63,60
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	18,79	4,69
MO sem LS =>					2,53	LS =>	2,16	MO com LS => 4,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	540,37	540,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	110,01	118,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,80	361,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,24	44,96
MO sem LS =>					24,24	LS =>	20,72	MO com LS => 44,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	418,61	418,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	110,01	118,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,0000000	0,80	240,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,24	44,96
MO sem LS =>					24,24	LS =>	20,72	MO com LS => 44,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	593,89	593,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	111,44	135,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,39	252,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,80	145,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,24	44,96
MO sem LS =>					24,24	LS =>	20,72	MO com LS => 44,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,71	0,02
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	0,8400000	0,94	0,78
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0070000	11,24	0,07
MO sem LS =>					0,04	LS =>	0,03	MO com LS => 0,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,81	13,81	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29	
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,54	0,28	
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg	Material	kg	1,0000000	10,14	10,14	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	18,79	1,50	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	11,24	0,89	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,22	0,08	
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,36	0,14	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	24,64	0,49	
MO sem LS =>					1,29	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	398,30	398,30	
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,85	22,85	
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,63	10,63	
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	284,39	284,39	
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,43	80,43	
				MO sem LS =>	16,40	LS =>	14,03	MO com LS =>	30,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	284,39	284,39	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8254000	26,79	22,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6359000	19,65	12,49	
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	180,00	180,00	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	54,06	3,74	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,61	2,44	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	106,35	9,95	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,83	53,66	
MO sem LS =>					12,45	LS =>	10,64	MO com LS =>	23,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	416,11	416,11
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	26,32	14,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	27,53	37,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	19,65	18,80
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	672,47	14,99
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	324,46	324,46
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	12,71	2,12

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	18,69	3,73
				MO sem LS =>	61,85	LS =>	52,89	MO com LS => 114,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	324,46	324,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	26,32	72,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	19,65	26,66
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	224,95	224,95
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	24,65	0,27
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	18,71	0,44
				MO sem LS =>	35,25	LS =>	30,14	MO com LS => 65,39
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,17	2,17
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASico 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	5.300,00	0,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASico 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	5.300,00	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.300,00	0,37
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	1,14	1,42
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,60	1,60
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,95	5,95
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,50	1,50
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,85	2,85
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	21.559,32	1,29
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	21.559,32	0,31
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	21.559,32	1,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,85	2,85
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	1,14	2,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.898,85	5.898,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	20,45	12,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2890000	19,55	64,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	27,84	17,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2890000	26,79	88,11
Insumo	00000740	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	5.708,24	5.708,24
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,2000000	4,27	0,85
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,35	1,40

MO sem LS => 65,82 LS => 56,28 MO com LS => 122,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.762,25	1.762,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	20,45	12,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2774000	19,55	44,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	27,84	17,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2774000	26,79	61,01
Insumo	00000736	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	1.618,51	1.618,51
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,2000000	4,27	0,85
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,35	1,40

MO sem LS => 48,89 LS => 41,81 MO com LS => 90,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,82	13,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	20,45	0,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	27,84	0,36

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	12,83	13,17	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,66	0,03	
				MO sem LS =>	0.22	LS =>	0.18	MO com LS =>	0.40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,96	5,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,45	0,79	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	27,84	1,08	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,27	4,06	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03	
				MO sem LS =>	0.66	LS =>	0.57	MO com LS =>	1.23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	8,73	8,73	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1461000	20,45	2,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1461000	27,84	4,06	
Insumo	00011904	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	1,0500000	1,61	1,69	
				MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	160,34	160,34	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	745,74	20,73	
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	288,03	10,36	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	522,21	2,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	27,53	34,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	19,65	19,58	
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.895,89	50,67	
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,57	22,05	
				MO sem LS =>	34,73	LS =>	29,70	MO com LS =>	64,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	422,48	422,48
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0728000	745,74	54,28
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	6,07	4,91
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	151,65	1,31

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	70,69	1,25
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	522,21	7,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	27,53	98,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8038000	19,65	55,09
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	489,74	36,43
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.399,35	107,49
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,7615000	2,20	45,67
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	6,43	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	9,65	1,14
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,37	0,47
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	19,07	0,23
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	18,65	8,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,46	14,46	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	20,45	4,53	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	27,84	6,18	
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,75	3,75	
MO sem LS =>					3,78	LS =>	3,24	MO com LS =>	7,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,24	34,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	19,55	4,25	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	26,79	5,82	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	64,86	1,89	
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	19,04	19,04	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	73,48	3,23	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0068000	2,19	0,01	
MO sem LS =>					3,63	LS =>	3,11	MO com LS =>	6,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,82	18,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
				MO sem LS =>	10,26	LS =>	8,78	MO com LS =>	19,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	65,63	65,63	
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,67	23,67	
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,87	28,87	
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,76	3,76	
				MO sem LS =>	11,71	LS =>	10,01	MO com LS =>	21,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	184,07	184,07
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,67	23,67
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,26	43,26
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,18	75,18
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,87	28,87
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,76	3,76

				MO sem LS =>	11,71	LS =>	10,01	MO com LS =>	21,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,67	23,67	
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	41.818,18	2,52	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	618.648,62	21,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	41.818,18	0,24
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	618.648,62	3,52
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	41.818,18	0,61
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	618.648,62	8,72
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,26	43,26
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	41.818,18	3,55
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	618.648,62	39,71
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,18	75,18
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	5,52	75,18
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	199,50	199,50
Composição Auxiliar	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	93,45	93,45
Composição Auxiliar	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,75	41,75
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,87	28,87
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,83	22,83
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,98	8,98

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,62	3,62
MO sem LS =>					11,71	LS =>	10,01	MO com LS => 21,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,83	22,83
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	41.818,18	2,52
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	594.099,10	20,31
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	41.818,18	0,24
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	594.099,10	3,38
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	41.818,18	0,61
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	594.099,10	8,37
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,75	41,75
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	41.818,18	3,55
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	594.099,10	38,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	93,45	93,45
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,9300000	5,52	93,45
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	76,51	76,51

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,07	28,07
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,33	31,33
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,19	12,19
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,92	4,92
MO sem LS =>					11,28	LS =>	9,64	MO com LS => 20,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	309,90	309,90
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,52	177,52
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,87	55,87
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,07	28,07
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,33	31,33
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,19	12,19
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,92	4,92
MO sem LS =>					11,28	LS =>	9,64	MO com LS => 20,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,33	31,33
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	83.450,00	4,59
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	779.693,67	26,74
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,92	4,92
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	83.450,00	0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	779.693,67	4,44
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,19	12,19
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000144	83.450,00	1,20
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	779.693,67	10,99
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,87	55,87
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000689	83.450,00	5,74
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	779.693,67	50,13
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,52	177,52
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,52	177,52
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,32	26,32
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 9,79 LS => 8,38 MO com LS => 18,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

MO sem LS => 10,25 LS => 8,76 MO com LS => 19,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	12,24	12,24
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	5.729,25	8,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	27,53	2,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	19,65	0,70

MO sem LS => 1,41 LS => 1,20 MO com LS => 2,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	5.729,25	8,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0389000	27,53	1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0146000	19,65	0,28

MO sem LS => 0,56 LS => 0,48 MO com LS => 1,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	19,55	1,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	26,79	10,47
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	672,47	2,01

MO sem LS => 4,54 LS => 3,88 MO com LS => 8,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	93,11	93,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	26,79	11,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	19,65	2,76
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	78,33	78,33
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,18	0,06

MO sem LS => 5,47 LS => 4,68 MO com LS => 10,15

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	34,91	34,91
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
MO sem LS =>					14,49	LS =>	12,39	MO com LS => 26,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	42,01	42,01
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,22	6,22
MO sem LS =>					14,49	LS =>	12,39	MO com LS => 26,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	13.257,45	0,70
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	13.257,45	0,18
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	13.257,45	0,88
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,22	6,22
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,04	6,22
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90994	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,87	9,87
Insumo	00036526	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	Material	UN	0,0000667	148.116,31	9,87
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	673,91	673,91
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	27,16	5,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1190000	27,53	30,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	19,65	23,42
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1940000	1,40	0,27
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	0,49	0,08
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	556,93	614,29

MO sem LS => 20,86 LS => 17,84 MO com LS => 38,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	453,09	453,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,65	39,82
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2822000	28,03	35,94
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6599000	5,95	3,92
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6223000	1,60	0,99
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8076000	110,01	88,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635000	0,80	219,25
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5813000	110,67	64,33

MO sem LS => 26,98 LS => 23,07 MO com LS => 50,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	489,74	489,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,65	39,82
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	28,03	35,78
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,95	3,91
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,60	0,99
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	110,01	83,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,80	260,12
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	110,67	65,42

MO sem LS => 26,91 LS => 23,02 MO com LS => 49,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	516,79	516,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	19,65	38,89
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	28,03	35,04

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	5,95	3,82
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,60	0,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	110,01	80,03
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,80	291,95
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	110,67	66,09

MO sem LS => 26,11 LS => 22,33 MO com LS => 48,44								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	534,90	534,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	19,65	38,57
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	28,03	34,75
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	5,95	3,79
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,60	0,96
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	110,01	78,31
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,80	312,93
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	110,67	65,59
					MO sem LS =>	26,11	LS =>	22,33
					MO com LS =>			
					48,44			

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	458,65	458,65	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	19,65	123,51	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	110,01	93,92	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,80	175,14	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	110,67	66,08	
MO sem LS =>					38,93	LS =>	33,29	MO com LS =>	72,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	410,55	410,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	19,65	41,37	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	28,03	37,32	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,95	4,07	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,60	1,03	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	110,01	91,58	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,80	170,76	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	110,67	64,42	
					MO sem LS =>	28,03	LS =>	23,96	
					MO com LS =>				51,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDUTELE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,79	20,79

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	20,45	4,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	27,84	6,67
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	8,82	8,82
MO sem LS =>					4,08	LS =>	3,49	MO com LS => 7,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,29	17,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	20,45	3,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	27,84	4,37
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	9,71	9,71
MO sem LS =>					2,67	LS =>	2,29	MO com LS => 4,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100770	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	24,67	24,67
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0285000	27,93	0,79
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,0285000	10,36	0,29
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0105000	23,60	0,24
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	38,55	1,88
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0443000	34,82	1,54
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	335,97	4,43
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0158000	169,62	2,67
Insumo	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	0,1374660	8,79	1,20
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	1,0910000	10,62	11,58
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0017000	31,68	0,05
MO sem LS =>					1,92	LS =>	1,65	MO com LS => 3,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,11	1,11
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	11,00	11,00

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,75	8,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	13.677,40	0,87
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000640	658,42	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000148	13.677,40	0,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	13.677,40	1,09
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000800	658,42	0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,75	8,75
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,04	8,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,05	11,05
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	20,15	0,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	27,34	2,55
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,67	8,20

MO sem LS => 1,05 LS => 0,89 MO com LS => 1,94

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo		00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	11,68	0,14
						MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo		00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	11,68	0,18
						MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo		00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	16,26	0,19
						MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo		00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	11,68	0,18
						MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo		00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	11,83	0,14
						MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16,74	16,74
Insumo		00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0040200	4.165,02	16,74
						MO sem LS =>	9,02	LS =>	7,72
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95414	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	72,71	72,71
Insumo		00040810	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0167500	4.341,00	72,71
						MO sem LS =>	39,19	LS =>	33,52
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo		00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,79	0,22
						MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo		00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0087200	69,73	0,60
						MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,28
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo		00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	0,0154900	38,38	0,59
						MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,27
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95397	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo		00002359	SINAPI	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	21,33	0,11
						MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05
						MO com LS =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo		00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	11,68	0,45

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,24 LS => 0,21 MO com LS => 0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	11,68	0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95416	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	11,66	11,66
Insumo	00040812	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0040200	2.900,61	11,66

MO sem LS => 6,29 LS => 5,37 MO com LS => 11,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	0,0121100	18,75	0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	11,68	0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101300	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	17,92	17,92
Insumo	00041071	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091100	1.967,26	17,92

MO sem LS => 9,66 LS => 8,26 MO com LS => 17,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	H	0,0087200	30,86	0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS => 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101302	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	35,49	35,49
Insumo	00040931	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0065700	5.402,80	35,49

MO sem LS => 19,13 LS => 16,36 MO com LS => 35,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	18,79	0,29

MO sem LS => 0,16 LS => 0,13 MO com LS => 0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,82	0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	17,90	0,27

MO sem LS => 0,15 LS => 0,12 MO com LS => 0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,79	0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	27,93	0,14
					MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	18,79	0,73
					MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,34
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0324000	24,37	0,78
					MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,36
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	18,79	0,35
					MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,16
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	28,93	0,64
					MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,30
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	84,82	84,82
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0167500	5.064,25	84,82
					MO sem LS =>	45,72	LS =>	39,10
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	219,72	219,72
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0116600	18.844,40	219,72
					MO sem LS =>	118,44	LS =>	101,28
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,79	0,22
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	19,94	0,44
					MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,20
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	18,23	0,28
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	18,79	0,29
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13
					MO com LS =>			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra	H	0,0087200	32,77	0,28
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13
					MO com LS =>			

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	118,11	118,11
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0167500	7.051,71	118,11
MO sem LS =>					63,67	LS =>	54,44	MO com LS => 118,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	0,0154900	34,04	0,52
MO sem LS =>					0,28	LS =>	0,24	MO com LS => 0,52
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	31,03	0,37
MO sem LS =>					0,20	LS =>	0,17	MO com LS => 0,37
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0324000	23,18	0,75
MO sem LS =>					0,40	LS =>	0,35	MO com LS => 0,75
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	21,61	0,11
MO sem LS =>					0,06	LS =>	0,05	MO com LS => 0,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	20,81	0,11
MO sem LS =>					0,06	LS =>	0,05	MO com LS => 0,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	20,70	0,18
MO sem LS =>					0,10	LS =>	0,08	MO com LS => 0,18
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0121100	28,93	0,35
MO sem LS =>					0,19	LS =>	0,16	MO com LS => 0,35
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0171800	23,54	0,40
MO sem LS =>					0,22	LS =>	0,18	MO com LS => 0,40
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	0,0171800	21,20	0,36
MO sem LS =>					0,19	LS =>	0,17	MO com LS => 0,36
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0121100	26,56	0,32
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,15	MO com LS => 0,32

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código 95364	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,29	Total0,29		
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0087200	33,70	0,29		
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
Composição	Código 95366	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,23	Total0,23		
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	27,28	0,23		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,23
Composição	Código 95368	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,31	Total0,31		
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	25,89	0,31		
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
Composição	Código 95371	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,41	Total0,41		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	18,79	0,41		
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
Composição	Código 95372	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,29	Total0,29		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	18,79	0,29		
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
Composição	Código 95374	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,33	Total0,33		
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	21,72	0,33		
					MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,33
Composição	Código 95377	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,22	Total0,22		
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,79	0,22		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
Composição	Código 95378	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,25	Total0,25		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	11,24	0,25		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
Composição	Código 95379	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,30	Total0,30		
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	25,35	0,30		
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
Composição	Código 95382	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,22	Total0,22		
Insumo	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,79	0,22		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
Composição	Código 95385	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,22	Total0,22		
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	18,55	0,22		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
Composição	Código 95406	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,25	Total0,25		
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	29,47	0,25		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
Composição	Código 95387	Banco SINAPI	DescriçãoCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	TipoSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UndH	Quant.1,0000000	Valor Unit0,19	Total0,19		
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	12,48	0,19		
					MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7,90	7,90
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0040200	1.967,26	7,90
MO sem LS =>					4,26	LS =>	3,64	MO com LS => 7,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,53	15,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	20,45	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	27,84	7,57
Insumo	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40
MO sem LS =>					4,63	LS =>	3,96	MO com LS => 8,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,37	12,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	20,45	4,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	27,84	5,73
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43
MO sem LS =>					3,51	LS =>	3,00	MO com LS => 6,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,62	40,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	19,55	3,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	26,79	5,15
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,98	21,98
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,77	3,07
MO sem LS =>					3,22	LS =>	2,75	MO com LS => 5,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	Pára-raios	un	1,0000000	96,95	96,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3300000	3,71	1,22
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3300000	3,57	1,17
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0911000	44,85	4,08
Insumo	13676	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm un	Material	un	1,0000000	80,58	80,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3300000	18,79	6,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3300000	11,24	3,70
MO sem LS =>					6,99	LS =>	5,98	MO com LS => 12,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	6,41	6,41
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,57	0,35
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	540,37	2,70
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,79	1,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,24	1,12
MO sem LS =>					1,73	LS =>	1,48	MO com LS => 3,21

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	491,67	491,67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	111,44	105,08
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	0,80	204,00
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	111,26	69,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	110,67	23,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,24	67,44
MO sem LS =>					36,35	LS =>	31,09	MO com LS => 67,44
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	535,98	535,98
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	491,67	491,67
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	44,31	44,31
MO sem LS =>					55,27	LS =>	47,27	MO com LS => 102,54
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	563,04	563,04
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	518,73	518,73
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	44,31	44,31
MO sem LS =>					55,27	LS =>	47,27	MO com LS => 102,54
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	578,52	578,52
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	534,21	534,21
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	44,31	44,31
MO sem LS =>					55,27	LS =>	47,27	MO com LS => 102,54
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	518,73	518,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	111,44	101,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,80	234,40
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	111,26	69,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	110,67	23,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,24	67,44
MO sem LS =>					36,35	LS =>	31,09	MO com LS => 67,44
Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	534,21	534,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	111,44	100,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,80	252,00
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	111,26	68,98
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	110,67	23,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,24	67,44
MO sem LS =>					36,35	LS =>	31,09	MO com LS => 67,44
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,03	30,03
Composição Auxiliar	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,93	27,93

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
MO sem LS =>					15,13	LS =>	12,94	MO com LS => 28,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	BASES, CHAVES E	UN	1,0000000	137,47	137,47
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,6000000	16,77	10,06
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	20,77	12,46
Insumo	I8365	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	Material	UN	1,0000000	114,95	114,95
MO sem LS =>					12,14	LS =>	10,38	MO com LS => 22,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,24	26,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	20,45	2,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	27,84	3,76
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	18,23	18,23
MO sem LS =>					2,30	LS =>	1,96	MO com LS => 4,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7744	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	442,62	442,62
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,55	1,42
Insumo	7343	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial, corrente de carga 30mA un	Material	un	1,0000000	427,72	427,72
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					6,47	LS =>	5,53	MO com LS => 12,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	78,00	78,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,55	1,42
Insumo	7660	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un	Material	un	1,0000000	63,10	63,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,24	4,49
MO sem LS =>					6,47	LS =>	5,53	MO com LS => 12,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	253,09	253,09
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	8389	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A, dispositivo residual diferencial un	Material	un	1,0000000	230,73	230,73
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	3604	ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7992	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	73,86	73,86
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	3605	ORSE	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	51,50	51,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7743	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	3684	ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7994	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,36	48,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	3685	ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	449	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	55,71	55,71
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	3686	ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	33,35	33,35
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	76,36	76,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	3690	ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					9,71	LS =>	8,30	MO com LS => 18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	17,17	17,17

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	3674	ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	6,00	6,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	17,17	17,17
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	3675	ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	6,00	6,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,24	3,37
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,15	MO com LS => 9,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8000	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	3695	ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	64,53	64,53
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
				MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	102,29	102,29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	3697	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	65,00	65,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
				MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,82	101,82
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	3699	ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	64,53	64,53
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
				MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	114,36	114,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	828	ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	77,07	77,07
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
				MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84	MO com LS => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	147,29	147,29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	3703	ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	110,00	110,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
					MO sem LS =>	16,19	LS =>	13,84
							MO com LS =>	30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	396,09	396,09
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	Material	UN	1,0000000	321,51	321,51
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,24	22,48
					MO sem LS =>	32,38	LS =>	27,68
							MO com LS =>	60,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	268,58	268,58
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
Insumo	3441	ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar un	Material	un	1,0000000	194,00	194,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,24	22,48
					MO sem LS =>	32,38	LS =>	27,68
							MO com LS =>	60,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	1.206,58	1.206,58
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,55	2,13
Insumo	10061	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA un	Material	un	1,0000000	1.184,22	1.184,22
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
					MO sem LS =>	9,71	LS =>	8,30
							MO com LS =>	18,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
					MO sem LS =>	10,52	LS =>	9,00
							MO com LS =>	19,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	20,45	2,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	27,84	3,45

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,21	2,24	
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,78	8,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	20,45	2,14	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	27,84	2,92	
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,66	3,72	
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,53	MO com LS =>	3,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,58	11,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	20,45	3,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	27,84	4,53	
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,66	3,72	
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,37	MO com LS =>	5,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	20,45	2,43	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	27,84	3,31	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,55	4,62	
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,15	13,15	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	20,45	3,61	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	27,84	4,92	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,55	4,62	
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	2,58	MO com LS =>	5,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,47	33,47	
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,37	24,37	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14	
				MO sem LS =>	13,56	LS =>	11,59	MO com LS =>	25,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	57,36	57,36
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	735,40	23,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	27,53	18,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,65	13,34
Resumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	16,18	2,24
MO sem LS =>					13,38	LS =>	11,45	MO com LS => 24,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	655,99	13,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4600000	27,53	12,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	19,65	3,28
MO sem LS =>					6,87	LS =>	5,87	MO com LS => 12,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	44,76	44,76
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	655,99	24,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	27,53	15,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	19,65	4,14
MO sem LS =>					9,21	LS =>	7,87	MO com LS => 17,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
MO sem LS =>					10,32	LS =>	8,82	MO com LS => 19,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,06	32,06

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,93	28,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

MO sem LS => 15,94 LS => 13,63 MO com LS => 29,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.620,52	5.620,52
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	84,82	84,82
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.064,25	5.064,25
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51

MO sem LS => 2.775,63 LS => 2.373,44 MO com LS => 5.149,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19.428,56	19.428,56
Composição Auxiliar	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	219,72	219,72
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	18.844,40	18.844,40
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45

MO sem LS => 10.276,60 LS => 8.787,52 MO com LS => 19.064,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	96,57	96,57
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,57	47,57
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,57	12,57
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,43	36,43

MO sem LS => 15,78 LS => 13,50 MO com LS => 29,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	215,49	215,49
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,57	47,57
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,57	12,57

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,47	59,47
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,45	59,45
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,43	36,43
MO sem LS =>					15,78	LS =>	13,50	MO com LS => 29,28
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,57	47,57
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	849.615,92	47,57
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,57	12,57
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000148	849.615,92	12,57
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,47	59,47
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	849.615,92	59,47
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,45	59,45
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	5,52	59,45
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,83	16,83
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0789000	27,93	2,20
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,0789000	10,36	0,81
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008000	23,60	0,01
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0237000	38,55	0,91
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	34,82	0,17
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0007000	335,97	0,23
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0005000	169,62	0,08
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0018177	9,02	0,01
Insumo	00001333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0064239	8,87	0,05
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,5167325	10,62	5,48
Insumo	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Material	KG	0,5660257	12,08	6,83

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0018000	31,68	0,05	
			MO sem LS =>	0.67	LS =>	0.58	MO com LS =>	1.25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,54	3,54	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra un	Material	un	0,0002000	22,49	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10588	ORSE	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0001000	29,90	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0002000	15,15	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	39,04	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil un	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	6,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,06	0,04	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento un	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro un	Material	un	0,0002000	141,00	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12" un	Material	un	0,0001000	37,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,06	0,04

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0001000	29,90	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0002000	15,15	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	39,04	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil un	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,06	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento un	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro un	Material	un	0,0002000	141,00	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12" un	Material	un	0,0001000	37,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,06	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,63	3,63
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12" un	Material	un	0,0001000	36,36	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm un	Material	un	0,0001000	19,57	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2" un	Material	un	0,0011000	25,50	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4" un	Material	un	0,0007000	22,80	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1" un	Material	un	0,0006000	63,00	0,03
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un	Material	un	0,0004000	60,00	0,02
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un	Material	un	0,0004000	32,30	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	40,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	18,92	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	27,50	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra mármore un	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	20,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,77	3,77
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3" un	Material	un	0,0045000	11,98	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm un	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2" un	Material	un	0,0045000	26,90	0,12
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus un	Material	un	0,0001000	269,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	0,0004000	18,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10590	ORSE	Encargos Complementares - Restaurador	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0001000	29,90	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0002000	15,15	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	39,04	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil un	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	6,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	68,06	0,04	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00	
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,0000000	3,54	3,54	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra un	Material	un	0,0002000	22,49	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00	
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	31,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	204,49	0,04
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,0000000	4,19	4,19
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	175,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un	Material	un	0,0003000	26,75	0,00
Insumo	11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un	Material	un	0,0001000	27,27	0,00
Insumo	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador) un	Material	un	0,0001000	95,78	0,00
Insumo	11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un	Material	un	0,0002000	213,10	0,04
Insumo	11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un	Material	un	0,0003000	18,27	0,00
Insumo	11275	ORSE	Alicate de pressão 11" un	Material	un	0,0002000	57,95	0,01
Insumo	11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un	Material	un	0,0002000	63,77	0,01
Insumo	11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un	Material	un	0,0002000	102,99	0,02
Insumo	11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un	Material	un	0,0002000	35,10	0,00
Insumo	11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un	Material	un	0,0002000	82,81	0,01
Insumo	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un	Material	un	0,0002000	60,50	0,01
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un	Material	un	0,0008000	279,89	0,22
Insumo	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000k2 Black e Decker un	Material	un	0,0002000	362,00	0,07
Insumo	11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1" un	Material	un	0,0001000	451,64	0,04
Insumo	11284	ORSE	Caveleto de ferro nº 1 un	Material	un	0,0002000	117,53	0,02
Insumo	11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un	Material	un	0,0001000	900,00	0,09
Insumo	11286	ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un	Material	un	0,0003000	388,12	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	184,14	0,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,76	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	68,06	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,43	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,18	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2485	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 2 1/2" a 4"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	14,33	14,33
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,57	1,42
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0100000	540,37	5,40
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,79	7,51

MO sem LS => 4,29 LS => 3,66 MO com LS => 7,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	540,37	2,70
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,79	5,63

MO sem LS => 3,15 LS => 2,70 MO com LS => 5,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	44,85	44,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,24	33,72	
				MO sem LS =>	18,18	LS =>	15,54	MO com LS =>	33,72
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	2481	ORSE	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0000000	2,23	2,23	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,71	0,55	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	11,24	1,68	
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,68
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	101791	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	30,17	30,17	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	20,01	0,24	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	27,16	1,35	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	35,77	0,14	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0180000	34,15	0,61	
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0060000	25,55	25,70	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1960000	9,65	1,89	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0130000	18,71	0,24	
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,67
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	17,23	17,23	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	20,01	0,42	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	27,16	2,47	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	35,77	0,25	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	34,15	1,02	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	9,65	12,64	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	18,71	0,43	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,94
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	80,28	80,28	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	20,01	0,10	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	27,16	0,13	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	35,77	0,17	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	34,15	0,75	
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,0500000	75,37	79,13	
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,86
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	148,99	148,99	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,01	2,86	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	27,16	16,48	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	35,77	1,78	

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	34,15	6,86
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	3,37	14,93
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	18,71	1,60
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5300000	16,00	104,48
MO sem LS =>					10,76	LS =>	9,20	MO com LS => 19,96
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	111,58	111,58
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	26,32	20,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	19,65	7,54
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	83,86	83,86
MO sem LS =>					9,89	LS =>	8,45	MO com LS => 18,34
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,33	3,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,55	0,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	26,79	1,84
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000	2,01	1,30
MO sem LS =>					0,77	LS =>	0,66	MO com LS => 1,43
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,68	1,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	19,55	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	26,79	0,93
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,3330000	2,01	0,66
MO sem LS =>					0,38	LS =>	0,33	MO com LS => 0,71
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3171	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	58,53	58,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2430000	3,71	0,90
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9730000	3,60	3,50
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	1,2270000	9,25	11,34
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2	Material	folha	0,2340000	34,30	8,02
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9730000	18,79	18,28
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,43	0,12
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0890000	4,89	5,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	18,71	0,46
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	19,07	1,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2430000	11,24	2,73

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1220000	18,65	2,27
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	24,64	3,69
				MO sem LS =>	11,33	LS =>	9,68	MO com LS => 21,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	103,56	103,56
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	5,56
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000000	3,60	5,40
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	0,5000000	9,25	4,62
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2	Material	m²	0,5500000	42,56	23,40
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,79	28,18
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,43	0,09
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,89	9,78
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	19,94	5,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,24	16,86
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	24,64	3,69
				MO sem LS =>	24,28	LS =>	20,76	MO com LS => 45,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	87,50	87,50
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3500000	3,71	5,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3500000	3,60	4,86
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	0,5000000	9,25	4,62
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3500000	18,79	25,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,43	0,09
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3000000	4,89	1,46
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	19,94	5,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3500000	11,24	15,17
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9170000	27,22	24,96
				MO sem LS =>	21,85	LS =>	18,68	MO com LS => 40,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10222	ORSE	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm	Madeiramento	m	1,0000000	7,13	7,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0900000	3,60	0,32
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0200000	23,58	0,47
Insumo	1974	ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) m	Material	m	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	18,79	1,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,24	1,01
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,24	MO com LS => 2,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	27,34	27,34
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
MO sem LS =>				10,25	LS =>	8,76	MO com LS =>	19,01
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93420	SINAPI	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,87	61,87
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2100000	5,52	61,87
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	31,57	31,57
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,09	31,09
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
MO sem LS =>				12,90	LS =>	11,04	MO com LS =>	23,94
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,09	31,09
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
MO sem LS =>				12,90	LS =>	11,04	MO com LS =>	23,94
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	6.162,23	0,39
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	6.162,23	0,09
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	6.162,23	0,36
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	1,14	0,88

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.

Serviço

25,00%

B.D.I.

Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	169,62	169,62
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43

MO sem LS => 11,62 LS => 9,94 MO com LS => 21,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	335,97	335,97
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,53	151,53
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,82	14,82
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43

MO sem LS => 11,62 LS => 9,94 MO com LS => 21,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000400	2.356.731,25	94,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000057	2.356.731,25	13,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000141	2.356.731,25	33,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,53	151,53
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000643	2.356.731,25	151,53

					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,82	14,82		
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	13,0000000	1,14	14,82		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	234,44	234,44	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0110000	540,37	5,94	
Insumo	1051	ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2" Grade ferro 1/2" x 1/2" m2	Material	m²	1,0000000	191,19	191,19	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24	
MO sem LS =>					16,45	LS =>	14,07	MO com LS =>	30,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	94,04	94,04	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	20,45	5,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	27,84	6,91	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	82,06	82,06	
				MO sem LS =>	4,23	LS =>	3,62	MO com LS =>	7,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71	
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,94	19,94	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
MO sem LS ==>					10,99	LS ==>	9,39	MO com LS ==>	20,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	45,64	45,64	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87	
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,77	35,77	
				MO sem LS ==>	10,46	LS ==>	8,95	MO com LS ==>	19,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,77	35,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	20,45	9,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	27,84	13,53
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,76	5,76
MO sem LS =>					8,29	LS =>	7,08	MO com LS => 15,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,80	40,80
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,93	30,93
MO sem LS =>					9,03	LS =>	7,72	MO com LS => 16,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,93	30,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	20,45	8,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	27,84	11,19
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	5,76	11,52
MO sem LS =>					6,85	LS =>	5,86	MO com LS => 12,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	54,76	54,76
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,89	44,89
MO sem LS =>					11,93	LS =>	10,20	MO com LS => 22,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,89	44,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	20,45	11,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	27,84	15,92
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000	5,76	17,28
MO sem LS =>					9,75	LS =>	8,34	MO com LS => 18,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	681,47	681,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	27,53	126,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	19,65	45,01
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	672,47	14,12
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	178,63	496,23
MO sem LS =>					62,71	LS =>	53,62	MO com LS => 116,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	717,66	717,66
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7330000	26,32	45,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8665000	19,65	17,02
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8351000	32,08	26,79
Insumo	00003421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	1,0000000	604,61	604,61
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7258000	13,20	22,78
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0428677	19,94	0,85
					MO sem LS =>	22,33	LS =>	19,10
					MO com LS =>		41,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,93	27,93
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0539000	33,35	1,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535000	19,65	1,05
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0157000	94,69	1,48
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0382000	42,09	1,60
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	0,1600000	137,59	22,01
					MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,58
					MO com LS =>		3,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,25	15,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	19,55	2,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	26,79	3,79
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	64,86	0,38
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,74	7,74
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	73,48	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,19	0,07
					MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,02
					MO com LS =>		4,39	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,43	45,43
Composição Auxiliar	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,51	32,51
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,16	6,16

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,76	6,76
MO sem LS =>					4,99	LS =>	4,26	MO com LS => 9,25
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060432	SBC	LAMPADA INCANDESCENTE STANDARD 100W-127/220V BULBO CLARO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	20,45	1,82
Insumo	047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material	UN	1,0000000	7,65	7,65
MO sem LS =>					0,58	LS =>	0,49	MO com LS => 1,07
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	19,27	19,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	27,53	4,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	19,65	0,87
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	410,55	13,91
MO sem LS =>					2,91	LS =>	2,49	MO com LS => 5,40
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	32,12	32,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	27,53	7,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,65	1,45
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	410,55	23,19
MO sem LS =>					4,85	LS =>	4,14	MO com LS => 8,99
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	141,70	141,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	26,79	10,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	19,65	3,70
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	19,26	38,52
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	85,89	85,89
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	106,35	3,23
MO sem LS =>					5,15	LS =>	4,41	MO com LS => 9,56
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,54	239,54
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,63	10,63
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,77	9,77
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	141,70	141,70
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,72	68,72
MO sem LS =>					10,72	LS =>	9,17	MO com LS => 19,89

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	158,97	158,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	20,45	3,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	27,84	11,53
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	143,91	143,91
MO sem LS =>					5,48	LS =>	4,69	MO com LS => 10,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	141,22	141,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1833000	20,45	3,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4518000	27,84	12,57
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,76	11,76
MO sem LS =>					5,95	LS =>	5,08	MO com LS => 11,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,44	9,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	20,45	3,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	27,84	5,03
Insumo	00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,71	0,71
MO sem LS =>					3,08	LS =>	2,64	MO com LS => 5,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,66	7,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	20,45	2,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	27,84	3,81
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,05	1,05
MO sem LS =>					2,33	LS =>	2,00	MO com LS => 4,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,76	6,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,55	1,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	26,79	2,52
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	64,86	0,38
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	73,48	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,19	0,06
MO sem LS =>					1,57	LS =>	1,35	MO com LS => 2,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	44,31	44,31
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,71	6,01

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,57	1,28
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,60	1,29
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,54	0,63
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,79	3,38
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,79	6,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,79	6,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	11,24	18,20
MO sem LS =>					18,92	LS =>	16,18	MO com LS => 35,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	44,31	44,31
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,71	6,01
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,57	1,28
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,60	1,29
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,54	0,63
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,79	3,38
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,79	6,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,79	6,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	11,24	18,20
MO sem LS =>					18,92	LS =>	16,18	MO com LS => 35,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,45	20,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	20,45	1,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	27,84	4,60
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,76	11,76
MO sem LS =>					2,19	LS =>	1,87	MO com LS => 4,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,11	22,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	20,45	1,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	27,84	4,60
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00038780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,42	13,42
MO sem LS =>					2,19	LS =>	1,87	MO com LS => 4,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	213,62	213,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	19,55	16,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	26,79	22,58
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	3,18	0,03
Insumo	00012899	SINAPI	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGf/cm² (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	Material	UN	1,0000000	174,53	174,53
MO sem LS =>					14,10	LS =>	12,06	MO com LS => 26,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,45	2,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	20,01	0,64
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	27,16	1,75
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	18,71	0,06

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,86 LS => 0,74 MO com LS => 1,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,66	26,66
Composição Auxiliar	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,23	18,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

					MO sem LS =>	9,98	LS =>	8,53	MO com LS =>	18,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,41	27,41		
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29		
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	27,80	27,80
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	735,40	15,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	27,53	9,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,65	2,51
					MO sem LS =>	5,88	LS =>	5,02
					MO com LS =>	10,90		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	40,20	40,20
Composição Auxiliar	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra	H	1,0000000	32,77	32,77
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
--------	----------	--------	---	-------------	---	-----------	------	------

MO sem LS => 17,82 LS => 15,23 MO com LS => 33,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7.641,27	7.641,27
Composição Auxiliar	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	118,11	118,11
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	7.051,71	7.051,71
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51

MO sem LS => 3.864,92 LS => 3.304,90 MO com LS => 7.169,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,27	72,27
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,14	41,14
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,00	26,00
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,13	5,13

MO sem LS => 18,32 LS => 15,67 MO com LS => 33,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	141,53	141,53
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,14	41,14
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,00	26,00
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,13	5,13
Composição Auxiliar	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,76	36,76

MO sem LS => 18,32 LS => 15,67 MO com LS => 33,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0000800	325.000,00	26,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,13	5,13
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0000158	325.000,00	5,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,50	32,50
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0001000	325.000,00	32,50
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,76	36,76
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	6,6600000	5,52	36,76
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,56	3,56
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000600	14.047,57	0,84
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000148	14.047,57	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000700	14.047,57	0,98	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,56	3,56	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,1279900	1,14	3,56	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,71	41,71	
Composição Auxiliar	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	1,0000000	34,04	34,04	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
				MO sem LS =>	18,63	LS =>	15,93	MO com LS =>	34,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,55	38,55	
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	31,03	31,03	
				MO sem LS =>	16,93	LS =>	14,47	MO com LS =>	31,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,25	32,25	
Composição Auxiliar	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,18	23,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14	

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 12,90 LS => 11,03 MO com LS => 23,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	14,53	14,53
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,1673070	12,02	2,01
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2951000	38,55	11,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	19,65	1,15
MO sem LS =>					5,98	LS =>	5,12	MO com LS => 11,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	161,92	161,92
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,01	9,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	27,16	72,46
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5300000	148,99	78,96
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,43	0,10
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	23,09	0,62
MO sem LS =>					36,15	LS =>	30,92	MO com LS => 67,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,87	28,87
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,61	21,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					11,71	LS =>	10,01	MO com LS => 21,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,07	28,07
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,81	20,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					11,28	LS =>	9,64	MO com LS => 20,92

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	42,09	42,09
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,35	33,35
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
MO sem LS =>					14,12	LS =>	12,08	MO com LS => 26,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	94,69	94,69
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,35	33,35
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,51	43,51
MO sem LS =>					14,12	LS =>	12,08	MO com LS => 26,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000500	93.263,23	4,66
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000600	36.836,91	2,21
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000143	93.263,23	1,33
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000148	36.836,91	0,54
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>		0,00	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000700	93.263,23	6,52
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000700	36.836,91	2,57
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>		0,00	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,51	43,51
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,8825300	5,52	43,51
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>		0,00	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,03	28,03
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
					MO sem LS =>	11,26	LS =>	9,62
					MO com LS =>		20,88	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,43	36,43
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	28,93	28,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					15,78	LS =>	13,50	MO com LS => 29,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,09	31,09
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	23,54	23,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					12,90	LS =>	11,04	MO com LS => 23,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	21,20	21,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					11,62	LS =>	9,94	MO com LS => 21,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,56	26,56
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>					14,49	LS =>	12,39	MO com LS => 26,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,14	41,14
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	33,70	33,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82

MO sem LS => 18,32 LS => 15,67 MO com LS => 33,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	27,28	27,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82

MO sem LS => 14,83 LS => 12,68 MO com LS => 27,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,35	33,35
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,89	25,89
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82

MO sem LS => 14,12 LS => 12,08 MO com LS => 26,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	172,50	172,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3647000	20,01	7,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0941000	27,16	29,71
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	35,77	0,42
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0518000	34,15	1,76

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0021000	458,65	0,96
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	30,63	55,23
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	25,81	46,54
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0628000	18,39	1,15
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					14,53	LS =>	12,43	MO com LS => 26,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	141,65	141,65
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2512000	20,01	5,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7535000	27,16	20,46
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	35,77	0,29
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0359000	34,15	1,22
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	458,65	0,68
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	30,63	51,83
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	25,81	31,76
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	18,39	0,95
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					10,01	LS =>	8,56	MO com LS => 18,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	224,01	224,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6018000	20,01	12,04
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8053000	27,16	49,03
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	35,77	0,60
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	34,15	2,54
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0031000	458,65	1,42
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	30,63	60,04
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139000	25,81	67,46
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	18,39	1,44
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					23,77	LS =>	20,33	MO com LS => 44,10

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	144,92	144,92	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	20,01	5,69	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	27,16	23,17	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	35,77	0,27	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	34,15	1,13	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	458,65	0,68	
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	30,63	51,83	
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	25,81	31,76	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	18,39	0,95	
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44	
MO sem LS =>					11,20	LS =>	9,57	MO com LS =>	20,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	146,25	146,25	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2014000	20,01	4,03	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6043000	27,16	16,41	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	35,77	0,42	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0518000	34,15	1,76	
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	30,63	55,23	
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4652000	25,81	37,81	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0628000	18,39	1,15	
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44	
				MO sem LS =>	8,39	LS =>	7,17	MO com LS =>	15,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	122,81	122,81
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	20,01	2,61
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3926000	27,16	10,66
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	35,77	0,29
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0359000	34,15	1,22
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	30,63	51,83
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	25,81	25,81
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	18,39	0,95

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					5,49	LS =>	4,70	MO com LS => 10,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	186,24	186,24
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3683000	20,01	7,36
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1050000	27,16	30,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	35,77	0,60
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	34,15	2,54
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	30,63	60,04
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1238000	25,81	54,81
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	18,39	1,44
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					14,99	LS =>	12,81	MO com LS => 27,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	125,13	125,13
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1548000	20,01	3,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4644000	27,16	12,61
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	35,77	0,27
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	34,15	1,13
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	30,63	51,83
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	25,81	25,81
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	18,39	0,95
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,04	29,44
MO sem LS =>					6,33	LS =>	5,41	MO com LS => 11,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,53	27,53
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
MO sem LS =>					10,35	LS =>	8,85	MO com LS => 19,20

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.895,89	2.895,89	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	20,01	23,85	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	26,32	156,86	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	27,53	868,45	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	19,65	619,87	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350000	1,40	9,28	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,49	8,94	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877000	35,77	17,44	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043000	34,15	24,05	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,8988000	15,49	432,15	
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	516,79	620,14	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	44,50	86,34	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	6,43	0,53	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	3,37	18,96	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	20,71	9,03	
MO sem LS =>					698,99	LS =>	597,70	MO com LS =>	1.296,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.399,35	2.399,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	20,01	14,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	26,32	96,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	27,53	630,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	19,65	449,75
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	1,40	6,65
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13,0715000	0,49	6,40
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	35,77	11,19
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	34,15	14,43
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	15,49	448,23
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	534,90	641,88
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	44,50	58,34
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	6,43	0,36

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,37	15,08
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	20,71	5,42
				MO sem LS =>	525,92	LS =>	449,72	MO com LS => 975,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.302,63	3.302,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000	20,01	36,29
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685000	26,32	238,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	27,53	886,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	19,65	632,59
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6320000	1,40	9,28
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,49	8,94
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736000	35,77	27,67
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000	34,15	35,51
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463000	15,49	660,59
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	516,79	620,14
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	44,50	132,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	6,43	0,77
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	20,71	13,34
				MO sem LS =>	786,03	LS =>	672,13	MO com LS => 1.458,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	10,29	LS =>	8,79	MO com LS => 19,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,73	31,73
Composição Auxiliar	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68	
				MO sem LS =>	11.89	LS =>	10.16	MO com LS =>	22.05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,21	10,21	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	28,76	1,82	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	20,60	1,20	
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1945000	36,99	7,19	
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	47,83	47,83	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0531000	28,76	30,28	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	20,60	2,55	
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,4134000	36,30	15,00	
				MO sem LS ==>	10,83	LS ==>	9,26	MO com LS ==>	20,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	28,76	1,82	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575000	20,60	1,18	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908000	38,62	7,36	
				MO sem LS ==>	0,65	LS ==>	0,56	MO com LS ==>	1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12

									MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,87	9,87						
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47						
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12						
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59						
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,69	8,69						
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.981,73	0,47
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	8.981,73	0,12
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.981,73	0,59
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,69	8,69
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,04	8,69
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,48	0,48
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,89	2,89
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000600	6.621,59	0,39
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.

Serviço

25,00%

B.D.I.

Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000148	6.621,59	0,09
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	6.621,59	0,33
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5364800	1,14	2,89
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	141,17	141,17
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	21,97	47,01
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	8,85	10,44
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,25	15,25
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	12,20	10,85
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	13,38	28,63
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	13,55	28,99
MO sem LS =>					42,53	LS =>	36,37	MO com LS => 78,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	385,61	385,61
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	26,32	33,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	19,65	12,59
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	45,51	136,53
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	201,17	201,17
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
MO sem LS =>					16,52	LS =>	14,13	MO com LS => 30,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	392,17	392,17
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	26,32	37,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	19,65	13,89

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	45,51	136,53
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	202,96	202,96
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	415,31	415,31	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	26,32	40,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	19,65	15,18	
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	45,51	136,53	
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	221,33	221,33	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem LS ==>	19,93	LS ==>	17,04	MO com LS ==>	36,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	459,67	459,67	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	26,32	40,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	19,65	15,18	
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	45,51	136,53	
Insumo	00004992	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	265,69	265,69	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem LS =>	19,93	LS =>	17,04	MO com LS =>	36,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	502,71	502,71	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	26,32	44,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	19,65	16,48	
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	45,51	136,53	
Insumo	00004987	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	303,96	303,96	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem I.S. =>	21,63	I.S. =>	18,49	MO com I.S. =>	40,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	435,23	435,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	27,53	10,53

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	19,65	3,75
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	32,08	28,32
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	16,13	110,49
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	510,17	279,21
MO sem LS =>					5,14	LS =>	4,39	MO com LS => 9,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	6,07	6,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	27,53	2,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	19,65	3,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	42,01	0,15
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	34,91	0,12
MO sem LS =>					2,09	LS =>	1,79	MO com LS => 3,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	288,03	288,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4938000	27,53	68,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	19,65	73,50
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	42,01	3,01
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	34,91	2,32
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	127,78	140,55
MO sem LS =>					50,98	LS =>	43,59	MO com LS => 94,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	Pisos : Cimentados, em	m²	1,0000000	36,40	36,40
Insumo	6971	ORSE	Polimento de piso novo de alta resistência m2	Serviços	m²	1,0000000	36,00	36,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,80	0,40
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	369,80	369,80
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	719,57	8,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	20,45	9,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	27,84	13,39
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	338,17	338,17
MO sem LS =>					9,01	LS =>	7,71	MO com LS => 16,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	69,72	69,72

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	719,57	3,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	20,45	6,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	27,84	9,07
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	50,83	50,83
MO sem LS =>					5,86	LS =>	5,01	MO com LS => 10,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	494	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9970	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 8 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	248,73	248,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,71	4,45
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,57	2,85
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,2000000	3,55	11,36
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0110000	605,73	6,66
Insumo	8829	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar un	Material	un	1,0000000	134,78	134,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,2000000	18,79	60,12
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,79	15,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	11,24	13,48
MO sem LS =>					48,22	LS =>	41,23	MO com LS => 89,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	901,20	901,20
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7000000	3,71	10,01
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,8000000	3,57	6,42
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	7,2000000	3,55	25,56
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0170000	605,73	10,29
Insumo	2532	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar un	Material	un	1,0000000	649,48	649,48
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,2000000	18,79	135,28
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	18,79	33,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,7000000	11,24	30,34
MO sem LS =>					108,19	LS =>	92,52	MO com LS => 200,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5035	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, para até 56 disjuntores, exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	492	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	510,54	510,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0270000	593,89	16,03
Insumo	2527	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar un	Material	un	1,0000000	382,62	382,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,24	33,72
				MO sem LS =>	49,22	LS =>	42,08	MO com LS => 91,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8489	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	262,70	262,70
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0270000	593,89	16,03
Insumo	8829	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar un	Material	un	1,0000000	134,78	134,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,79	37,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,24	33,72
				MO sem LS =>	49,22	LS =>	42,08	MO com LS => 91,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,12	18,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	19,55	3,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	26,79	4,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	64,86	0,31
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	73,48	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,19	0,07
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,36	MO com LS => 5,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,38	13,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,55	1,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	26,79	12,02
				MO sem LS =>	5,08	LS =>	4,34	MO com LS => 9,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	25,40	25,40
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	309,90	1,67
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	76,51	0,04

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	19,65	15,45
Auxiliar								
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	42,01	8,24
Auxiliar								
MO sem LS =>				7,77	LS =>	6,65	MO com LS =>	14,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,51	32,51
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,55	2,15
Auxiliar								
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	26,79	2,95
Auxiliar								
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,72	0,12
Insumo	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	Material	UN	1,0000000	27,29	27,29
MO sem LS =>				1,84	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,69	70,69
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,43	36,43
Auxiliar								
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,10	27,10
Auxiliar								
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,16	7,16
Auxiliar								
MO sem LS =>				15,78	LS =>	13,50	MO com LS =>	29,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	151,65	151,65
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,08	47,08
Auxiliar								
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,88	33,88
Auxiliar								
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,43	36,43
Auxiliar								
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,10	27,10
Auxiliar								
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,16	7,16
Auxiliar								

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 15,78 LS => 13,50 MO com LS => 29,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,10	27,10
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	484.085,33	27,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,16	7,16
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	484.085,33	7,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,88	33,88
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000700	484.085,33	33,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,08	47,08
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,5300000	5,52	47,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	56,46	56,46
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4739000	27,41	12,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	19,65	3,16
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0616000	29,45	31,26
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,86	7,85
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,05	1,21

MO sem LS => 5,86 LS => 5,02 MO com LS => 10,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,32	49,32
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2411000	27,41	6,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	19,65	2,53
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0571000	29,45	31,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,86	7,85
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,05	1,21
					MO sem LS =>	3,28	LS =>	2,80
					MO com LS =>			6,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	63,23	63,23
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6797000	27,41	18,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1893000	19,65	3,71
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0810000	29,45	31,83
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,86	7,85
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,05	1,21
					MO sem LS =>	8,16	LS =>	6,97
					MO com LS =>			15,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	74,54	74,54
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
					MO sem LS =>	14,83	LS =>	12,68
					MO com LS =>			27,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	166,61	166,61
Composição Auxiliar	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,71	52,71
Composição Auxiliar	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,36	39,36
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
					MO sem LS =>	14,83	LS =>	12,68
					MO com LS =>			27,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	590.140,01	31,45
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000143	590.140,01	8,43
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,36	39,36
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	590.140,01	39,36
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,71	52,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	5,52	52,71
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0000000	9,69	9,69
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,71	1,29
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,79	3,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,24	3,93
MO sem LS =>					4,14	LS =>	3,54	MO com LS => 7,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72	ORSE	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,24	22,48
MO sem LS =>					12,12	LS =>	10,36	MO com LS => 22,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	34,24	34,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,57	2,14
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0200000	593,89	11,87
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,79	11,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,24	6,74
MO sem LS =>					10,19	LS =>	8,71	MO com LS => 18,90

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	34,15	34,15
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
MO sem LS =>					14,49	LS =>	12,39	MO com LS => 26,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	35,77	35,77
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
MO sem LS =>					14,49	LS =>	12,39	MO com LS => 26,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.489,68	0,10
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.489,68	0,02
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.489,68	0,07
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	1,14	1,55
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,34	27,34
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
MO sem LS =>				10,25	LS =>	8,76	MO com LS =>	19,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	19,65	19,65
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
MO sem LS =>				6,19	LS =>	5,30	MO com LS =>	11,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,63	10,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	26,79	2,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	19,65	0,52
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,18	0,10
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,75	7,75
MO sem LS =>				1,03	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	73,89	73,89
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	34,82	54,31
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,5900000	33,20	19,58
MO sem LS =>				21,57	LS =>	18,44	MO com LS =>	40,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	34,82	34,82
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,35	25,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
MO sem LS =>				13,83	LS =>	11,82	MO com LS =>	25,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91945	SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,72	12,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	20,45	3,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	27,84	5,20
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo		00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,26	1,26		
						MO sem LS =>	3,19	LS =>	2,72	MO com LS =>	5,91
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	20,45	2,61		
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	27,84	3,56		
Insumo		00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44		
Insumo		00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,26	1,26		
						MO sem LS =>	2,18	LS =>	1,86	MO com LS =>	4,04
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		062061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	326,78	326,78		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,6510000	20,45	115,56		
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,6510000	27,84	157,32		
Insumo		071149	SBC	DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER	Material	UN	1,0000000	53,90	53,90		
						MO sem LS =>	96,40	LS =>	82,44	MO com LS =>	178,84
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		95139	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,08	0,08		
Composição Auxiliar		95136	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04		
Composição Auxiliar		95137	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01		
Composição Auxiliar		95138	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		95136	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04		
Insumo		00010742	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Material	UN	0,0000320	1.450,00	0,04		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		95137	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo		00010742	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Material	UN	0,0000135	1.450,00	0,01		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		95138	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo		00010742	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Material	UN	0,0000250	1.450,00	0,03		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16		
Composição Auxiliar		95382	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo		00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79		
Insumo		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28		
Insumo		00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83		

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,57	41,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	19,55	5,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	26,79	6,87
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,33	9,99
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,08	15,08
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,77	4,61

MO sem LS => 4,28 LS => 3,67 MO com LS => 7,95								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,92	26,92
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,55	18,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	53,09	53,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	19,65	3,26
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	26,92	3,44
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	32,81	0,17
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	31,57	0,23
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,26	0,32
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	4,02	5,06
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	29,93	40,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,09	28,09

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,22	18,22
MO sem LS =>					6,30	LS =>	5,39	MO com LS => 11,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,22	18,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	20,45	4,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	27,84	6,73
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55
MO sem LS =>					4,12	LS =>	3,53	MO com LS => 7,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,29	43,29
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,42	33,42
MO sem LS =>					9,35	LS =>	8,00	MO com LS => 17,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,42	33,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	20,45	8,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	27,84	11,72
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,55	13,10
MO sem LS =>					7,17	LS =>	6,14	MO com LS => 13,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,55	33,55
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,68	23,68
MO sem LS =>					7,58	LS =>	6,48	MO com LS => 14,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,68	23,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	20,45	6,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	27,84	8,82
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,38	8,38
MO sem LS =>					5,40	LS =>	4,62	MO com LS => 10,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
Composição Auxiliar	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,47	29,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

Bancos

**SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

B.D.I.
Serviço

25,00%

B.D.I.
Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 16,02 LS => 13,70 MO com LS => 29,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,43	80,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	26,79	3,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,65	0,72
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,18	0,06
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	76,54	76,54

MO sem LS => 1,42 LS => 1,22 MO com LS => 2,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	14,29	14,29
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0492000	38,55	1,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0245000	19,65	0,48
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016000	32,81	0,05
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0022000	31,57	0,06
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0016000	214,19	0,34
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	1,0000000	11,47	11,47

MO sem LS => 1,02 LS => 0,88 MO com LS => 1,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	1,0000000	12,02	12,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6118000	19,65	12,02

MO sem LS => 3,78 LS => 3,24 MO com LS => 7,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,49	0,49
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,40	1,40
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Serviço
25,00%

B.D.I.

Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.202,60	0,40
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	3.202,60	0,09
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.202,60	0,32
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	1,14	0,59
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,48	12,48
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
MO sem LS =>					6,83	LS =>	5,84	MO com LS => 12,67
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	440,10	440,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,65	9,82
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,00	10,50
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	1,5000000	12,66	18,99
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	400,79	400,79
MO sem LS =>					6,51	LS =>	5,56	MO com LS => 12,07
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.513,52	3.513,52
Composição Auxiliar	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7,90	7,90
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	157,36	157,36
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	806,41	806,41
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89

Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E
CADEIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO
REBOUÇAS, S/N, CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.
Serviço**

25,00%

**B.D.I.
Equipamento**

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	1.967,26	1.967,26
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	110,64	110,64
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	235,50	235,50

MO sem LS => 1.064,72 LS => 910,44 MO com LS => 1.975,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3657	ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	Vidros Laminados	m²	1,0000000	952,71	952,71
Insumo	00034391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	Material	m²	1,0000000	952,71	952,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	26,79	3,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	19,65	0,76
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,18	0,10
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,56	4,56

MO sem LS => 1,50 LS => 1,29 MO com LS => 2,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,85	22,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	26,79	3,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	19,65	0,76
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,18	0,15
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	18,64	18,64

MO sem LS => 1,50 LS => 1,29 MO com LS => 2,79

Maragogipe/BA
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024
Data

Keilla Oliveira dos Santos
Engenheira Civil
CREA/BA 051949523-3

Anexo III - Composicao Encargos Sociais.pdf

BAHIA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide	2,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,04%	18,18%	48,04%	18,18%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,14%	9,18%	12,14%	9,18%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,05%	17,68%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
D	Total	8,53%	3,40%	18,17%	7,06%
TOTAL(A+B+C+D)		85,51%	47,56%	115,15%	71,22%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Anexo IV - Composicao BDI.pdf

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO				DESONERAÇÃO		
Construção e Reforma de Edifícios				SIM		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				50,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				5,00%		
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,26%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,36%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,00%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Maragogipe/BA

Local

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Data

Nome: Responsável Técnico
Keilla Oliveira dos Santos
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA/BA 051949523-3

Anexo V - Composicao BDI Equipamentos.pdf

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO				DESONERAÇÃO		
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)				SIM		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				50,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				5,00%		
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	SG	0,30%	-	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	R	0,50%	-	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	DF	0,80%	-	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro	L	3,50%	-	3,50%	5,11%	6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,50%	OK	11,10%	14,02%	16,80%
BDI COM desoneração	BDI DES	16,50%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Maragogipe/BA

Local

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Data

Nome: Responsável Técnico
Keilla Oliveira dos Santos
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA/BA 051949523-3

Anexo VI - Cronograma Fisico Financeiro.pdf



Obra

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA,
LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N,
CENTRO, MARAGOGIPE/BA

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. Serviço

25,00%

B.D.I. Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R\$ 336.787,09

Item	Descrição	R\$ 12.124.335,18	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 975.576,81	6,53%	5,07%	5,07%	5,44%	5,40%	5,83%	6,02%	6,26%	5,84%	6,06%	7,43%	7,73%	6,25%	6,50%	5,78%	5,79%
			63.705,17	49.461,74	49.461,74	53.071,38	52.681,15	56.876,13	58.729,72	61.071,11	56.973,69	59.119,95	72.485,36	75.412,09	60.973,55	63.412,49	56.388,34	85.753,20
2	RELATÓRIOS	R\$ 55.391,11	58,11%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	8,71%
			32.187,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	1.312,77	4.624,57
3	TAXAS GERAIS	R\$ 13.523,33	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			13.523,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.301,70	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%
			2.650,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,85
5	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.218,63	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			118.218,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 454.785,09	2,40%	2,40%	2,40%	3,40%	2,40%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	2,40%	2,10%	2,10%	1,80%	1,80%
			10.914,84	10.914,84	10.914,84	15.462,69	10.914,84	58.212,49	58.212,49	58.212,49	58.212,49	58.212,49	58.212,49	10.914,84	9.550,49	9.550,49	8.186,13	8.186,13
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 24.152,05	0,0%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	3.019,01	3.019,01	3.019,01	3.019,01	3.019,01	3.019,01	3.019,01	3.019,01	-	-	-	-	-	-	-
8	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	R\$ 2.280.095,49	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	285.011,94	-	-	-	-	-	-	-
9	ANEXO	R\$ 5.305.340,34	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
			265.267,02	265.267,02	265.267,02	265.267,02	265.267,02	265.267,02	265.267,02	265.267,02	397.900,53	397.900,53	397.900,53	397.900,53	397.900,53	397.900,53	397.900,53	397.900,53
10	ESTRUTURAS AUXILIARES PARA RESTAURAÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS	R\$ 1.491,76	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	-	-	-	-	-	1.342,58	149,18	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS	R\$ 119.798,40	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	-	-	-	-	-	19.970,39	19.970,39	19.970,39	19.970,39	19.970,39	19.946,43	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 406.781,53	0,0%	0,0%	0,0%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	0,0%	0,0%
			-	-	-	12.203,45	12.203,45	12.203,45	12.203,45	40.678,15	40.678,15	40.678,15	58.983,32	58.983,32	58.983,32	58.983,32	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 823.905,35	0,0%	0,0%	0,0%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	16,00%	7,00%	5,00%	3,00%
			-	-	-	24.717,16	24.717,16	24.717,16	24.717,16	24.717,16	82.390,54	82.390,54	164.781,07	164.781,07	82.390,54	57.673,37	41.195,27	24.717,16
14	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 258.228,45	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	25.822,85	25.822,85	51.645,69	51.645,69	38.734,27	64.557,11	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.516,84	12.516,84	25.033,69	25.033,69	25.033,69	25.033,69	100.134,75
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 250.336,88	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	40,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.516,84	25.033,69	25.033,69	25.033,69	25.033,69	25.033,69	100.134,75
16	INSTALAÇÕES DE CFTV	R\$ 74.896,98	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	40,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.744,85	3.744,85	14.979,40	7.489,70	7.489,70	7.489,70	29.958,79
17	SPDA	R\$ 57.118,74	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	0,0%	0,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	9.521,69	9.521,69	9.521,69	9.521,69	9.521,69	9.510,27	-	-
18	SONORIZAÇÃO	R\$ 62.957,71	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	10,0%	20,0%	10,0%	10,0%	15,0%	30,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,89	6.295,77	12.591,54	6.295,77	6.295,77	9.443,66	18.887,31
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 398.991,37	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	15,0%	10,0%	15,0%	20,0%	30,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.949,57	19.949,57	59.848,71	39.899,14	59.848,71	79.798,27	119.697,41
20	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 64.687,14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.171,79	16.171,79	16.171,79	16.171,79
21	ILUMINAÇÃO	R\$ 216.628,28	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	15,0%	0,0%	0,0%	20,0%	60,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.831,41	32.494,24	-	-	43.325,66	129.976,97
22	PAISAGISMO	R\$ 100.665,19	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.665,19
23	INTERIORES	R\$ 49.247,40	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	6,0%	20,0%	30,0%	40,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.969,90	2.954,84	9.849,48	14.774,22	19.698,96
24	OUTROS	R\$ 2.011,15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.011,15
25	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 4.204,30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.204,30
Custo Mensal % mensal			791.479,55	614.987,32	614.987,32	660.065,41	655.127,33	706.619,95	729.786,53	759.409,21	708.318,94	734.288,51	900.668,60	937.335,90	757.212,07	787.589,48	701.020,01	1.065.439,06
			6,5%	5,1%	5,1%	5,4%	5,4%	5,8%	6,0%	6,3%	5,8%	6,1%	7,4%	7,7%	6,2%	6,5%	5,8%	8,8%
Custo Acumulado % acumulado			791.479,55	1.406.466,86	2.021.454,18	2.681.519,58	3.336.646,91	4.043.266,86	4.773.053,39	5.532.462,60	6.240.781,54	6.975.070,05	7.875.738,66	8.813.074,56	9.570.286,63	10.357.876,11	11.058.896,12	12.124.335,18
			6,5%	11,6%	16,7%	22,1%	27,5%	33,3%	39,4%	45,6%	51,5%	57,5%	65,0%	72,7%	78,9%	85,4%	91,2%	100,0%

Maragogipe/BA
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Keilla Oliveira dos Santos
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA/BA 051949523-3

Anexo VII - Cotacoes.pdf

COTAÇÕES DE MERCADO

CÓDIGO	EMPRESAS	CNPJ
E001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	CNPJ: 01.438.784/0048-60
E002	americanas s.a.	CNPJ: 00.776.574/0006-60
E003	Via S.A	CNPJ: 33.041.260/0652-90
E004	Magazine Luiza S/A	CNPJ:47.960.950/1088-36
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	CNPJ:03.007.331/0001-41
E006	Drogaria São Paulo S.A.	CNPJ: 61.412.110/0565-33
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	CNPJ 15.436.940/0001-03
E008	Razão Social: Armazém Coral LTDA	CNPJ: 11.623.188/0027-80
E009	Dental Speed	CNPJ: 13.612.214/0001-60
E010	MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	CNPJ: 13.853.516/0001-20
E011	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ: 10.600.372/0001-02
E012	CDA VIRTUAL LTDA	CNPJ: 44.981.227/0001-30
E013	Esfera Papelaria Ltda	CNPJ: 04.958.949/0001-5
E014	Boulevard das Artes Comércio de Materiais Artísticos LTDA	CNPJ: 10.256.932/0001-53
E015	Lister©	CNPJ: 07.143.210/0001-88
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	CNPJ: 45.543.915/0846-95
E017	Fujioka Eletro Imagem S.A	CNPJ: 01.008.713/0001-64
E018	KABUM S.A	CNPJ: 05.570.714/0001-59
E019	Koralle Comércio de Materiais de Desenho LTDA	CNPJ: 97.416.234.0001-56
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. ("Shopee")	CNPJ: 35.635.824/0001-12
E021	ALLIMENTARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	CNPJ: 35.625.407/0001-99
E022	Saint-Gobain Distribuição Brasil	CNPJ: 10.280.765/0048-40
E023	FERRAGEM SUPERBEM LTDA	CNPJ: 10.615.378/0001-53
E024	SHOPPING DA CONSTRUCAO E DECORACAO PAROBE LTDA	CNPJ: 03.799.573/0001-15
E025	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda	CNPJ: 01.725.627/0002-53
E026	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	CNPJ: 07.557.333/0001-65
E027	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	CNPJ: 17.469.701/0001-77
E028	BMB Material de Construcao S.A.	CNPJ: 23.476.033/0001-08
E029	SR Acabamentos e Materiais para Construção LTDA	CNPJ: 26.443.804/0003-10
E030	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	CNPJ: 49.474.398/0008-63
E031	Teky Intermediação de Negócios em Suprimentos Empresarias LTDA	CNPJ: 22.193.309/0001-88
E032	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA. ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 02.554.116/0002-89
E033	ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA	CNPJ: 00.559.915/0001-31
E034	Quality Tubos Comércio de Ferro e Aço Ltda	CNPJ: 11.818.296/0001-79
E035	Mérito Comércio de Equipamentos Ltda	CNPJ: 01.582.892/0001-49
E036	I D L SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	CNPJ: 08.278.647/0001-91
E037	ADICEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ: 01.957.839/0002-66
E038	Selaria Dias Comercio de Artefatos de Couro EIRELI	CNPJ: 73.384.752/0001-77
E039	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ: 27.777.170/0001-33
E040	YCARY PRODUTOS NATURAIS LTDA.	CNPJ: 40.076.365/0001-14
E041	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CNPJ: 14.234.924/0001-67
E042	MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.	CNPJ: 10.498.304/0001-84
E043	PONTO DO ENCANADOR LTDA	CNPJ: 05.414.611/0001-08
E044	Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda	CNPJ:43.235.522/00001-85

COTAÇÕES DE MERCADO

Item: **Tabua Cedrinho Aparelhado (2x30x300) - m²**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	R\$ 183,67	R\$ -	R\$ 183,67
	CNPJ: 01.438.784/0048-60			
E002	americanas s.a.	R\$ 183,67	R\$ -	R\$ 183,67
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E003	Via S.A	R\$ 183,67	R\$ -	R\$ 183,67
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 183,67

Item: **Paraloid B72 - CROMACOLOR - KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ 940,00
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 927,10	R\$ -	R\$ 927,10
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E002	americanas s.a.	R\$ 1.357,20	R\$ -	R\$ 1.357,20
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 940,00

Item: **Cola de contato com toluol - L**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 49,21	R\$ -	R\$ 49,21
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 54,68	R\$ -	R\$ 54,68
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E002	americanas s.a.	R\$ 78,92	R\$ -	R\$ 78,92
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 54,68

Item: **SERINGA HIPODÉRMICA 10 ML - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 0,47	R\$ -	R\$ 0,47
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 0,40	R\$ -	R\$ 0,40
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E006	Drogaria São Paulo S.A.	R\$ 0,200	R\$ -	R\$ 0,20
	CNPJ: 61.412.110/0565-33			

COTAÇÕES DE MERCADO

MEDIANA:	R\$	0,40
----------	-----	------

Item: LUVAS DE BORRACHA REFORCADA CANO MEDIO - PAR

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ 10,50
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E008	Razão Social: Armazém Coral LTDA	R\$ 13,90	R\$ -	R\$ 13,90
	CNPJ: 11.623.188/0027-80			
E003	Via S.A	R\$ 13,110	R\$ -	R\$ 13,11
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 13,11

Item: TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES - CX

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 14,91	R\$ -	R\$ 14,91
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 13,63	R\$ -	R\$ 13,63
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E002	americanas s.a.	R\$ 19,900	R\$ -	R\$ 19,90
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 14,91

Item: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº36 DUFLEX SS WHITE OU SIMILAR - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E009	Dental Speed	R\$ 43,90	R\$ -	R\$ 43,90
	CNPJ: 13.612.214/0001-60			
E010	MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 33,17	R\$ -	R\$ 33,17
	CNPJ: 13.853.516/0001-20			
E011	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 47,800	R\$ -	R\$ 47,80
	CNPJ: 10.600.372/0001-02			
MEDIANA:				R\$ 43,90

Item: PINCEL DE PÊLO DE MARTA - PINCEL CASAN CHATO SÉRIE 3 - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,90
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E012	CDA VIRTUAL LTDA	R\$ 41,80	R\$ -	R\$ 41,80
	CNPJ: 44.981.227/0001-30			

COTAÇÕES DE MERCADO

E013	Esfera Papelaria Ltda	R\$ 34,900	R\$ -	R\$ 34,90
	CNPJ: 04.958.949/0001-5			
MEDIANA:				R\$ 35,90

Item: PINCEÍIS DE CERDAS MACIAS - CONDOR ARTÍSTICO - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E014	Boulevard das Artes Comércio de Materiais Artísticos LTDA	R\$ 8,93	R\$ -	R\$ 8,93
	CNPJ: 10.256.932/0001-53			
E015	Lister©	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ 12,81
	CNPJ: 07.143.210/0001-88			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 18,140	R\$ -	R\$ 18,14
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
MEDIANA:				R\$ 12,81

Item: ÁGUA DESTILADA - L

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 11,02	R\$ -	R\$ 11,02
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 14,490	R\$ -	R\$ 14,49
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$ 14,49

Item: CÂMERA VIP E-3220 FULL HD DE 2 MEGAPIXELS, LENTE VARIFOCAL DE 3,3 A 12MM E POER

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 3.684,67	R\$ -	R\$ 3.684,67
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 4.305,53	R\$ -	R\$ 4.305,53
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 4.799,900	R\$ -	R\$ 4.799,90
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$ 4.305,53

Item: MÓDULO ISOLADOR - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 634,94	R\$ -	R\$ 634,94
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E017	Fujioka Eletro Imagem S.A	R\$ 408,40	R\$ -	R\$ 408,40

COTAÇÕES DE MERCADO

E017	CNPJ: 01.008.713/0001-64	R\$ 400,40	R\$ -	R\$ 400,40
E018	KABUM S.A	R\$ 519,300	R\$ -	R\$ 519,30
	CNPJ: 05.570.714/0001-59			
MEDIANA:				R\$ 519,30

Item: **TINTA MAIMERI PARA RESTAURO - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 119,00	R\$ -	R\$ 119,00
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 115,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E019	Koralle Comércio de Materiais de Desenho LTDA	R\$ 83,400	R\$ -	R\$ 83,40
	CNPJ: 97.416.234.0001-56			
MEDIANA:				R\$ 115,00

Item: **FUNGICIDA TIMOL - L**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 73,80	R\$ -	R\$ 73,80
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 67,00	R\$ -	R\$ 67,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E003	Via S.A	R\$ 67,00	R\$ -	R\$ 67,00
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 67,00

Item: **ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø100MM - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 53,77	R\$ -	R\$ 53,77
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 82,01	R\$ -	R\$ 82,01
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
E003	Via S.A	R\$ 111,27	R\$ -	R\$ 111,27
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 82,01

Item: **CABO DE PAR TRANÇADO 24AWG - M**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 0,81	R\$ -	R\$ 0,81
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 0,7200	R\$ -	R\$ 0,72

COTAÇÕES DE MERCADO

E002	CNPJ: 00.776.574/0006-60	R\$ 0,7200	R\$ -	R\$ 0,72
E003	Via S.A	R\$ 0,81	R\$ -	R\$ 0,81
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 0,81

Item: CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 22,99	R\$ -	R\$ 22,99
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E003	Via S.A	R\$ 22,99	R\$ -	R\$ 22,99
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 22,990	R\$ -	R\$ 22,99
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$ 22,99

Item: CABO TIPO VGA 5 MTS FLEX - M

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 13,40	R\$ -	R\$ 13,40
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ 8,02
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 134,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 13,40

Item: CAIXA ACÚSTICA 15W - 70V - SONOFLETOR - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 387,67	R\$ -	R\$ 387,67
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 342,09	R\$ -	R\$ 342,09
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E003	Via S.A	R\$ 358,900	R\$ -	R\$ 358,90
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 358,90

Item: RESINA ACRÍLICA PRIMAL AC 33 - L

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 395,00	R\$ -	R\$ 395,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	CNPJ:47.960.950/1088-36	R\$ 330,65	R\$ -	R\$ 330,65
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. ("Shopee")	R\$ 330,650	R\$ -	R\$ 330,65
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 390,00

Item: LIXA DÁGUA FINA Nº 180 3M - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 1,59	R\$ -	R\$ 1,59
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E003	Via S.A	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 2,26
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 1,260	R\$ -	R\$ 1,26
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 1,59

Item: AGREGADO INERTE AEROSIL OU SIMILAR - DIÓXIDO DE SILÍCIO COLOIDAL - KG

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E021	ALLIMENTARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ 53,00
	CNPJ: 35.625.407/0001-99			
E002	americanas s.a.	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 65,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$ 65,00

Item: CAL HIDRÁULICA - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E022	Saint-Gobain Distribuição Brasil	R\$ 16,90	R\$ -	R\$ 16,90
	CNPJ: 10.280.765/0048-40			
E023	FERRAGEM SUPERBEM LTDA	R\$ 16,70	R\$ -	R\$ 16,70
	CNPJ: 10.615.378/0001-53			
E024	SHOPPING DA CONSTRUCAO E DECORACAO PAROBE LTDA	R\$ 18,70	R\$ -	R\$ 18,70
	CNPJ: 03.799.573/0001-15			
MEDIANA:				R\$ 16,90

Item: TRAFOS PARA TRONCOS ENTRADA 1-2-3 K SAÍDA 80HMS POTÊNCIA 10W FREQUÊNCIA 60HZ
ISOLAÇÃO IP 1,2KV GRAU DE PROTEÇÃO IP 00 TIPO Á SECO - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E003	Via S.A	R\$ 31,28	R\$ -	R\$ 31,28
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			

COTAÇÕES DE MERCADO

E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$42,00	R\$-	R\$42,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E025	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda	R\$29,990	R\$-	R\$29,99
	CNPJ: 01.725.627/0002-53			
MEDIANA:				R\$31,28

Item: BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E003	Via S.A	R\$ 1.011,75	R\$ -	R\$ 1.011,75
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 872,78	R\$ -	R\$ 872,78
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 944,490	R\$ -	R\$ 944,49
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$ 944,49

Item: CORTINA DE AR, DIMENSÕES (LxAxP) 900x221x183 MM, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 48-50 E VELOCIDADE DO AR (M/S) 8.5/10.5 - UM

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 495,14	R\$ -	R\$ 495,14
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 463,14	R\$ -	R\$ 463,14
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 496,270	R\$ -	R\$ 496,27
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$ 495,14

Item: BARRA REDONDA LISA 3/4 - M

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E026	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	R\$ 18,24	R\$ -	R\$ 18,24
	CNPJ: 07.557.333/0001-65			
E027	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	R\$ 17,49	R\$ -	R\$ 17,49
	CNPJ: 17.469.701/0001-77			
E028	BMB Material de Construcao S.A.	R\$ 19,83	R\$ -	R\$ 19,83
	CNPJ: 23.476.033/0001-08			
MEDIANA:				R\$ 18,24

Item: RASPADOR MANUAL - un

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 18,68	R\$ -	R\$ 18,68
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 19,23	R\$ -	R\$ 19,23
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$ 24,41	R\$ -	R\$ 24,41
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
MEDIANA:				R\$ 19,23

Item: BACIA SANITÁRIA LINHA CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA, CÓDIGO P510, OU SIMILAR - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E029	SR Acabamentos e Materiais para Construção LTDA	R\$ 1.069,00	R\$ -	R\$ 1.069,00
	CNPJ: 26.443.804/0003-10			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 1.504,51	R\$ -	R\$ 1.504,51
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 1.520,000	R\$ -	R\$ 1.520,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$ 1.504,51

Item: SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E030	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 19,49	R\$ -	R\$ 19,49
	CNPJ: 49.474.398/0008-63			
E031	Teky Intermediação de Negócios em Suprimentos Empresarias LTDA	R\$ 13,29	R\$ -	R\$ 13,29
	CNPJ: 22.193.309/0001-88			
E032	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA. ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18,57	R\$ -	R\$ 18,57
	CNPJ: 02.554.116/0002-89			
MEDIANA:				R\$ 18,57

Item: ANTENA VHF/UHF - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 94,65	R\$ -	R\$ 94,65
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 112,41	R\$ -	R\$ 112,41
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$ 101,390	R\$ -	R\$ 101,39
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
MEDIANA:				R\$ 101,39

Item: SUPORTE 4X2 PARA MÓDULOS - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 94,65	R\$ -	R\$ 94,65
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			

COTAÇÕES DE MERCADO

E002	CNPJ: 00.776.574/0006-60	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 2,28	R\$ -	R\$ 2,28
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E030	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 2,02	R\$ -	R\$ 2,02
	CNPJ: 49.474.398/0008-63			
MEDIANA:				R\$ 2,28

Item: **PLACA 4X2 P/ 2 MÓDULOS - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 6,02	R\$ -	R\$ 6,02
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 4,90	R\$ -	R\$ 4,90
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
E002	americanas s.a.	R\$ 9,13	R\$ -	R\$ 9,13
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 6,02

Item: **CFOA-SM-DD-G-12-PPU - M**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 5,92	R\$ -	R\$ 5,92
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 6,43	R\$ -	R\$ 6,43
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E033	ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 13,00
	CNPJ: 00.559.915/0001-31			
MEDIANA:				R\$ 6,43

Item: **ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO REFORÇADA COM DUAS DESCIDA Ø2 - un**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 34,27	R\$ -	R\$ 34,27
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 47,09	R\$ -	R\$ 47,09
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 48,88	R\$ -	R\$ 48,88
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 47,09

Item:

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 48,88	R\$ -	R\$ 48,88

COTAÇÕES DE MERCADO

E005	CNPJ:03.007.331/0001-41	R\$ 184,25	R\$ -	R\$ 184,25
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 170,25	R\$ -	R\$ 170,25
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E034	Quality Tubos Comércio de Ferro e Aço Ltda	R\$ 184,50	R\$ -	R\$ 184,50
	CNPJ: 11.818.296/0001-79			
MEDIANA:				R\$ 184,25

Item: **FILTRO 15 FIT, CÓDIGO 98005820, COM BOMBA 3A-T, 1/3CV, 220/380V, JACUZZI E CAIXA DE AREIA**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 2.232,48	R\$ -	R\$ 2.232,48
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E035	Mérito Comércio de Equipamentos Ltda	R\$ 2.055,24	R\$ -	R\$ 2.055,24
	CNPJ: 01.582.892/0001-49			
E036	I D L SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.166,32	R\$ -	R\$ 2.166,32
	CNPJ: 08.278.647/0001-91			
MEDIANA:				R\$ 2.166,32

Item: **ALGODAO-PCT - 1 KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 37,80
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 33,60	R\$ -	R\$ 33,60
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 49,50	R\$ -	R\$ 49,50
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 37,80

Item: **ÁCIDO FOSFÓRICO - LT**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ 54,60
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ 47,76
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E037	ADICEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 49,46	R\$ -	R\$ 49,46
	CNPJ: 01.957.839/0002-66			
MEDIANA:				R\$ 49,46

Item: **PULVERIZADOR INTERCOSTAL 20 LITROS PC 020 VONDER - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 184,25	R\$ -	R\$ 184,25

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	CNPJ:47.960.950/1088-36	R\$ 161,49	R\$ -	R\$ 161,49
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$ 149,99	R\$ -	R\$ 149,99
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
E003	Via S.A	R\$ 198,83	R\$ -	R\$ 198,83
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 161,49

Item: **AGUARRÁS MINERAL - L**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$14,40	R\$-	R\$14,40
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$17,81	R\$-	R\$17,81
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E003	Via S.A	R\$22,08	R\$-	R\$22,08
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$17,81

Item: **BISTURI CIRÚRGICO (CX COM 100 UNID.) QUALQUER BITOLA - CX**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$26,90	R\$-	R\$26,90
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$22,90	R\$-	R\$22,90
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$24,21	R\$-	R\$24,21
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$24,21

Item: **MÁSCARA ANTIGASES - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$28,31	R\$-	R\$28,31
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$21,90	R\$-	R\$21,90
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$24,89	R\$-	R\$24,89
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$24,89

Item: **Prego Cobre 16x24 CC - Cadimetal - 1KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	CNPJ:47.960.950/1088-36	R\$ 183,60	R\$ -	R\$ 183,60
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 205,00	R\$ -	R\$ 205,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E002	americanas s.a.	R\$ 193,00	R\$ -	R\$ 193,00
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 193,00

Item: **COLA DE CARTILAGEM DE COELHO - kg**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 499,00
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 590,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E002	americanas s.a.	R\$ 489,90	R\$ -	R\$ 489,90
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$ 499,00

Item: **ESPUMA - m2**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$33,79	R\$-	R\$33,79
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$31,47	R\$-	R\$31,47
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$29,11	R\$-	R\$29,11
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$31,47

Item: **COLA ANIMAL (OSSO) KREMER EMBALAGEM 150GR - kg**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 600,40	R\$ -	R\$ 600,40
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 516,20	R\$ -	R\$ 516,20
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E003	Via S.A	R\$ 566,00	R\$ -	R\$ 566,00
	CNPJ: 33.041.260/0652-90			
MEDIANA:				R\$ 566,00

Item: **GESSO PEDRA ESPECIAL HEROSTONE - KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 21,90	R\$ -	R\$ 21,90
	CNPJ:47.960.950/1088-36			

COTAÇÕES DE MERCADO

E002	americanas s.a.	R\$ 38,04	R\$ -	R\$ 38,04
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E016	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda	R\$ 33,90	R\$ -	R\$ 33,90
	CNPJ: 45.543.915/0846-95			
MEDIANA:				R\$ 33,90

Item: ÓXIDO DE ZINCO - KG

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 227,20	R\$ -	R\$ 227,20
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 210,80	R\$ -	R\$ 210,80
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 246,00	R\$ -	R\$ 246,00
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 227,20

Item: PONTEIRA DE METAL - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$25,10	R\$-	R\$25,10
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$21,40	R\$-	R\$21,40
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$23,08	R\$-	R\$23,08
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$23,08

Item: RESINA AB 57 - KG

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 209,90	R\$ -	R\$ 209,90
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E002	americanas s.a.	R\$ 209,90	R\$ -	R\$ 209,90
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 239,90	R\$ -	R\$ 239,90
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$ 209,90

Item: CARBOXIMETILCELULOSE - KG

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E038	Selaria Dias Comercio de Artefatos de Couro EIRELI	R\$ 154,28	R\$ -	R\$ 154,28
	CNPJ: 73.384.752/0001-77			

COTAÇÕES DE MERCADO

E039	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	128,00	R\$	-	R\$	128,00
	CNPJ: 27.777.170/0001-33						
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$	96,00	R\$	-	R\$	96,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41						
MEDIANA:							R\$ 128,00

Item: **BICARBONATO DE AMÔNIA - KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$23,90	R\$-	R\$23,90
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$12,63	R\$-	R\$12,63
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
E040	YCARY PRODUTOS NATURAIS LTDA.	R\$13,00	R\$-	R\$13,00
	CNPJ: 40.076.365/0001-14			
MEDIANA:				R\$13,00

Item: **BICARBONATO DE SÓDIO - KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$18,00	R\$-	R\$18,00
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$18,60	R\$-	R\$18,60
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
E002	americanas s.a.	R\$27,99	R\$-	R\$27,99
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
MEDIANA:				R\$18,60

Item: **GUILHOTINA PARA VEDAÇÃO DE PORTA - UN**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$204,35	R\$-	R\$204,35
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$205,86	R\$-	R\$205,86
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$220,00	R\$-	R\$220,00
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
MEDIANA:				R\$205,86

Item: **VITPOLI ECO - KG**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$ 41,09	R\$ -	R\$ 41,09
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 49,64	R\$ -	R\$ 49,64

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	CNPJ:47.960.950/1088-36	R\$ 43,22	R\$ -	R\$ 43,22
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 43,22	R\$ -	R\$ 43,22
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
MEDIANA:				R\$ 43,22

Item: VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2 - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 479,85	R\$ -	R\$ 479,85
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 342,00	R\$ -	R\$ 342,00
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E042	MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.	R\$ 493,12	R\$ -	R\$ 493,12
	CNPJ: 10.498.304/0001-84			
MEDIANA:				R\$ 479,85

Item: CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, Ø 104 MM X 4" - UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 115,00
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E043	PONTO DO ENCANADOR LTDA	R\$ 383,28	R\$ -	R\$ 383,28
	CNPJ: 05.414.611/0001-08			
E044	Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda	R\$ 291,55	R\$ -	R\$ 291,55
	CNPJ:43.235.522/00001-85			
MEDIANA:				R\$ 291,55

Item: DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM- UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 21,90	R\$ -	R\$ 21,90
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 29,29	R\$ -	R\$ 29,29
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (“Shopee”)	R\$ 24,22	R\$ -	R\$ 24,22
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 24,22

Item: DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 150 MM- UN

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E002	americanas s.a.	R\$ 50,03	R\$ -	R\$ 50,03
	CNPJ: 00.776.574/0006-60			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ 43,00

COTAÇÕES DE MERCADO

E004	CNPJ:47.960.950/1088-36	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
E020	SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. ("Shopee")	R\$ 50,42	R\$ -	R\$ 50,42
	CNPJ: 35.635.824/0001-12			
MEDIANA:				R\$ 50,03

Item: Impermeabilizante Viaplus 1000 Viapol- KG

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR	FRETE	TOTAL
E005	Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40
	CNPJ:03.007.331/0001-41			
E004	Magazine Luiza S/A	R\$ 3,33	R\$ -	R\$ 3,33
	CNPJ:47.960.950/1088-36			
E007	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	R\$ 4,99	R\$ -	R\$ 4,99
	CNPJ 15.436.940/0001-03			
MEDIANA:				R\$ 3,40

Maragogipe/BA

sexta-feira, 6 de outubro de 2023

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: Keilla Oliveira dos Santos

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA/BA 051949523-3

Anexo VIII - Curva ABC.pdf

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
7684	ORSE	Estaca metálica de 1 tubo de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	3066,00	R\$ 343,72	R\$ 1.053.845,52	8,69%	8,69%
P2.01.00472C	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA LOCAL	MÊS	16,00	R\$ 57.075,99	R\$ 913.215,84	7,53%	16,22%
P2.06.2238.C	Próprio	REVESTIMENTO EM GRANILITE LAVADO (FULGET) PARA PAREDES COM ALTURA DE ATÉ 4,0M, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	m²	1275,67	R\$ 309,58	R\$ 394.921,91	3,26%	19,48%
017105	SBC	ALUGUEL MES TORRE/GRUA ASCENCIONAL ATE 20m INTERNA	MES	6,00	R\$ 64.824,09	R\$ 388.944,54	3,21%	22,69%
P2.06.3171.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	25526,85	R\$ 14,38	R\$ 367.076,10	3,03%	25,72%
P2.06.3189.C	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	10296,00	R\$ 29,82	R\$ 307.026,72	2,53%	28,25%
P2.06.1714.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA SERRADA PARA TELHA CERAMICA	m²	515,64	R\$ 550,37	R\$ 283.792,78	2,34%	30,59%
P2.07.0033.C	Próprio	GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE E INCOLOR DE 10MM. FIXAÇÃO NO PISO COM SISTEMA DE TORRE VERTICAL COM PINÇAS EM AÇO INOX	m²	159,53	R\$ 1.652,72	R\$ 263.658,42	2,17%	32,76%
P2.06.2000.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, COR SILVER GRAY COM PROTEÇÃO SOLAR INCLUSO ESQUADRIAS MAXIM-AR E CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (EXCLUSO PORTA AUTOMÁTICA)	m²	182,30	R\$ 1.433,34	R\$ 261.297,88	2,16%	34,92%
P2.06.3180.C	Próprio	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	17654,50	R\$ 12,94	R\$ 228.449,23	1,88%	36,80%
P2.06.1822.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, MODELO SCHINDLER 3300 OU SIMILAR, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM MÁQUINA E INVERSOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEIS – VVVF COM CAPACIDADE PARA 675KG OU 9 PASSAGEIROS E PORTAS DE ABERTURA LATERAL, EM 02 FOLHAS. DIMENSÕES DA CABINA: 1200MMX1400MM (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	UN	1,00	R\$ 208.781,91	R\$ 208.781,91	1,72%	38,53%
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	373,47	R\$ 523,64	R\$ 195.563,83	1,61%	40,14%
92532	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2747,04	R\$ 68,77	R\$ 188.913,94	1,56%	41,70%
P2.06.1789.C	Próprio	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM ACABAMENTOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,30M X 0,90M. MODELO DE REFERÊNCIA: ELEVADOR PANORÂMICO, MODELO EL-2000, DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 184.778,04	R\$ 184.778,04	1,52%	43,22%
87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	2357,24	R\$ 70,84	R\$ 166.986,88	1,38%	44,60%
P2.07.0034.C	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	10096,00	R\$ 16,45	R\$ 166.079,20	1,37%	45,97%
P2.06.1750.C	Próprio	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	1,00	R\$ 147.432,69	R\$ 147.432,69	1,22%	47,18%
7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	12534,25	R\$ 11,71	R\$ 146.776,06	1,21%	48,39%
C3663	SEINFRA	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R\$ 126.058,75	R\$ 126.058,75	1,04%	49,43%
94605	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	234,48	R\$ 522,29	R\$ 122.466,55	1,01%	50,44%
P2.06.1719.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (BARROTEAMENTO) EM MADEIRA DO ASSOALHO	m²	386,87	R\$ 280,70	R\$ 108.594,40	0,90%	51,34%
P2.07.0035.H	Próprio	Cópia da SINAPI (88043) - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014	m³	2141,53	R\$ 50,62	R\$ 108.404,24	0,89%	52,23%
3786	ORSE	Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	m²	379,24	R\$ 279,66	R\$ 106.058,25	0,87%	53,11%
P2.06.3044.C	Próprio	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	m²	2649,43	R\$ 39,29	R\$ 104.096,10	0,86%	53,97%
4966	ORSE	Fornecimento e cravacao de estaca metálica perfil simples "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacao e a desmobilizacao do bate estaca	m	84,00	R\$ 1.218,36	R\$ 102.342,24	0,84%	54,81%
P2.06.2241.C	Próprio	PISO EM GRANILITE POLIDO, ESPESSURA 12MM	m²	329,23	R\$ 309,34	R\$ 101.844,00	0,84%	55,65%
P2.06.1951.C	Próprio	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO CONTEMPLANDO ÁRVORES, PALMEIRAS, ARBUSTOS, FORRAÇÕES, ADUBO ORGÂNICO, TERRA VEGETAL E VASOS CERÂMICOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	R\$ 100.665,19	R\$ 100.665,19	0,83%	56,48%
P2.07.0035.CN	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	26,00	R\$ 3.805,97	R\$ 98.955,22	0,82%	57,30%
11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	689,00	R\$ 138,21	R\$ 95.226,69	0,79%	58,08%
P2.06.1799.C	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA TIPO TRADO MECÂNICO PARA ESTACAS METÁLICAS DIÂMETRO=400MM, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO, GERADOR E GUINDASTE TIPO MUNCK	M	820,50	R\$ 107,15	R\$ 87.916,57	0,73%	58,81%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2112,17	R\$ 40,95	R\$ 86.493,36	0,71%	59,52%
151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1912,01	R\$ 44,56	R\$ 85.199,16	0,70%	60,22%
P2.06.3187.C	Próprio	LUMINÁRIA COLORGRAZE POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BCS459 24XLED-HB/RGB 10 DMX, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP66, ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 24xLEDs RGB, FACHO: 10°X30°, POTÊNCIA: 35,2W, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 80.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CABOS MX/QLX/EC, CONTROLADOR IPLAYER3 E INTERFACE PARA INTEGRAÇÃO DE SINAIS DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE	UN	10,00	R\$ 7.366,51	R\$ 73.665,10	0,61%	60,83%
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1815,93	R\$ 39,59	R\$ 71.892,66	0,59%	61,43%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	530,98	R\$ 126,33	R\$ 67.078,70	0,55%	61,98%
102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2926,83	R\$ 22,84	R\$ 66.848,79	0,55%	62,53%
98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	206,47	R\$ 322,88	R\$ 66.665,03	0,55%	63,08%
104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	2206,06	R\$ 30,19	R\$ 66.600,95	0,55%	63,63%
P2.06.1037.C	Próprio	CONJUNTO DE CUBÍCULOS DE ENERGIA (MEDIÇÃO E CHAVES)	CJ	1,00	R\$ 66.149,25	R\$ 66.149,25	0,55%	64,17%
P2.06.2198.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA	m²	352,26	R\$ 183,20	R\$ 64.534,03	0,53%	64,71%
P2.06.3192.C	Próprio	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	192,00	R\$ 327,97	R\$ 62.970,24	0,52%	65,23%
KS213	Próprio	Cópia da ORSE (10999) - Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01.	mês	3,00	R\$ 20.786,99	R\$ 62.360,97	0,51%	65,74%
P2.06.1808.C	Próprio	DIVISÓRIA ALCOPLAC DA NEOCOM OU SIMILAR EM PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO ESP=8MM NA COR BRANCA, INCLUSIVE PORTAS DE VIDRO MODELO ALCOPLAC CRISTAL E FERRAGENS	m²	47,97	R\$ 1.278,70	R\$ 61.339,23	0,51%	66,25%
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	660,00	R\$ 87,43	R\$ 57.703,80	0,48%	66,72%
P2.06.1717.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	m²	352,27	R\$ 162,12	R\$ 57.110,01	0,47%	67,19%
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	110,00	R\$ 503,32	R\$ 55.365,20	0,46%	67,65%
10186	ORSE	Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco	un	1,00	R\$ 53.987,59	R\$ 53.987,59	0,45%	68,10%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	62,92	R\$ 848,09	R\$ 53.361,82	0,44%	68,54%
4061	ORSE	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04_02/2022	m²	775,35	R\$ 64,01	R\$ 49.630,15	0,41%	68,95%
9056	ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/ aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unifron ou similar	un	87,00	R\$ 554,00	R\$ 48.198,00	0,40%	69,34%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	1149,78	R\$ 41,26	R\$ 47.439,92	0,39%	69,73%
7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	1665,00	R\$ 27,12	R\$ 45.154,80	0,37%	70,11%
8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	2552,40	R\$ 16,91	R\$ 43.161,08	0,36%	70,46%
P2.07.0035.W	Próprio	Cópia da SINAPI (74136/001) - PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	37,66	R\$ 1.128,60	R\$ 42.503,07	0,35%	70,81%
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	207,02	R\$ 204,45	R\$ 42.325,23	0,35%	71,16%
7629	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	1411,28	R\$ 29,70	R\$ 41.915,01	0,35%	71,51%
P2.07.0035.CP	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	7,00	R\$ 5.940,62	R\$ 41.584,34	0,34%	71,85%
P2.06.0921.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	UN	26,00	R\$ 1.518,94	R\$ 39.492,44	0,33%	72,18%
P2.06.1919.C	Próprio	RECEPTOR SVGA + ÁUDIO VIA CAT5 COM LOOP	UN	33,00	R\$ 1.164,56	R\$ 38.430,48	0,32%	72,49%
79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	302,20	R\$ 124,33	R\$ 37.572,52	0,31%	72,80%
P2.07.0035.CO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	7,00	R\$ 5.187,38	R\$ 36.311,66	0,30%	73,10%
P2.06.2112.C	Próprio	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM PARAFUSOS E BOTÃO PROLONGADOR AÇO INOX DIAM=30MM PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRA EM AÇO INOX AO REDOR DA PORTA	m²	25,19	R\$ 1.408,59	R\$ 35.482,38	0,29%	73,40%
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	678,48	R\$ 52,07	R\$ 35.328,45	0,29%	73,69%
P2.06.0023.C	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	16,00	R\$ 2.161,50	R\$ 34.584,00	0,29%	73,97%
P2.06.0902.C	Próprio	BARRA CHATA EM COBRE 3/4 X 3/16	M	250,00	R\$ 129,40	R\$ 32.350,00	0,27%	74,24%
100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	835,49	R\$ 38,56	R\$ 32.216,49	0,27%	74,50%
P2.06.1739.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE ABRIR (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDO	m²	28,38	R\$ 1.063,53	R\$ 30.182,98	0,25%	74,75%
P2.06.2220.C	Próprio	SOBREFORRO EM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADO, INCLUINDO CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA	m²	515,64	R\$ 57,70	R\$ 29.752,42	0,25%	75,00%
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 49,99	R\$ 28.711,75	0,24%	75,24%
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	547,87	R\$ 52,05	R\$ 28.516,63	0,24%	75,47%
014300	SBC	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVICOS DE OBRAS	MES	16,00	R\$ 1.776,00	R\$ 28.416,00	0,23%	75,71%
P2.06.2310.C	Próprio	PROJETO AS BUILT	UN	1,00	R\$ 27.494,72	R\$ 27.494,72	0,23%	75,93%
97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1054,20	R\$ 26,07	R\$ 27.482,99	0,23%	76,16%
P2.06.2111.C	Próprio	VIDRO TEMPERADO E LAMINADO E=10MM REF.: ST136 SILVER GRAY DA CEBRACE OU SIMILAR	m²	22,94	R\$ 1.171,94	R\$ 26.884,30	0,22%	76,38%
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 46,56	R\$ 26.741,73	0,22%	76,60%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.06.1738.C	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR E=10MM COM BANDEIRA FIXA E PORTA DE CORRER (FERRAGENS EM AÇO INOX), FIXADO EM VIGA METÁLICA COM PERFIS E ACABAMENTO NUMA FAIXA DE DIVISÓRIA COM PELÍCULA VINÍLICA APLICAÇÃO INTERNA SEMELHANTE DO JATEAMENTO TRANSLÚCIDA	m²	22,26	R\$ 1.189,42	R\$ 26.476,48	0,22%	76,82%
93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	24,20	R\$ 1.088,32	R\$ 26.337,34	0,22%	77,04%
90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	27,00	R\$ 952,12	R\$ 25.707,24	0,21%	77,25%
P2.06.1791.C	Próprio	EXPOSITOR AQUECIDO COM FECHAMENTO EM VIDRO H=1,30M (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	UN	1,00	R\$ 24.756,54	R\$ 24.756,54	0,20%	77,45%
P2.06.1790.C	Próprio	BALCÃO REFRIGERADO HORIZONTAL (CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES)	UN	1,00	R\$ 24.490,86	R\$ 24.490,86	0,20%	77,65%
KS214	Próprio	Cópia da ORSE (4052) - Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022	m²	109,56	R\$ 220,55	R\$ 24.163,45	0,20%	77,85%
7197	ORSE	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km	dia	13,00	R\$ 1.857,85	R\$ 24.152,05	0,20%	78,05%
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5020,93	R\$ 4,48	R\$ 22.493,76	0,19%	78,24%
4380	ORSE	Restauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"	un	349,00	R\$ 64,32	R\$ 22.447,68	0,19%	78,42%
12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	93,00	R\$ 240,61	R\$ 22.376,73	0,18%	78,61%
8749	ORSE	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	m	1918,35	R\$ 11,64	R\$ 22.329,59	0,18%	78,79%
P2.06.1740.C	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB 0,38MM), COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA 50X50MM, ACABAMENTO COR GRAFITE	m²	15,01	R\$ 1.474,20	R\$ 22.127,74	0,18%	78,98%
360	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	309,00	R\$ 70,92	R\$ 21.914,28	0,18%	79,16%
P2.06.2137.C	Próprio	CABO DE COBRE 50,0MM², ISOLAMENTO EM PVC P/ 12/20.0KV	M	205,00	R\$ 106,65	R\$ 21.863,25	0,18%	79,34%
90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	156,00	R\$ 139,54	R\$ 21.768,24	0,18%	79,52%
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2260,96	R\$ 9,47	R\$ 21.411,29	0,18%	79,69%
P2.06.1980.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTAS DA CADEIA, COFRE E CANHÃO	UN	8,00	R\$ 2.660,32	R\$ 21.282,56	0,18%	79,87%
P2.07.0035.BB	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: PIERRE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: SINTÉTICO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60W/MVS	UN	104,00	R\$ 191,40	R\$ 19.905,60	0,16%	80,03%
101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	697,85	R\$ 28,36	R\$ 19.791,02	0,16%	80,20%
4774	ORSE	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m²	515,64	R\$ 38,05	R\$ 19.620,10	0,16%	80,36%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	251,42	R\$ 77,73	R\$ 19.542,87	0,16%	80,52%
1030	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	469,00	R\$ 40,44	R\$ 18.966,36	0,16%	80,67%
103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	189,00	R\$ 100,02	R\$ 18.903,78	0,16%	80,83%
052664	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4")	M	981,75	R\$ 19,09	R\$ 18.741,60	0,15%	80,99%
P2.07.0035.AH	Próprio	Cópia da SINAPI (98556) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO D'ÁGUA EM CONCRETO, SEM A INFLUÊNCIA DO LENÇOL FREÁTICO, COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL, 4 DEMÃOS - VIAPLUS 1000	m²	359,15	R\$ 52,04	R\$ 18.690,16	0,15%	81,14%
052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2 1/2"	M	150,50	R\$ 124,16	R\$ 18.686,08	0,15%	81,29%
P2.06.1934.C	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO MARROM TABACO POLIDO	m²	13,93	R\$ 1.338,79	R\$ 18.649,34	0,15%	81,45%
P2.07.0035.AY	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: LUXSPACE ACCENT MINI RS530B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP44 E IK02, LÂMPADA INTEGRADA COM: 7xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V-50/60Hz, POTÊNCIA: 11W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	96,00	R\$ 191,40	R\$ 18.374,40	0,15%	81,60%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4745,78	R\$ 3,86	R\$ 18.318,71	0,15%	81,75%
P2.06.0277.C	Próprio	CÂMERA IP DA INTELBRÁS, MOD.:VIP-E3220 OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 4.528,25	R\$ 18.113,00	0,15%	81,90%
P2.06.2199.C	Próprio	FORRO PLANO EM MADEIRA DE LEI, ANGELIM, CEDRO OU SIMILAR, ENCAIXE TIPO "MACHO-FÊMEA" L=20CM, COM TABEIRA L=20CM E BORDA BOLEADA	m²	85,48	R\$ 211,50	R\$ 18.079,02	0,15%	82,05%
P2.06.1253.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	m²	22,96	R\$ 752,73	R\$ 17.282,68	0,14%	82,19%
1508	ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão p/ incêndio 2 1/2" com 30m	un	14,00	R\$ 1.227,38	R\$ 17.183,32	0,14%	82,33%
P2.07.0035.N	Próprio	Cópia da SINAPI (83643) - BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	UN	4,00	R\$ 4.262,69	R\$ 17.050,76	0,14%	82,47%
111224	SBC	PORTA 2,0x2,10m AÇO GALVANIZADO-ABRIR	UN	2,58	R\$ 6.420,62	R\$ 16.565,19	0,14%	82,61%
P2.07.0035.I	Próprio	Cópia da SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	2260,96	R\$ 7,18	R\$ 16.233,69	0,13%	82,74%
190832	SBC	BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA	UN	16,00	R\$ 1.013,95	R\$ 16.223,20	0,13%	82,88%
P2.06.1277.C	Próprio	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 8.092,64	R\$ 16.185,28	0,13%	83,01%
7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	106,00	R\$ 151,86	R\$ 16.097,16	0,13%	83,14%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	171,02	R\$ 93,85	R\$ 16.050,22	0,13%	83,28%
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1851,37	R\$ 8,54	R\$ 15.810,69	0,13%	83,41%
P2.06.0426.C	Próprio	MÓDULO ISOLADOR	UN	30,00	R\$ 526,53	R\$ 15.795,90	0,13%	83,54%
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	442,00	R\$ 35,45	R\$ 15.668,90	0,13%	83,67%
014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	1098,00	R\$ 14,00	R\$ 15.372,00	0,13%	83,79%
P2.07.0035.AB	Próprio	Cópia da SINAPI (73970/001) - PERFIL METÁLICO W 200X35,9 PARA REFORÇO DO BARROTEAMENTO DE MADEIRA (ALMOXARIFADO DO SOTÃO)	KG	708,76	R\$ 21,47	R\$ 15.217,07	0,13%	83,92%
P2.07.0035.P	Próprio	Cópia da SINAPI (72254) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00	R\$ 62,35	R\$ 14.964,00	0,12%	84,04%
9821	ORSE	Multicabo Medusa 24 vias c/ 30 metros, conectores XLR, da Santo Angelo ou similar un	un	4,00	R\$ 3.720,37	R\$ 14.881,48	0,12%	84,16%
8645	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P	m	417,00	R\$ 35,58	R\$ 14.836,86	0,12%	84,29%
P2.06.1764.C	Próprio	RETIRADA, RECUPERAÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR COM EMBRECHAMENTO NAS JUNTAS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE	m²	133,99	R\$ 110,18	R\$ 14.763,01	0,12%	84,41%
P2.07.0035.S	Próprio	Cópia da SINAPI (73836/001) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE BOMBEAMENTO P/ COMBATE A INCÊNDIO TIPO SKID COMPOSTO POR 02 BOMBAS CENTRIF. ELÉTRICA KSB, MODELO 32.160-1, OU SIMILAR, ALTURA MANOMÉTRICA 55,55MCA, VAZÃO 18,50M³, 10 CV, E 01 BOMBA JOCKEY DANCO- VAZÃO 1,2M³/H X55 MCA - MODELO 1.1-B/BHD-19, 3/4CV, OU SIMILAR, COMPLETO, INCLUSIVE MANÔMETROS, PRESSOSTATOS, TANQUE DE PRESSÃO E PAINEL DE COMANDO DE PARTIDA	UN	1,00	R\$ 14.521,52	R\$ 14.521,52	0,12%	84,53%
P2.06.2138.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 1,0X1,0X1,0M CONCRETO FCK 150KGf/CM2	UN	5,00	R\$ 2.889,59	R\$ 14.447,95	0,12%	84,65%
P2.06.0427.C	Próprio	CAIXA DE SOM NA PAREDE 20X20CM	UN	21,00	R\$ 678,32	R\$ 14.244,72	0,12%	84,77%
100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,95	R\$ 25,33	R\$ 14.158,20	0,12%	84,88%
101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	116,50	R\$ 121,31	R\$ 14.132,61	0,12%	85,00%
P2.06.1964.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 4,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	UN	1,00	R\$ 14.115,15	R\$ 14.115,15	0,12%	85,12%
P2.06.1965.C	Próprio	PORTA AUTOMÁTICA DIMENSÕES 2,80X2,30M DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, QUATRO FOLHAS, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA EXCLUSO VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE E=10MM NA COR SILVER GRAY	UN	1,00	R\$ 13.597,59	R\$ 13.597,59	0,11%	85,23%
P2.06.2239.C	Próprio	REVESTIMENTO GRANILITE POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAREDES, CASA FRANCEZA OU SIMILAR, ESPESSURA 8MM	m²	27,46	R\$ 492,68	R\$ 13.528,99	0,11%	85,34%
P2.06.1703.C	Próprio	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	UN	1,00	R\$ 13.523,33	R\$ 13.523,33	0,11%	85,45%
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	250,25	R\$ 53,95	R\$ 13.500,98	0,11%	85,56%
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	574,35	R\$ 23,11	R\$ 13.273,22	0,11%	85,67%
P2.06.1792.C	Próprio	BACIA SANITÁRIA LINHA CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA, CÓDIGO P510, OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 1.650,20	R\$ 13.201,60	0,11%	85,78%
8022	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	26,00	R\$ 500,46	R\$ 13.011,96	0,11%	85,89%
8334	ORSE	Rampa de madeira para obra, em tábuas de construção, peças 3"x6" e ripão	m²	25,15	R\$ 516,81	R\$ 12.997,77	0,11%	85,99%
059098	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	519,00	R\$ 25,03	R\$ 12.990,57	0,11%	86,10%
97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	2177,00	R\$ 5,96	R\$ 12.974,92	0,11%	86,21%
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 996,48	R\$ 12.954,24	0,11%	86,32%
P2.06.2022.C	Próprio	PORTA EM AÇO GALVANIZADO ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM PERFIS TUBULARES COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 4.835,31	R\$ 12.475,09	0,10%	86,42%
97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 68,24	R\$ 12.283,20	0,10%	86,52%
P2.06.1776.C	Próprio	VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO ESP. 8,00MM, COM PINTURA COR BRANCA EM UMA DAS FACES, COLADO NA PAREDE DE DRYWALL, SEPARADO POR JUNTAS EM PERFIL QUADRADO EM AÇO CARBONO, 20X20CM, ESP. 2,00MM, PINTADO NA COR BRANCA	m²	18,36	R\$ 668,74	R\$ 12.278,06	0,10%	86,62%
P2.07.0035.BT	Próprio	Cópia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: FINCO DE LED AC, FABRICANTE: INTERLIGHT, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: PRETA, PROTEÇÃO: IP67, LÂMPADA INTEGRADA, VERSÃO: 4XLEDs 1W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V-50/60Hz, POTÊNCIA: 4W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	UN	61,00	R\$ 199,48	R\$ 12.168,28	0,10%	86,72%
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,00	R\$ 998,01	R\$ 11.976,12	0,10%	86,82%
P2.06.2026.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULOS (DOZE FOLHAS CADA E DUAS FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 10,40 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 11.853,42	R\$ 11.853,42	0,10%	86,92%
P2.07.0035.C	Próprio	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	515,64	R\$ 22,98	R\$ 11.849,40	0,10%	87,02%
P2.06.3177.C	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	295,56	R\$ 39,92	R\$ 11.798,75	0,10%	87,11%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.06.2110.C	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO VEGETAL, INSETO DE SOLVENTES E BAIXO TEOR DE VOC, BI-COMPONENTE- VITPOLI ECO, VIAPOL OU SIMILAR (MARQUISES E LAJES)	m²	88,31	R\$ 132,37	R\$ 11.689,59	0,10%	87,21%
P2.06.1858.C	Próprio	LUMINÁRIA LINERAR SMART FLEXIBLE COVE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: LS062S LED8/WW L5000, PROTEÇÃO: IP20, ALIMENTAÇÃO: 24VDC~50-60HZ, POTÊNCIA: 11W/M, TC: 2700K, IRC80, FLEXÍVEL COM COBERTURA DE SILICONE E FITA ADESIVA 3M NA PARTE TRASEIRA. DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE DRIVER 100W 24VDC 100-240V	UN	10,00	R\$ 1.162,40	R\$ 11.624,00	0,10%	87,31%
90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1028,06	R\$ 11,26	R\$ 11.575,95	0,10%	87,40%
P2.06.1004.C	Próprio	JANELA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FOLHA EM VIDRO FOSCO	m²	3,60	R\$ 3.203,68	R\$ 11.533,24	0,10%	87,50%
358	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	282,00	R\$ 40,61	R\$ 11.452,02	0,09%	87,59%
102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	697,73	R\$ 15,91	R\$ 11.100,88	0,09%	87,68%
92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R\$ 137,38	R\$ 10.990,40	0,09%	87,77%
C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	999,58	R\$ 10,94	R\$ 10.935,40	0,09%	87,86%
P2.06.2166.C	Próprio	PROGRAMAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	1,00	R\$ 10.915,94	R\$ 10.915,94	0,09%	87,95%
078390	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	932,00	R\$ 11,58	R\$ 10.792,56	0,09%	88,04%
1907	ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	546,48	R\$ 19,73	R\$ 10.782,05	0,09%	88,13%
P2.06.0060.C	Próprio	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	MÊS	16,00	R\$ 672,18	R\$ 10.754,88	0,09%	88,22%
2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	24,00	R\$ 444,19	R\$ 10.660,56	0,09%	88,31%
061129	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	195,00	R\$ 54,62	R\$ 10.650,90	0,09%	88,40%
P2.06.2020.C	Próprio	GRADIL FIXO DE FERRO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI	m²	21,67	R\$ 483,53	R\$ 10.478,09	0,09%	88,48%
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3906,00	R\$ 2,68	R\$ 10.468,08	0,09%	88,57%
P2.06.2024.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01(COM DOZE FOLHAS) E MÓDULO 02 (COM QUATORZE FOLHAS) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 14,30M	UN	1,00	R\$ 10.464,99	R\$ 10.464,99	0,09%	88,65%
P2.07.0035.Y	Próprio	Cópia da SINAPI (72138) - SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO CINZA, 30X30 CM	m²	35,97	R\$ 289,72	R\$ 10.421,22	0,09%	88,74%
P2.06.1985.C	Próprio	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	m²	11,64	R\$ 892,00	R\$ 10.382,88	0,09%	88,83%
P2.06.2085.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - 3 MOTORES BOMBA - QFBIN	UN	1,00	R\$ 10.366,36	R\$ 10.366,36	0,09%	88,91%
P2.06.2025.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 02 E 01 (DOZE FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 13,20M	UN	1,00	R\$ 10.257,78	R\$ 10.257,78	0,08%	89,00%
P2.06.1785.C	Próprio	GUARDA CORPOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO	m²	13,18	R\$ 777,77	R\$ 10.251,00	0,08%	89,08%
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,93	R\$ 80,64	R\$ 10.235,63	0,08%	89,17%
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	55,00	R\$ 184,40	R\$ 10.142,00	0,08%	89,25%
1765	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	14,40	R\$ 703,36	R\$ 10.128,38	0,08%	89,33%
P2.06.3185.C	Próprio	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM	m²	207,25	R\$ 48,09	R\$ 9.966,65	0,08%	89,41%
P2.06.1713.C	Próprio	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO	m²	64,15	R\$ 154,02	R\$ 9.880,38	0,08%	89,50%
11389	ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m²	69,57	R\$ 140,00	R\$ 9.739,80	0,08%	89,58%
P2.06.0097.C	Próprio	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA	m²	11,64	R\$ 830,63	R\$ 9.668,53	0,08%	89,66%
P2.06.1763.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO DE PEDRA IRREGULAR	m²	185,77	R\$ 51,08	R\$ 9.489,13	0,08%	89,73%
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	156,30	R\$ 60,61	R\$ 9.473,34	0,08%	89,81%
P2.07.0035.BV	Próprio	Cópia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG150 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC~50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	47,00	R\$ 199,48	R\$ 9.375,56	0,08%	89,89%
937	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	291,00	R\$ 31,99	R\$ 9.309,09	0,08%	89,97%
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 454,55	R\$ 9.091,00	0,07%	90,04%
P2.07.0035.K	Próprio	Cópia da SBC (068575) - MESA DE SOM PARA 6 CANAIS COM TOCA/CD+TAPE DECK	UN	2,00	R\$ 4.528,61	R\$ 9.057,22	0,07%	90,12%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	106,10	R\$ 85,16	R\$ 9.035,47	0,07%	90,19%
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	787,63	R\$ 11,46	R\$ 9.026,23	0,07%	90,27%
9713	ORSE	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	4,40	R\$ 2.031,47	R\$ 8.938,46	0,07%	90,34%
1221	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d= 4" Rev.01 10/2022	m	75,06	R\$ 118,03	R\$ 8.859,33	0,07%	90,41%
P2.07.0035.BY	Próprio	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	57,82	R\$ 153,21	R\$ 8.858,60	0,07%	90,48%
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	403,00	R\$ 21,97	R\$ 8.853,91	0,07%	90,56%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	198,60	R\$ 44,36	R\$ 8.809,89	0,07%	90,63%
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	23,52	R\$ 373,47	R\$ 8.784,01	0,07%	90,70%
P2.06.1996.C	Próprio	PRÓTESE	m²	22,87	R\$ 381,18	R\$ 8.717,58	0,07%	90,78%
7179	ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	43,92	R\$ 194,56	R\$ 8.545,07	0,07%	90,85%
P2.06.3191.C	Próprio	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	11,77	R\$ 720,23	R\$ 8.477,10	0,07%	90,92%
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,00	R\$ 67,63	R\$ 8.453,75	0,07%	90,99%
P2.06.1993.C	Próprio	REMOÇÃO DAS PINTURAS	m²	22,96	R\$ 362,35	R\$ 8.319,55	0,07%	91,05%
P2.06.3181.C	Próprio	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	626,56	R\$ 13,08	R\$ 8.195,40	0,07%	91,12%
012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,00	R\$ 8.091,83	R\$ 8.091,83	0,07%	91,19%
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2115,29	R\$ 3,82	R\$ 8.080,40	0,07%	91,25%
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	138,19	R\$ 57,62	R\$ 7.962,50	0,07%	91,32%
P2.07.0035.AA	Próprio	Copia da SINAPI (73970/001) - ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U DE 4", 9,30 KG/M (PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO)	KG	440,82	R\$ 18,01	R\$ 7.939,16	0,07%	91,39%
022391	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	168,00	R\$ 46,48	R\$ 7.808,64	0,06%	91,45%
P2.06.2029.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SEIS FOLHAS CADA) E MÓDULO 03 E 04 (DUAS FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 1,50 X 9,97M	UN	1,00	R\$ 7.747,73	R\$ 7.747,73	0,06%	91,51%
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	701,03	R\$ 10,79	R\$ 7.564,11	0,06%	91,58%
101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	30,00	R\$ 250,26	R\$ 7.507,80	0,06%	91,64%
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	151,20	R\$ 48,89	R\$ 7.392,16	0,06%	91,70%
055512	SBC	JUNTA EXPANSAO EPDM FLANGEADA EM ACO CARBONO 150Lbs 2.1/2"	UN	15,00	R\$ 491,01	R\$ 7.365,15	0,06%	91,76%
P2.06.1798.C	Próprio	ROTEADOR WIRELESS WRN 300	UN	8,00	R\$ 920,42	R\$ 7.363,36	0,06%	91,82%
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 1.041,93	R\$ 7.293,51	0,06%	91,88%
P2.06.2028.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (OITO FOLHAS CADA) INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 6,00 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 6.993,94	R\$ 6.993,94	0,06%	91,94%
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	874,08	R\$ 7,97	R\$ 6.966,41	0,06%	92,00%
P2.06.1800.C	Próprio	EXTENSOR/SPLIT SVGA 1X10	UN	4,00	R\$ 1.738,92	R\$ 6.955,68	0,06%	92,05%
P2.06.1797.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DE VEGETAÇÃO ENCONTRADOS NO TERRENO, COM RETRO-ESCAVADEIRA (974,27 m2 x 0,30m)	m³	292,28	R\$ 23,59	R\$ 6.894,88	0,06%	92,11%
P2.07.0035.AX	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL, MODELO: INTTI, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 9xLEDs 4.5W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 5W, TC: 2700K, IRC: 80, DURABILIDADE: 20.000HR, COMPLETA	UN	36,00	R\$ 191,40	R\$ 6.890,40	0,06%	92,17%
94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,50	R\$ 541,75	R\$ 6.771,87	0,06%	92,22%
P2.06.1712.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ESCADA EM MADEIRA (ESTRUTURA / PISO / ESPELHO)	m²	26,09	R\$ 258,32	R\$ 6.739,56	0,06%	92,28%
4926	ORSE	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de concreto armado	m²	27,09	R\$ 244,64	R\$ 6.627,29	0,05%	92,33%
P2.06.3183.C	Próprio	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	77,53	R\$ 85,08	R\$ 6.596,25	0,05%	92,39%
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	124,00	R\$ 53,18	R\$ 6.594,32	0,05%	92,44%
95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	181,00	R\$ 36,27	R\$ 6.564,87	0,05%	92,50%
95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	132,00	R\$ 49,42	R\$ 6.523,44	0,05%	92,55%
3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	6,00	R\$ 1.085,75	R\$ 6.514,50	0,05%	92,60%
P2.06.2092.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA1CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - QFBESG	UN	2,00	R\$ 3.250,79	R\$ 6.501,58	0,05%	92,66%
P2.06.1995.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	23,68	R\$ 273,22	R\$ 6.469,84	0,05%	92,71%
P2.07.0035.BZ	Próprio	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	77,20	R\$ 83,57	R\$ 6.451,60	0,05%	92,76%
P2.06.1302.C	Próprio	TRANSFORMADOR DE LINHA, SAÍDA 8 OHMS E POTÊNCIA DE 10W. LIDER OU SIMILAR	UN	62,00	R\$ 103,71	R\$ 6.430,02	0,05%	92,82%
P2.07.0035.CM	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00	R\$ 3.197,70	R\$ 6.395,40	0,05%	92,87%
P2.06.2031.C	Próprio	GUILHOTINA PARA VEDAÇÃO DE PORTA	UN	24,00	R\$ 266,08	R\$ 6.385,92	0,05%	92,92%
150071	SBC	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	m²	14,56	R\$ 436,68	R\$ 6.358,06	0,05%	92,98%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.07.0035.BJ	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID MINI ST530T LED12S/83, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO BRILHANTE., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12xLEDs, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ ATRAVÉS DE TRILHO RETO ELETRIFICADO PADRÃO 3C, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	46,00	R\$ 137,50	R\$ 6.325,00	0,05%	93,03%
9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	24,00	R\$ 263,28	R\$ 6.318,72	0,05%	93,08%
P2.06.1806.C	Próprio	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA	UN	225,00	R\$ 28,06	R\$ 6.313,50	0,05%	93,13%
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	198,00	R\$ 31,73	R\$ 6.282,54	0,05%	93,18%
P2.06.2016.C	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 200 X 100 X 3000 MM	UN	26,00	R\$ 233,32	R\$ 6.066,32	0,05%	93,23%
353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	496,00	R\$ 12,21	R\$ 6.056,16	0,05%	93,28%
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	236,00	R\$ 25,46	R\$ 6.008,56	0,05%	93,33%
4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	R\$ 599,70	R\$ 5.997,00	0,05%	93,38%
P2.06.2027.C	Próprio	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO MÓDULO 01 E 02 (SETE FOLHAS CADA); INSERIDO EM PAINEL DE DIM: 5,25 X 2,20M	UN	1,00	R\$ 5.983,71	R\$ 5.983,71	0,05%	93,43%
P2.07.0035.Z	Próprio	Cópia da SINAPI (73908/002) - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"x1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	110,54	R\$ 53,79	R\$ 5.945,94	0,05%	93,48%
P2.07.0035.L	Próprio	Cópia da SINAPI (83647) - BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA 15JM15M, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1.1/2CV HMANOMÉTRICA 15MCA VAZÃO 3,5M³/H, OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 1.479,47	R\$ 5.917,88	0,05%	93,53%
9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	574,35	R\$ 10,29	R\$ 5.910,06	0,05%	93,58%
94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	44,00	R\$ 130,78	R\$ 5.754,32	0,05%	93,63%
P2.06.1994.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA	m²	23,68	R\$ 242,71	R\$ 5.747,37	0,05%	93,67%
7150	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclui escavação e reaterro	m	66,00	R\$ 87,01	R\$ 5.742,66	0,05%	93,72%
P2.07.0035.BL	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TORTUGA LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP65 E IK10, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: 1xLED5S, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 8W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 63LM/W, FLUXO LUMINOSO: 500LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	41,00	R\$ 137,50	R\$ 5.637,50	0,05%	93,77%
1031	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	130,00	R\$ 43,30	R\$ 5.629,00	0,05%	93,81%
P2.06.1702.C	Próprio	CORTINA DE AR COM DIMENSÕES (LxAxP) 900x221x183 MM, 220V, 8.5/10.5 (M/S) E NÍVEL DE RUÍDO 48-50	UN	7,00	R\$ 800,12	R\$ 5.600,84	0,05%	93,86%
P2.06.3084.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CERCADURA DE MASSA	m²	36,90	R\$ 151,28	R\$ 5.582,23	0,05%	93,91%
P2.06.3172.C	Próprio	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	405,64	R\$ 13,66	R\$ 5.541,04	0,05%	93,95%
P2.06.1733.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)	UN	1,00	R\$ 5.518,61	R\$ 5.518,61	0,05%	94,00%
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	19,37	R\$ 281,56	R\$ 5.453,81	0,04%	94,04%
9510	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	9,00	R\$ 605,46	R\$ 5.449,14	0,04%	94,09%
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	115,61	R\$ 47,13	R\$ 5.448,69	0,04%	94,13%
92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	86,54	R\$ 62,65	R\$ 5.421,73	0,04%	94,18%
P2.06.1026.C	Próprio	POÇO DE INSPEÇÃO - PP, PADRÃO COELBA ,EM ALVENARIA RETANGULAR COM DIMENSÕES INTERNAS 1,20X0,80X1,30M COM TAMPA CIRCULAR FERRO FUNDIDO DE 0,70M- EXECUÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.800,97	R\$ 5.402,91	0,04%	94,22%
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1751,59	R\$ 3,08	R\$ 5.394,89	0,04%	94,27%
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	m³	8,26	R\$ 642,74	R\$ 5.309,03	0,04%	94,31%
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 5.301,70	R\$ 5.301,70	0,04%	94,35%
P2.06.1700.C	Próprio	GRADIL REMOVÍVEL(3,31X2,10) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM TELA LOZANGULO, INCLUSO PRIMER A BASE EPOXI E PINTURA EPOXI	m²	6,95	R\$ 747,30	R\$ 5.193,73	0,04%	94,40%
P2.06.1108.C	Próprio	SONOFLETOR DE TETO	UN	41,00	R\$ 126,41	R\$ 5.182,81	0,04%	94,44%
P2.06.1784.C	Próprio	RACK SERVER 19 44Ux900MM	UN	2,00	R\$ 2.534,65	R\$ 5.069,30	0,04%	94,48%
P2.06.1997.C	Próprio	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	m²	37,12	R\$ 134,57	R\$ 4.995,23	0,04%	94,52%
P2.06.2019.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA PARA PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	5,16	R\$ 967,06	R\$ 4.990,02	0,04%	94,56%
7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	832,93	R\$ 5,97	R\$ 4.972,59	0,04%	94,60%
P2.07.0035.BI	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: TÔQUIO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL E VIDRO, COR: CROMADA E BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBUL LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	25,00	R\$ 191,40	R\$ 4.785,00	0,04%	94,64%
11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	10,32	R\$ 458,93	R\$ 4.736,15	0,04%	94,68%
P2.06.1011.C	Próprio	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	363,00	R\$ 13,00	R\$ 4.719,00	0,04%	94,72%
P2.01.00176.C /IPHAN	Próprio	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS PARA TAPUMES DE OBRAS DO PAC 2 CIDADES HISTÓRICAS - INCLUSIVE APLICAÇÃO	UN	87,84	R\$ 53,50	R\$ 4.699,44	0,04%	94,76%
P2.06.3085.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CUNHAL DE MASSA	m²	33,95	R\$ 137,84	R\$ 4.679,66	0,04%	94,80%
P2.06.3176.C	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m³	27,66	R\$ 168,95	R\$ 4.673,15	0,04%	94,84%
P2.06.1052.C	Próprio	TERMINAL DESCONECTÁVEL DE MÉDIA TENSÃO (15KV)- #50MM2- PLUG IN	UN	4,00	R\$ 1.156,86	R\$ 4.627,44	0,04%	94,88%
100710	SINAPI	DOBADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	25,00	R\$ 184,43	R\$ 4.610,75	0,04%	94,91%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.07.0035.BU	Próprio	Cópia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: MARKER LED, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, VERSÃO: BBG152 LED50/WW PSU, MATERIAL: ALUMÍNIO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, ALIMENTAÇÃO: 220-240VAC-50-60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 30xLED50, POTÊNCIA: 3W, IRC: 80, TEMPERATURA: -20°C A 50°C, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	23,00	R\$ 199,48	R\$ 4.588,04	0,04%	94,95%
P2.06.1983.C	Próprio	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	m²	13,44	R\$ 338,75	R\$ 4.552,80	0,04%	94,99%
936	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	186,00	R\$ 24,26	R\$ 4.512,36	0,04%	95,03%
110117	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m- LAMINADO+FER.+VENEZIANA	UN	1,32	R\$ 3.396,76	R\$ 4.483,72	0,04%	95,06%
376	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	255,00	R\$ 17,55	R\$ 4.475,25	0,04%	95,10%
8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	263,92	R\$ 16,95	R\$ 4.473,44	0,04%	95,14%
P2.06.1953.C	Próprio	PRÉ-FILTRO PF-40 FIBERGLASS 4X4 N° DE CESTAS 4 CONEXÃO FLANGE ROSCA VAZÃO 130M³/H DIMENSÃO 43X43X84	UN	1,00	R\$ 4.464,07	R\$ 4.464,07	0,04%	95,17%
P2.06.2059.C	Próprio	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M	UN	1,00	R\$ 4.411,44	R\$ 4.411,44	0,04%	95,21%
P2.06.1667.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF-EP(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA) PARA 34 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 4.267,17	R\$ 4.267,17	0,04%	95,25%
P2.06.0915.C	Próprio	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48 POWER OVER ETHERNET (POE), OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 1.053,92	R\$ 4.215,68	0,03%	95,28%
2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1973,85	R\$ 2,13	R\$ 4.204,30	0,03%	95,31%
P2.06.2021.C	Próprio	GRADIL DE FERRO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS PARA PINTURA EPOXI INSERIDO EM CONJUNTO "FIXO-ABRIR" DE DIMENSÕES 2,15X2,52	m²	8,10	R\$ 518,07	R\$ 4.196,36	0,03%	95,35%
P2.07.0035.T	Próprio	Cópia da SINAPI (72251) - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,00	R\$ 22,11	R\$ 4.090,35	0,03%	95,38%
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	112,00	R\$ 36,32	R\$ 4.067,84	0,03%	95,42%
2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	180,47	R\$ 22,42	R\$ 4.046,13	0,03%	95,45%
P2.07.0035.AZ	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: SMARTBRIGHT MINI RS052B, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xLED840 WH 15D, ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 12W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 20LM/W, FLUXO LUMINOSO: 240LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 25.000HR, COMPLETA	UN	21,00	R\$ 191,40	R\$ 4.019,40	0,03%	95,48%
KS70	Próprio	Cópia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	9,00	R\$ 443,43	R\$ 3.990,87	0,03%	95,52%
P2.06.1984.C	Próprio	LIMPEZA QUÍMICA	m²	13,44	R\$ 295,73	R\$ 3.974,61	0,03%	95,55%
336	ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	2,00	R\$ 1.957,23	R\$ 3.914,46	0,03%	95,58%
062533	SBC	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2"	UN	1288,00	R\$ 3,02	R\$ 3.889,76	0,03%	95,61%
P2.07.0035.M	Próprio	Cópia da SINAPI (83648) - BOMBA DE RECÁLQUE DE ÁGUA FRIA 3JM15, MONOFÁSICA SÉRIE JM (JACUZZI) POTÊNCIA 1/3CV HMANOMÉTRICA 12MCA VAZÃO 4,0M³/H, OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 961,42	R\$ 3.845,68	0,03%	95,64%
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,28	R\$ 459,89	R\$ 3.807,88	0,03%	95,68%
90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 926,56	R\$ 3.706,24	0,03%	95,71%
95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	98,00	R\$ 37,63	R\$ 3.687,74	0,03%	95,74%
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	180,00	R\$ 20,06	R\$ 3.610,80	0,03%	95,77%
1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	8,00	R\$ 441,06	R\$ 3.528,48	0,03%	95,80%
012051	SBC	LOCAÇÃO DAS ALVENARIAS	m²	626,56	R\$ 5,61	R\$ 3.515,00	0,03%	95,82%
P2.06.1332.J	Próprio	CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, Ø 104 MM X 4"	UN	12,00	R\$ 291,55	R\$ 3.498,60	0,03%	95,85%
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	79,41	R\$ 43,76	R\$ 3.474,98	0,03%	95,88%
P2.06.1991.C	Próprio	REENTELAMENTO	m²	1,80	R\$ 1.923,53	R\$ 3.462,35	0,03%	95,91%
7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	49,00	R\$ 69,94	R\$ 3.427,06	0,03%	95,94%
P2.06.1581.C	Próprio	TRILHO RETO PESADO 38/38 MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	M	48,00	R\$ 71,33	R\$ 3.423,84	0,03%	95,97%
P2.06.2087.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1.1/2CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA PARA RECÁLQUE ÁGUA POTÁVEL(EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) - QFBREC	UN	1,00	R\$ 3.418,08	R\$ 3.418,08	0,03%	96,00%
10209	ORSE	Abracadreira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	960,00	R\$ 3,52	R\$ 3.379,20	0,03%	96,02%
9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	255,00	R\$ 13,24	R\$ 3.376,20	0,03%	96,05%
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 22,48	R\$ 3.372,00	0,03%	96,08%
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 33,72	R\$ 3.372,00	0,03%	96,11%
P2.06.1710.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QGDF - AN (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO) PARA 21 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 3.365,97	R\$ 3.365,97	0,03%	96,13%
4190	ORSE	Chumbador parabolit inox 3/8" x 5", fornecimento	un	960,00	R\$ 3,50	R\$ 3.360,00	0,03%	96,16%
P2.06.2145.C	Próprio	TOMADA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	48,00	R\$ 69,82	R\$ 3.351,36	0,03%	96,19%
8858	ORSE	Revestimento com chapa em fôrmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m²	19,66	R\$ 170,41	R\$ 3.350,26	0,03%	96,22%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.06.2091.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA 1/3CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA FILTRO DE REUSO.	UN	2,00	R\$ 1.669,07	R\$ 3.338,14	0,03%	96,25%
068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	UN	6,00	R\$ 555,52	R\$ 3.333,12	0,03%	96,27%
P2.06.2089.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1. 1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO PRINCIPAL) - QFREUSO	UN	1,00	R\$ 3.314,46	R\$ 3.314,46	0,03%	96,30%
P2.06.2146.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	41,00	R\$ 79,56	R\$ 3.261,96	0,03%	96,33%
P2.06.1860.C	Próprio	PROJETOR SIMÉTRICO, MODELO: TANGO LED G2, VERSÃO: BVP281 LED40/NW 40W 220-240V SWB, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO FACHO SIMÉTRICO, COR: CINZA, PROTEÇÃO: IP65 E IK07, LÂMPADA INTEGRADA, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: MID POWER LED, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 40W, FLUXO LUMINOSO: 4000LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, DIMENSÕES: 370x360x60mm, INSTALAÇÃO H=7,00M DO PISO, COMPLETO, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE	UN	2,00	R\$ 1.627,78	R\$ 3.255,56	0,03%	96,35%
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,00	R\$ 103,36	R\$ 3.204,16	0,03%	96,38%
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	672,96	R\$ 4,74	R\$ 3.189,83	0,03%	96,41%
P2.06.1979.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE SINOS E RECONSTRUÇÃO DE SEUS SUPORTES	UN	1,00	R\$ 3.185,21	R\$ 3.185,21	0,03%	96,43%
1519	ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m	un	7,00	R\$ 447,82	R\$ 3.134,74	0,03%	96,46%
P2.06.2090.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA BOMBA1.1/2CV-127V MONOFÁSICO. PARTIDA DIRETA PARA RECALQUE ÁGUA DE REUSO(PRÉDIO ANEXO) - QFREUSO	UN	1,00	R\$ 3.081,81	R\$ 3.081,81	0,03%	96,48%
P2.06.2088.C	Próprio	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA 2 MOTORES BOMBA 1/3CV - 127V MONOFÁSICO, PARTIDA DIRETA, PARA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL(PRÉDIO ANEXO) - QFBREC	UN	1,00	R\$ 3.081,81	R\$ 3.081,81	0,03%	96,51%
P2.06.3182.C	Próprio	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	43,20	R\$ 71,13	R\$ 3.072,81	0,03%	96,53%
P2.06.3089.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE BEIRA SEVEIRA	m²	24,59	R\$ 124,62	R\$ 3.064,40	0,03%	96,56%
381	ORSE	Condulete em alumínio tipo "II" de 1"	un	96,00	R\$ 31,53	R\$ 3.026,88	0,02%	96,59%
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	R\$ 14,33	R\$ 3.009,30	0,02%	96,61%
10721	ORSE	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00	R\$ 3.004,57	R\$ 3.004,57	0,02%	96,63%
7819	ORSE	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	138,00	R\$ 21,71	R\$ 2.995,98	0,02%	96,66%
7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	225,00	R\$ 13,14	R\$ 2.956,50	0,02%	96,68%
7589	ORSE	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	8,00	R\$ 359,32	R\$ 2.874,56	0,02%	96,71%
P2.07.0035.BA	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: TCS065, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	UN	15,00	R\$ 191,40	R\$ 2.871,00	0,02%	96,73%
P2.06.0673.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	3330,00	R\$ 0,86	R\$ 2.863,80	0,02%	96,75%
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,87	R\$ 414,02	R\$ 2.844,31	0,02%	96,78%
P2.06.0687.C	Próprio	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø 100MM	UN	28,00	R\$ 101,47	R\$ 2.841,16	0,02%	96,80%
748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 ge valemam ou similar)	un	25,00	R\$ 111,83	R\$ 2.795,75	0,02%	96,82%
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 346,15	R\$ 2.769,20	0,02%	96,85%
052536	SBC	VALVULA GLOBO BRONZE DISCO METAL PN 16 (CLASSE 150) BSP 2"	UN	4,00	R\$ 689,99	R\$ 2.759,96	0,02%	96,87%
P2.07.0035.BM	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) -LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: SQUARE, FABRICANTE: ILUMINAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP53, COM 01 LÂMPADA HALOLINE 100 W 220-240 V R7S, COMPLETA	UN	20,00	R\$ 137,50	R\$ 2.750,00	0,02%	96,89%
10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	m	113,85	R\$ 24,03	R\$ 2.735,81	0,02%	96,92%
5052	ORSE	Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022	m²	8,73	R\$ 312,66	R\$ 2.729,52	0,02%	96,94%
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	R\$ 93,36	R\$ 2.707,44	0,02%	96,96%
P2.07.0035.AU	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA RETANGULAR DE TETO, DE EMBUTIR, COM DIFUSOR, MODELO: TBS020AC, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO, ÓPTICAS E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTA PUREZA., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER LEDTUBE MLEDTU14,5W-MVN, COMPLETA	UN	14,00	R\$ 191,40	R\$ 2.679,60	0,02%	96,98%
P2.06.1987.C	Próprio	TRATAMENTO DO COURO	m²	4,64	R\$ 564,34	R\$ 2.618,53	0,02%	97,00%
P2.06.0431.C	Próprio	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	PÇ	112,00	R\$ 23,30	R\$ 2.609,60	0,02%	97,03%
9298	ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	498,00	R\$ 5,23	R\$ 2.604,54	0,02%	97,05%
P2.06.3188.C	Próprio	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	m²	425,80	R\$ 6,04	R\$ 2.571,83	0,02%	97,07%
P2.06.1751.C	Próprio	RESTAURO DE ESCADA EM L COM 02 LANÇES E UM PATAMAR EM ESTRUTURA DE TJOLEIRA	m²	29,76	R\$ 85,51	R\$ 2.544,77	0,02%	97,09%
P2.06.2215.C	Próprio	FECHADURA COM CHAVE VIRADA PARA JANELA DE CORRER, REFERÊNCIA 571, DA UNIÃO MUNDIAL OU SIMILAR, ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	24,00	R\$ 105,67	R\$ 2.536,08	0,02%	97,11%

Obra

**RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA,
LOCALIZADA NA PRAÇA CONSELHEIRO ANTÔNIO REBOUÇAS, S/N,
CENTRO, MARAGOGIPE/BA**

B.D.I. Serviço

25,00%

B.D.I. Equipamento

16,50%

Encargos Sociais

**Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
022836	SBC	RETIRADA DE FERRAGENS EM CAIXILHOS	UN	56,00	R\$ 44,95	R\$ 2.517,20	0,02%	97,13%
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R\$ 829,65	R\$ 2.488,95	0,02%	97,15%
P2.06.1974.C	Próprio	FILTRO 15 FIT, CÓDIGO 98005820, COM BOMBA 3A-T, 1/3CV, 220/380V, JACUZZI OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.485,83	R\$ 2.485,83	0,02%	97,17%
P2.06.0642.C	Próprio	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	m²	23,68	R\$ 103,66	R\$ 2.454,66	0,02%	97,19%
P2.06.1749.C	Próprio	ESCALADA EM ALVENARIA EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO COM SEÇÃO RETANGULAR	m³	1,96	R\$ 1.251,14	R\$ 2.452,23	0,02%	97,21%
P2.06.2015.C	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	m²	2,10	R\$ 1.162,90	R\$ 2.442,09	0,02%	97,23%
7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	6,00	R\$ 405,96	R\$ 2.435,76	0,02%	97,25%
022396	SBC	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS	UN	34,00	R\$ 71,30	R\$ 2.424,20	0,02%	97,27%
100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,55	R\$ 680,20	R\$ 2.414,71	0,02%	97,29%
P2.06.1709.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - EP(QUADRO DE FORÇA AR CONDICIONADO - EDFÍCIO PRINCIPAL) PARA 36 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.397,83	R\$ 2.397,83	0,02%	97,31%
P2.07.0035.B W	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA AQUÁTICA AMPHILUX, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: BBD410 4XLED-HB-4000 12V OB, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PROTEÇÃO: IP68, ALIMENTAÇÃO: 12VDC-50/60Hz, LÂMPADA INTEGRADA COM: 4xLEDS, POTÊNCIA: 5W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 29LM/W, FLUXO LUMINOSO: 145LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 147.000HR, COMPLETA, INCLUSIVE CANOPLA PARA EMBUTIR E DRIVER PARA LUMINÁRIAS	UN	12,00	R\$ 199,48	R\$ 2.393,76	0,02%	97,33%
103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 295,72	R\$ 2.365,76	0,02%	97,35%
P2.07.0035.AK	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 2,80X0,45M	UN	4,00	R\$ 590,30	R\$ 2.361,20	0,02%	97,37%
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	R\$ 49,13	R\$ 2.358,24	0,02%	97,39%
017050	SBC	BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVAÇAO 2.2x2.2x0.25m	UN	1,00	R\$ 2.353,35	R\$ 2.353,35	0,02%	97,41%
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	87,00	R\$ 26,47	R\$ 2.302,89	0,02%	97,43%
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,18	R\$ 23,86	R\$ 2.270,99	0,02%	97,45%
P2.06.1742.C	Próprio	PORTA TUBULAR METÁLICA COM TELA DE MALHA DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO DE UMA FOLHA COR NATURAL	m²	1,89	R\$ 1.201,29	R\$ 2.270,43	0,02%	97,47%
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	R\$ 30,24	R\$ 2.268,00	0,02%	97,49%
916	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	45,00	R\$ 50,06	R\$ 2.252,70	0,02%	97,50%
P2.06.1725.C	Próprio	DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - SUBSOLO 3) PARA 19 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.229,72	R\$ 2.229,72	0,02%	97,52%
P2.06.3184.C	Próprio	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	56,08	R\$ 39,74	R\$ 2.228,61	0,02%	97,54%
12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	18,00	R\$ 123,73	R\$ 2.227,14	0,02%	97,56%
2234	ORSE	Raspagem e enceramento de rodapé de madeira	m	451,42	R\$ 4,88	R\$ 2.202,92	0,02%	97,58%
7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	28,00	R\$ 78,18	R\$ 2.189,04	0,02%	97,60%
92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 216,38	R\$ 2.163,80	0,02%	97,61%
P2.06.2248.C	Próprio	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2	UN	4,00	R\$ 534,02	R\$ 2.136,08	0,02%	97,63%
9973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	19,00	R\$ 111,85	R\$ 2.125,15	0,02%	97,65%
P2.06.1050.C	Próprio	CABO TIPO HDMI	M	106,00	R\$ 20,03	R\$ 2.123,18	0,02%	97,67%
7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	26,00	R\$ 80,42	R\$ 2.090,92	0,02%	97,68%
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,00	R\$ 19,05	R\$ 2.076,45	0,02%	97,70%
P2.06.1815.C	Próprio	GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (CORRIMÃO D=1.1/4", TRAVESSAS D=1/2", ESPESSURA = 3 MM H = 0,90 METRO E MONTANTES D=1.1/2"), CHUMBADO AO PISO.	m²	2,66	R\$ 777,77	R\$ 2.068,86	0,02%	97,72%
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	124,00	R\$ 16,64	R\$ 2.063,36	0,02%	97,73%
95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	49,00	R\$ 42,02	R\$ 2.058,98	0,02%	97,75%
P2.06.1736.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFAC - AN (QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - ANEXO) PARA 54 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 2.031,23	R\$ 2.031,23	0,02%	97,77%
P2.06.0668.C	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	UN	38,00	R\$ 53,11	R\$ 2.018,18	0,02%	97,78%
5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 2.011,15	R\$ 2.011,15	0,02%	97,80%
98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	33,82	R\$ 59,11	R\$ 1.999,10	0,02%	97,82%
063147	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO U 300X100X3000MM CHAPA 18	UN	12,00	R\$ 165,96	R\$ 1.991,52	0,02%	97,83%
P2.07.0035.BX	Próprio	CORDAO DE ARREIMATE EM BEIRAS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	67,80	R\$ 29,12	R\$ 1.974,33	0,02%	97,85%
1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00	R\$ 980,75	R\$ 1.961,50	0,02%	97,87%
P2.06.1760.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TIJOLEIRA	m²	16,81	R\$ 116,19	R\$ 1.953,15	0,02%	97,88%
1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 40mm	un	113,00	R\$ 17,10	R\$ 1.932,30	0,02%	97,90%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
9375	ORSE	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	3,00	R\$ 642,89	R\$ 1.928,67	0,02%	97,91%
P2.06.1936.C	Próprio	CFOA-SM-DD-G-12-PPU	M	121,00	R\$ 15,93	R\$ 1.927,53	0,02%	97,93%
354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	123,00	R\$ 15,66	R\$ 1.926,18	0,02%	97,95%
9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	25,82	R\$ 73,55	R\$ 1.899,06	0,02%	97,96%
P2.06.1977.C	Próprio	DISSOLVEDOR DE PASTILHAS DE CLORO EPEX MODELO ATDO11 CAPACIDADE 5 PASTILHAS DE 200G	UN	1,00	R\$ 1.873,72	R\$ 1.873,72	0,02%	97,98%
1195	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm, p/ água	un	24,00	R\$ 78,02	R\$ 1.872,48	0,02%	97,99%
P2.07.0035.X	Próprio	Copia da SINAPI (73655) - TABLADO COM PISO EM ASSOALHO E ESTRURA DE MADEIRA DE LEI, PAU D ARCO OU SIMILAR, ENCAIXE MACHO E FÊMEA DE 20CM LARGURA DE 2,5CM	m²	7,38	R\$ 250,81	R\$ 1.850,97	0,02%	98,01%
1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	39,00	R\$ 47,26	R\$ 1.843,14	0,02%	98,02%
P2.06.0970.C	Próprio	ROTEADOR	UN	2,00	R\$ 920,42	R\$ 1.840,84	0,02%	98,04%
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	188,00	R\$ 9,62	R\$ 1.808,56	0,01%	98,05%
P2.06.0922.C	Próprio	ATENUADOR DE VOLUME	UN	34,00	R\$ 52,98	R\$ 1.801,32	0,01%	98,07%
P2.07.0035.AC	Próprio	Copia da SBC (065812) - DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A	UN	1,00	R\$ 1.798,33	R\$ 1.798,33	0,01%	98,08%
13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	16,00	R\$ 111,60	R\$ 1.785,60	0,01%	98,10%
P2.06.2004.C	Próprio	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM DIMENSÕES 0,80X2,20M PARA ACABAMENTO EM VERNIZ	UN	1,00	R\$ 1.785,41	R\$ 1.785,41	0,01%	98,11%
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 590,30	R\$ 1.770,90	0,01%	98,13%
P2.06.0063.C	Próprio	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	UN	1,00	R\$ 1.769,51	R\$ 1.769,51	0,01%	98,14%
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18,07	R\$ 97,52	R\$ 1.762,18	0,01%	98,16%
11943	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m²	3,36	R\$ 518,93	R\$ 1.743,60	0,01%	98,17%
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 143,75	R\$ 1.725,00	0,01%	98,18%
P2.07.0035.BF	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: OITO 65,pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA JEQUITIBÁ, COM FECHAMENTO DE ACRÍLICO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 191,40	R\$ 1.722,60	0,01%	98,20%
11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	5,46	R\$ 308,93	R\$ 1.686,75	0,01%	98,21%
13769	ORSE	Microfone SM 58 C/fio ou similar un	un	6,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	0,01%	98,23%
P2.07.0035.AD	Próprio	Copia da SINAPI (92367) - TUBO DE PEAD Ø2.1/2, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	56,00	R\$ 29,96	R\$ 1.677,76	0,01%	98,24%
P2.07.0035.J	Próprio	Copia da SBC (130006) - PEITORIL MADEIRA DE LEI	M	20,40	R\$ 82,02	R\$ 1.673,20	0,01%	98,25%
P2.06.2217.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	m²	7,04	R\$ 237,01	R\$ 1.668,55	0,01%	98,27%
P2.06.0660.C	Próprio	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	12,00	R\$ 137,72	R\$ 1.652,64	0,01%	98,28%
P2.07.0035.BK	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID GEN2 ST530C LED12S/830 PSU MB GC WH-WH, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM AÇO E ALUMÍNIO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12XLEDS, ALIMENTAÇÃO: DRIVER ELETRÔNICO FIXO 220V, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 77LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA	UN	12,00	R\$ 137,50	R\$ 1.650,00	0,01%	98,30%
P2.06.1982.C	Próprio	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	m²	13,44	R\$ 121,91	R\$ 1.638,47	0,01%	98,31%
917	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	20,00	R\$ 81,55	R\$ 1.631,00	0,01%	98,32%
P2.06.1768.C	Próprio	RECUPERAÇÃO DE SOLEIRA DE TIJOLEIRA	m²	13,90	R\$ 116,19	R\$ 1.615,04	0,01%	98,34%
3731	ORSE	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor	m²	1,92	R\$ 829,16	R\$ 1.591,98	0,01%	98,35%
99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 159,08	R\$ 1.590,80	0,01%	98,36%
10806	ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	57,00	R\$ 27,64	R\$ 1.575,48	0,01%	98,38%
P2.07.0035.CL	Próprio	SINALIZAÇÃO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DE SAÍDA, RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE ,(IT 20 SÃO PAULO)	UN	23,00	R\$ 66,82	R\$ 1.536,86	0,01%	98,39%
P2.06.3170.C	Próprio	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	m²	37,87	R\$ 39,87	R\$ 1.509,87	0,01%	98,40%
1480	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3")	un	2,00	R\$ 747,66	R\$ 1.495,32	0,01%	98,41%
102151	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	6,96	R\$ 212,68	R\$ 1.480,25	0,01%	98,42%
056683	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	M	86,00	R\$ 17,21	R\$ 1.480,06	0,01%	98,44%
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 27,26	R\$ 1.472,04	0,01%	98,45%
P2.07.0035.CI	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 23 (ABNT 13434-2)	UN	24,00	R\$ 59,93	R\$ 1.438,32	0,01%	98,46%
89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	43,00	R\$ 33,06	R\$ 1.421,58	0,01%	98,47%
P2.06.0199.C	Próprio	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	m²	1,80	R\$ 771,16	R\$ 1.388,08	0,01%	98,48%
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	26,35	R\$ 51,87	R\$ 1.366,77	0,01%	98,50%
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,04	R\$ 54,31	R\$ 1.359,92	0,01%	98,51%
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 679,25	R\$ 1.358,50	0,01%	98,52%
P2.06.1024.C	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	PÇ	42,00	R\$ 32,25	R\$ 1.354,50	0,01%	98,53%
25	ORSE	Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado	m	45,29	R\$ 29,90	R\$ 1.354,17	0,01%	98,54%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
10656	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	m²	21,16	R\$ 63,72	R\$ 1.348,31	0,01%	98,55%
100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 447,25	R\$ 1.341,75	0,01%	98,56%
P2.06.2023.C	Próprio	PORTA DE ABRIR COM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO COM DUAS FOLHAS, PINTURA EPOXI NA COR PRETA	m²	2,58	R\$ 518,07	R\$ 1.336,62	0,01%	98,57%
7759	ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	R\$ 667,84	R\$ 1.335,68	0,01%	98,58%
927	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	19,00	R\$ 68,74	R\$ 1.306,06	0,01%	98,60%
2057	ORSE	Acabamento para válvula hydra	un	8,00	R\$ 161,69	R\$ 1.293,52	0,01%	98,61%
357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	42,00	R\$ 30,54	R\$ 1.282,68	0,01%	98,62%
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 6,36	R\$ 1.272,00	0,01%	98,63%
059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	4,00	R\$ 314,47	R\$ 1.257,88	0,01%	98,64%
P2.06.1711.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF - AN-TE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - ANEXO - TÉRREO) PARA 19 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.253,42	R\$ 1.253,42	0,01%	98,65%
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	29,99	R\$ 41,66	R\$ 1.249,38	0,01%	98,66%
P2.07.0035.BR	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: BASIL/ELBA, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E SINTÉTICO, COR: GRIS CLARO, PROTEÇÃO: IP44, PARA 01 LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WWMVS, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 137,50	R\$ 1.237,50	0,01%	98,67%
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00	R\$ 51,53	R\$ 1.236,72	0,01%	98,68%
P2.06.0499.C	Próprio	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	UN	165,00	R\$ 7,43	R\$ 1.225,95	0,01%	98,69%
P2.06.0759.C	Próprio	CABO TIPO PAR TRANÇADO 20 AWG	M	553,00	R\$ 2,20	R\$ 1.216,60	0,01%	98,70%
4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	43,92	R\$ 27,69	R\$ 1.216,14	0,01%	98,71%
P2.06.1990.C	Próprio	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	m²	1,80	R\$ 673,67	R\$ 1.212,60	0,01%	98,72%
P2.06.1933.C	Próprio	MÓDULO TOMADA RJ45	UN	33,00	R\$ 36,62	R\$ 1.208,46	0,01%	98,73%
P2.06.1732.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV - AN (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA ELEVADOR - ANEXO) PARA 11 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.201,22	R\$ 1.201,22	0,01%	98,74%
P2.06.1669.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFELEV- EP (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA DO ELEVADOR-EDIFÍCIO PRINCIPAL) PARA 12 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.188,68	R\$ 1.188,68	0,01%	98,75%
P2.07.0035.AI	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA ACABAMENTO RETO E EM COLAGEM 45° H=10CM, RODOPIA ACABAMENTO RETO H=11CM. PREVER FURO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,40X0,45M	UN	2,00	R\$ 590,30	R\$ 1.180,60	0,01%	98,76%
P2.07.0035.AN	Próprio	Cópia da SINAPI (86889) - BALCÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,35X0,36M, E=2CM	UN	2,00	R\$ 590,30	R\$ 1.180,60	0,01%	98,77%
101729	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	7,63	R\$ 153,90	R\$ 1.174,25	0,01%	98,78%
89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	R\$ 82,12	R\$ 1.149,68	0,01%	98,79%
055285	SBC	ESGUICHO BSC 200-23 PARA MANGUEIRA INCENDIO 1"	UN	7,00	R\$ 162,26	R\$ 1.135,82	0,01%	98,80%
99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 372,45	R\$ 1.117,35	0,01%	98,81%
1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	20,00	R\$ 55,25	R\$ 1.105,00	0,01%	98,81%
920	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	3,00	R\$ 366,49	R\$ 1.099,47	0,01%	98,82%
P2.07.0035.CG	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE ACIONAMENTO SONORO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: E2 (IT 20 SÃO PAULO)	UN	11,00	R\$ 99,64	R\$ 1.096,04	0,01%	98,83%
P2.07.0035.CH	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: 21(ABNT 13434-2)	UN	11,00	R\$ 99,64	R\$ 1.096,04	0,01%	98,84%
P2.07.0035.O	Próprio	Cópia da SINAPI (72253) - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	R\$ 43,40	R\$ 1.085,00	0,01%	98,85%
724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	123,00	R\$ 8,65	R\$ 1.063,95	0,01%	98,86%
470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	59,00	R\$ 17,99	R\$ 1.061,41	0,01%	98,87%
9051	ORSE	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	3,00	R\$ 353,29	R\$ 1.059,87	0,01%	98,88%
061255	SBC	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	UN	45,00	R\$ 23,46	R\$ 1.055,70	0,01%	98,89%
056705	SBC	GASES-CILINDRO DE ACO 45 kgf GAS GLP COM CARGA	UN	1,00	R\$ 1.049,61	R\$ 1.049,61	0,01%	98,89%
921	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 259,96	R\$ 1.039,84	0,01%	98,90%
95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	15,00	R\$ 69,23	R\$ 1.038,45	0,01%	98,91%
1281	ORSE	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	10,00	R\$ 103,78	R\$ 1.037,80	0,01%	98,92%
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	R\$ 24,42	R\$ 1.025,64	0,01%	98,93%
3963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	158,10	R\$ 6,48	R\$ 1.024,48	0,01%	98,94%
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	R\$ 204,69	R\$ 1.023,45	0,01%	98,95%
P2.06.1735.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QFB - HI (QUADRO DE FORÇA DE BOMBA - HIDRAULICA) PARA 12 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 1.013,22	R\$ 1.013,22	0,01%	98,95%
054075	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm	UN	15,00	R\$ 67,39	R\$ 1.010,85	0,01%	98,96%
P2.06.1992.C	Próprio	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	m²	1,80	R\$ 558,62	R\$ 1.005,51	0,01%	98,97%
103016	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 499,96	R\$ 999,92	0,01%	98,98%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.06.1588.C	Próprio	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR PRETA.	UN	1,00	R\$ 990,46	R\$ 990,46	0,01%	98,99%
9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	43,83	R\$ 22,33	R\$ 978,72	0,01%	98,99%
11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	1,92	R\$ 503,93	R\$ 967,54	0,01%	99,00%
98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 96,72	R\$ 967,20	0,01%	99,01%
1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	29,00	R\$ 33,20	R\$ 962,80	0,01%	99,02%
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	64,00	R\$ 15,04	R\$ 962,56	0,01%	99,03%
16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	42,96	R\$ 22,33	R\$ 959,29	0,01%	99,03%
P2.06.1724.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF -AN - SB2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - SUBSOLO 2) PARA 15 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 954,12	R\$ 954,12	0,01%	99,04%
P2.06.1973.C	Próprio	VÁLVULA GLOBO 90° Ø60MM DE BRONZE	UN	4,00	R\$ 238,42	R\$ 953,68	0,01%	99,05%
P2.07.0035.E	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 100 MM	UN	25,00	R\$ 38,11	R\$ 952,75	0,01%	99,06%
P2.07.0035.G	Próprio	Copia da SETOP (ED-49155) - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR. 302 X 302 X 122 MM	un	7,00	R\$ 135,96	R\$ 951,72	0,01%	99,07%
P2.06.2071.C	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA METÁLICA, CLASSE 150PSI EM LATÃO FORJADO Ø 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 951,46	R\$ 951,46	0,01%	99,07%
058003	SBC	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	11,00	R\$ 85,61	R\$ 941,71	0,01%	99,08%
P2.06.1668.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-CAF(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - CAFETERIA) PARA 10 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 931,88	R\$ 931,88	0,01%	99,09%
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	R\$ 10,61	R\$ 901,85	0,01%	99,10%
P2.06.1989.C	Próprio	ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO	m²	1,36	R\$ 660,91	R\$ 898,83	0,01%	99,10%
1263	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	14,00	R\$ 63,62	R\$ 890,68	0,01%	99,11%
7755	ORSE	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	4,00	R\$ 220,95	R\$ 883,80	0,01%	99,12%
P2.06.1332.BV	Próprio	CARTUCHO 115	PÇ	34,00	R\$ 25,89	R\$ 880,26	0,01%	99,13%
P2.06.1114.C	Próprio	VOICE PANEL 50P - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 439,17	R\$ 878,34	0,01%	99,13%
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	61,00	R\$ 14,35	R\$ 875,35	0,01%	99,14%
053629	SBC	CURVA 90 GALVANIZADA 3"	UN	5,00	R\$ 174,32	R\$ 871,60	0,01%	99,15%
8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	2,00	R\$ 431,56	R\$ 863,12	0,01%	99,15%
P2.06.0674.C	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	1024,00	R\$ 0,84	R\$ 860,16	0,01%	99,16%
1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	50,00	R\$ 16,66	R\$ 833,00	0,01%	99,17%
1194	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água	un	24,00	R\$ 34,55	R\$ 829,20	0,01%	99,18%
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 68,72	R\$ 824,64	0,01%	99,18%
9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	20,00	R\$ 40,77	R\$ 815,40	0,01%	99,19%
1504	ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1,00	R\$ 808,49	R\$ 808,49	0,01%	99,20%
055503	SBC	CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2"x2.1/2"	UN	7,00	R\$ 115,10	R\$ 805,70	0,01%	99,20%
130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	8,34	R\$ 96,46	R\$ 804,47	0,01%	99,21%
P2.06.0916.C	Próprio	ORGANIZADOR (GUIAS DE CABOS FECHADOS)	UN	16,00	R\$ 50,19	R\$ 803,04	0,01%	99,22%
P2.07.0035.BS	Próprio	Copia da SINAPI (83479) - LUMINÁRIA DE PISO, TIPO ESPETO, MODELO: EW BURST POWERCORE, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP66, LÂMPADA INTEGRADA COM: 19xLEDs HB, ALIMENTAÇÃO: 100-277V~50/60HZ, POTÊNCIA: 30W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 39,9LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1168LM, TC: 2700K, IRC: 83, DURABILIDADE: 90.000HR, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 199,48	R\$ 797,92	0,01%	99,22%
9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	5,58	R\$ 141,11	R\$ 787,39	0,01%	99,23%
P2.06.1782.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE ESCADA	m²	7,46	R\$ 105,12	R\$ 784,19	0,01%	99,24%
8643	ORSE	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	m	60,00	R\$ 12,94	R\$ 776,40	0,01%	99,24%
706	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	3,00	R\$ 256,91	R\$ 770,73	0,01%	99,25%
101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	27,99	R\$ 27,40	R\$ 766,92	0,01%	99,25%
P2.07.0035.AW	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: QUADROS B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E EXTRUDADO, COR: BRANCA COM BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOSPOT 70 50W 12V 24° BA15D, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 191,40	R\$ 765,60	0,01%	99,26%
P2.07.0035.BG	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MUBE COBRE 60.pe, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: COBRE NATURAL COM FECHAMENTO DE VIDRO FOSCO E HASTE REVESTIDA EM CORDÃO DE TECIDO, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 191,40	R\$ 765,60	0,01%	99,27%
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 191,04	R\$ 764,16	0,01%	99,27%
89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	R\$ 19,95	R\$ 758,10	0,01%	99,28%
1775	ORSE	Corrimão em madeira para fixação em parede	m	6,78	R\$ 111,07	R\$ 753,05	0,01%	99,29%
P2.06.2093.C	Próprio	COMANDO ELETRICO AUTOMATIZADO PARA VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	R\$ 752,57	R\$ 752,57	0,01%	99,29%
9706	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	3,00	R\$ 248,21	R\$ 744,63	0,01%	99,30%
95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 82,36	R\$ 741,24	0,01%	99,30%
1170	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	34,00	R\$ 21,54	R\$ 732,36	0,01%	99,31%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
103015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 365,63	R\$ 731,26	0,01%	99,32%
P2.06.1009.C	Próprio	SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=2" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO	UN	1,00	R\$ 721,45	R\$ 721,45	0,01%	99,32%
9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	R\$ 720,55	R\$ 720,55	0,01%	99,33%
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA	m²	4,13	R\$ 173,37	R\$ 716,01	0,01%	99,33%
1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	26,00	R\$ 27,18	R\$ 706,68	0,01%	99,34%
1588	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	15,00	R\$ 46,99	R\$ 704,85	0,01%	99,35%
97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	R\$ 58,18	R\$ 698,16	0,01%	99,35%
3707	ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expensor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	8,00	R\$ 86,73	R\$ 693,84	0,01%	99,36%
89776	SINAPI	LUA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 24,40	R\$ 683,20	0,01%	99,36%
P2.06.0698.C	Próprio	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	87,00	R\$ 7,66	R\$ 666,42	0,01%	99,37%
725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	55,00	R\$ 12,10	R\$ 665,50	0,01%	99,37%
P2.06.1890.C	Próprio	CABO TIPO VGA	UN	33,00	R\$ 20,03	R\$ 660,99	0,01%	99,38%
4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	34,91	R\$ 18,64	R\$ 650,72	0,01%	99,38%
4283	ORSE	Ralo hemisférico em 1º 1º, tipo abacaxi Ø 100mm	un	15,00	R\$ 43,03	R\$ 645,45	0,01%	99,39%
059300	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"	UN	4,00	R\$ 160,70	R\$ 642,80	0,01%	99,40%
059332	SBC	SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps	UN	2,00	R\$ 311,56	R\$ 623,12	0,01%	99,40%
650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	9,00	R\$ 69,08	R\$ 621,72	0,01%	99,41%
P2.06.1932.C	Próprio	MÓDULO TOMADA DE TV COAXIAL	UN	33,00	R\$ 18,83	R\$ 621,39	0,01%	99,41%
102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,28	R\$ 19,24	R\$ 621,06	0,01%	99,42%
P2.06.3190.C	Próprio	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	m²	16,00	R\$ 38,48	R\$ 615,68	0,01%	99,42%
9504	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	2,00	R\$ 305,51	R\$ 611,02	0,01%	99,43%
367	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	12,00	R\$ 50,68	R\$ 608,16	0,01%	99,43%
1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	3,00	R\$ 200,25	R\$ 600,75	0,00%	99,44%
060062	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	3,00	R\$ 199,95	R\$ 599,85	0,00%	99,44%
1081	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	42,00	R\$ 14,21	R\$ 596,82	0,00%	99,45%
190074	SBC	GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA	UN	21,00	R\$ 28,38	R\$ 595,98	0,00%	99,45%
1589	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	12,00	R\$ 49,37	R\$ 592,44	0,00%	99,46%
P2.06.1931.C	Próprio	TOMADAS COM ESPELHO DUPLO	UN	33,00	R\$ 17,95	R\$ 592,35	0,00%	99,46%
P2.07.0035.AJ	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,45X0,45M.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,47%
P2.07.0035.AL	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO MARROM TABACO COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA H=10CM, RODOPIA H=12CM. PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL. DIMENSÃO: 1,63X0,45M	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,47%
P2.07.0035.AM	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM ACABAMENTO POLIDO, COM TESTEIRA (H=2CM PARA ÁREA MOLHADA), RODOPIA ACABAMENTO RETO H=12CM.PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM AÇO INOX. DIMENSÃO: 2,48X0,63M	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,47%
P2.07.0035.AO	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, RODOPIA DE 20CM, TESTEIRA DE 4CM.PARA INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX TRAMONTINA RETANGULAR 47 BL, 30X47CM. DIMENSÃO: 2,40X0,55M.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,48%
P2.07.0035.AP	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS DIMENSÃO 2,93X0,35M, E=2CM	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,48%
P2.07.0035.AQ	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA SOBRE REFRIGERADOR HORIZONTAL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, ACABAMENTO FRONTÃO H=20CM. DIMENSÃO: 1,50X0,80	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,49%
P2.07.0035.AR	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,20X3,55M, E=2CM.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,49%
P2.07.0035.AS	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - TAMPO BALCÃO ATENDIMENTO H=1,10M EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X3,55M, E=2CM.	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,50%
P2.07.0035.AT	Próprio	Copia da SINAPI (86889) - BALCÃO ATENDIMENTO EXPOSITOR EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DIMENSÃO 0,30X2,15M, E=2CM	UN	1,00	R\$ 590,30	R\$ 590,30	0,00%	99,50%
94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 146,97	R\$ 587,88	0,00%	99,51%
4638	ORSE	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	9,94	R\$ 59,13	R\$ 587,75	0,00%	99,51%
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	R\$ 8,97	R\$ 583,05	0,00%	99,52%
P2.06.2009.C	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇÃO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM	UN	1,00	R\$ 581,30	R\$ 581,30	0,00%	99,52%
9722	ORSE	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	m²	7,76	R\$ 74,84	R\$ 580,75	0,00%	99,53%
P2.07.0035.AV	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) -LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, MODELO: DUETTO B, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS LEDBULB LEDB11-75WVMS E 01 LÂMPADA ESSENCIAL LEDSPOT MR16 ESS5,4WVR16-BS, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 191,40	R\$ 574,20	0,00%	99,53%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.07.0035.BE	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: KING SIZE PREGA MACHO, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CÚPULA EM LINHO COM PREGA MACHO E FECHAMENTO INFERIOR DE POLICARBONATO, COR: MOSTARDA, PROTEÇÃO: IP20, COM 04 LÂMPADAS LEDBULB LEDB6,5-50WVMS, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 191,40	R\$ 574,20	0,00%	99,54%
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 21,72	R\$ 564,72	0,00%	99,54%
9941	ORSE	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	m	9,00	R\$ 62,44	R\$ 561,96	0,00%	99,55%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 80,25	R\$ 561,75	0,00%	99,55%
P2.06.1928.C	Próprio	AMPLIFICADOR DE SINAL - AP 430 -B&M	UN	1,00	R\$ 561,11	R\$ 561,11	0,00%	99,56%
P2.06.0923.C	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	UN	62,00	R\$ 8,96	R\$ 555,52	0,00%	99,56%
P2.07.0035.BP	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TRIANGULAR, FABRICANTE: PIULUCE, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCO NEVE, PROTEÇÃO: IP20, COM 01 LÂMPADA HALOPIN 60W 220-240V G9 FR, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 137,50	R\$ 550,00	0,00%	99,57%
P2.06.2006.C	Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO GOTA (ECONÔMICA) COM CUMBADOR E ROSCAS	UN	20,00	R\$ 27,45	R\$ 549,00	0,00%	99,57%
P2.06.0946.C	Próprio	DVD PLAYER	UN	2,00	R\$ 271,65	R\$ 543,30	0,00%	99,57%
P2.06.1981.C	Próprio	DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS XILOFAGOS	m²	13,44	R\$ 40,23	R\$ 540,69	0,00%	99,58%
061429	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	UN	1,00	R\$ 536,52	R\$ 536,52	0,00%	99,58%
P2.07.0035.CE	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, CÔD S8 (IT SÃO PAULO)	UN	8,00	R\$ 66,82	R\$ 534,56	0,00%	99,59%
1686	ORSE	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	11,00	R\$ 48,40	R\$ 532,40	0,00%	99,59%
99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 531,11	R\$ 531,11	0,00%	99,60%
3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un	4,00	R\$ 132,57	R\$ 530,28	0,00%	99,60%
053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	UN	16,00	R\$ 32,72	R\$ 523,52	0,00%	99,61%
369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	6,00	R\$ 86,71	R\$ 520,26	0,00%	99,61%
055062	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ACO INOX 304 PIPE OD 3"x2"	UN	6,00	R\$ 86,59	R\$ 519,54	0,00%	99,61%
4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	15,00	R\$ 34,39	R\$ 515,85	0,00%	99,62%
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	R\$ 8,72	R\$ 514,48	0,00%	99,62%
101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	8,02	R\$ 63,53	R\$ 509,51	0,00%	99,63%
P2.06.0917.C	Próprio	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	UN	16,00	R\$ 31,19	R\$ 499,04	0,00%	99,63%
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	R\$ 14,51	R\$ 493,34	0,00%	99,63%
P2.06.1332.BW	Próprio	CARTUCHO 150	PÇ	10,00	R\$ 49,06	R\$ 490,60	0,00%	99,64%
1016	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	2,00	R\$ 245,04	R\$ 490,08	0,00%	99,64%
102499	SINAPI	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	m²	158,10	R\$ 3,09	R\$ 488,52	0,00%	99,65%
P2.07.0035.U	Próprio	Copia da SINAPI (73749/002) - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 488,11	R\$ 488,11	0,00%	99,65%
014015	SBC	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2	MES	16,00	R\$ 30,45	R\$ 487,20	0,00%	99,65%
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 80,78	R\$ 484,68	0,00%	99,66%
1139	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	12,00	R\$ 40,10	R\$ 481,20	0,00%	99,66%
8726	ORSE	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm	un	7,00	R\$ 67,66	R\$ 473,62	0,00%	99,67%
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,99	R\$ 15,66	R\$ 469,64	0,00%	99,67%
P2.07.0035.CF	Próprio	SINALIZAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO. INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, CÔD:19 (ABNT 13434-2).	UN	7,00	R\$ 66,82	R\$ 467,74	0,00%	99,67%
94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 77,77	R\$ 466,62	0,00%	99,68%
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	8,40	R\$ 54,86	R\$ 460,82	0,00%	99,68%
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 457,86	R\$ 457,86	0,00%	99,69%
P2.06.1704.C	Próprio	QUADRO DE CARGAS - QDF-PL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - PLENÁRIO) PARA 7 MÓDULOS	UN	1,00	R\$ 457,84	R\$ 457,84	0,00%	99,69%
100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	12,00	R\$ 37,96	R\$ 455,52	0,00%	99,69%
P2.07.0035.CA	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR: TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. COD.: 1	UN	8,00	R\$ 56,46	R\$ 451,68	0,00%	99,70%
062197	SBC	INTERRUPTOR PARALELO(TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	UN	8,00	R\$ 55,86	R\$ 446,88	0,00%	99,70%
8984	ORSE	Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar	un	1,00	R\$ 445,36	R\$ 445,36	0,00%	99,70%
89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	5,28	R\$ 84,14	R\$ 444,25	0,00%	99,71%
89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 73,59	R\$ 441,54	0,00%	99,71%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,00	R\$ 6,59	R\$ 441,53	0,00%	99,72%
063051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20	UN	5,00	R\$ 88,03	R\$ 440,15	0,00%	99,72%
10332	ORSE	Tampa de ferro fundido 60X40cm	un	1,00	R\$ 438,03	R\$ 438,03	0,00%	99,72%
3682	ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un	6,00	R\$ 72,58	R\$ 435,48	0,00%	99,73%
2342	ORSE	Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho)	m²	15,01	R\$ 28,96	R\$ 434,68	0,00%	99,73%
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 39,09	R\$ 429,99	0,00%	99,73%
99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 213,36	R\$ 426,72	0,00%	99,74%
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 42,66	R\$ 426,60	0,00%	99,74%
063546	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20	UN	5,00	R\$ 84,89	R\$ 424,45	0,00%	99,74%
89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 21,07	R\$ 421,40	0,00%	99,75%
P2.07.0035.CJ	Próprio	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 25 (ABNT 13434-2)	UN	7,00	R\$ 59,93	R\$ 419,51	0,00%	99,75%
P2.06.1920.C	Próprio	DIVISOR DE ANTENA 1:2	UN	32,00	R\$ 12,93	R\$ 413,76	0,00%	99,75%
P2.06.1013.C	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	18,00	R\$ 22,98	R\$ 413,64	0,00%	99,76%
103014	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 206,63	R\$ 413,26	0,00%	99,76%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,16	R\$ 3,14	R\$ 411,84	0,00%	99,76%
P2.06.1769.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE PEITORIL DE TIJOLEIRA	m²	3,54	R\$ 116,19	R\$ 411,31	0,00%	99,77%
89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 37,14	R\$ 408,54	0,00%	99,77%
102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 199,48	R\$ 398,96	0,00%	99,77%
P2.06.1332.BU	Próprio	MOLDE CDH 35.35 - 2	PÇ	1,00	R\$ 398,73	R\$ 398,73	0,00%	99,78%
P2.06.3083.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA	m²	2,20	R\$ 177,75	R\$ 391,05	0,00%	99,78%
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	R\$ 9,77	R\$ 390,80	0,00%	99,78%
P2.06.1780.C	Próprio	RESTAURAÇÃO DE CORRIMÃO DE MADEIRA	M	11,08	R\$ 35,27	R\$ 390,79	0,00%	99,79%
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 48,23	R\$ 385,84	0,00%	99,79%
P2.06.1752.C	Próprio	ESCADA RETA EM LAJE DE PEDRA DIMENSÕES 1,15X0,28M EM GRANITO REGULAR	m²	0,98	R\$ 393,30	R\$ 385,43	0,00%	99,79%
P2.07.0035.F	Próprio	DISPOSITIVO DE PVC ANTI-INFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA Ø 150 MM	UN	6,00	R\$ 63,92	R\$ 383,52	0,00%	99,80%
P2.07.0035.BD	Próprio	Cópia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MONACO, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: METAL, COR: BRANCO E VERDE, PROTEÇÃO: IP20, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75W/MVS, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 191,40	R\$ 382,80	0,00%	99,80%
471	ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	18,00	R\$ 20,79	R\$ 374,22	0,00%	99,80%
8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	9,00	R\$ 40,93	R\$ 368,37	0,00%	99,81%
P2.07.0035.AE	Próprio	Cópia da SINAPI (89836) - LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD PARA AÇO GALVANIZADO Ø 2.1/2	UN	5,00	R\$ 73,12	R\$ 365,60	0,00%	99,81%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,29	R\$ 21,12	R\$ 365,16	0,00%	99,81%
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 88,71	R\$ 354,84	0,00%	99,82%
372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	105,00	R\$ 3,31	R\$ 347,55	0,00%	99,82%
040501	SBC	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL PARA GROUT	m³	0,46	R\$ 753,41	R\$ 346,56	0,00%	99,82%
P2.06.2012.C	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	4,00	R\$ 86,27	R\$ 345,08	0,00%	99,82%
P2.07.0035.CB	Próprio	SINALIZAÇÃO: PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. CÓD: 4 (ABNT 13434-2)	UN	6,00	R\$ 56,46	R\$ 338,76	0,00%	99,83%
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,52	R\$ 637,86	R\$ 331,68	0,00%	99,83%
362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	54,00	R\$ 6,14	R\$ 331,56	0,00%	99,83%
1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	35,00	R\$ 9,39	R\$ 328,65	0,00%	99,83%
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	R\$ 9,84	R\$ 324,72	0,00%	99,84%
COT18	Próprio	CARTUCHO 65	UN	15,00	R\$ 21,32	R\$ 319,80	0,00%	99,84%
1313	ORSE	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	58,00	R\$ 5,43	R\$ 314,94	0,00%	99,84%
9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	6,00	R\$ 52,07	R\$ 312,42	0,00%	99,85%
1196	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água	un	2,00	R\$ 154,09	R\$ 308,18	0,00%	99,85%
8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	2,00	R\$ 151,61	R\$ 303,22	0,00%	99,85%
8061	ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	3,00	R\$ 100,76	R\$ 302,28	0,00%	99,85%
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 23,23	R\$ 301,99	0,00%	99,86%
055327	SBC	CURVA 45 GALVANIZADA 2.1/2"	UN	2,00	R\$ 150,84	R\$ 301,68	0,00%	99,86%
7860	ORSE	Luminária autônoma de emergencia com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	un	1,00	R\$ 297,09	R\$ 297,09	0,00%	99,86%
P2.06.1924.C	Próprio	ANTENA	UN	1,00	R\$ 294,55	R\$ 294,55	0,00%	99,86%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
P2.07.0035.V	Próprio	Copia da SINAPI (84889) - ALDRAVA EM FERRO FUNDIDO PARA PINTURA EPOXI, REFERÊNCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "PUXADOR//COD 04", PARA DOIS DEÇOS, OU SIMILAR.	UN	10,00	R\$ 29,37	R\$ 293,70	0,00%	99,87%
061865	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	UN	11,00	R\$ 26,53	R\$ 291,83	0,00%	99,87%
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 144,72	R\$ 289,44	0,00%	99,87%
1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	7,00	R\$ 41,24	R\$ 288,68	0,00%	99,87%
100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 283,46	R\$ 283,46	0,00%	99,87%
P2.07.0035.BO	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: DELTA, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO COM REFLETOR INTERNO EM VINIL, COR: PRETO COM DOURADO, PROTEÇÃO: IP40, LÂMPADA INTEGRADA COM: 1xLED 7,9W, ALIMENTAÇÃO: 100-240V-50/60Hz, POTÊNCIA: 7,9W, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 15.000HR,COMPLETA	UN	2,00	R\$ 137,50	R\$ 275,00	0,00%	99,88%
P2.07.0035.BQ	Próprio	Copia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TILBURG, FABRICANTE: PHILIPS, OU SIMILAR, MATERIAL: INOX E SINTÉTICO, COR: GRIS, PROTEÇÃO: IP44, COM UMA LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 137,50	R\$ 275,00	0,00%	99,88%
1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	16,00	R\$ 17,15	R\$ 274,40	0,00%	99,88%
363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	32,00	R\$ 8,52	R\$ 272,64	0,00%	99,88%
7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	R\$ 90,44	R\$ 271,32	0,00%	99,89%
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	R\$ 7,44	R\$ 267,84	0,00%	99,89%
99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 266,82	R\$ 266,82	0,00%	99,89%
356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	12,00	R\$ 22,11	R\$ 265,32	0,00%	99,89%
8721	ORSE	Restauo - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m²	79,02	R\$ 3,12	R\$ 246,54	0,00%	99,89%
P2.06.1998.C	Próprio	CURVA 45 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" Ø20MM	UN	6,00	R\$ 41,01	R\$ 246,06	0,00%	99,90%
3201	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	6,00	R\$ 40,81	R\$ 244,86	0,00%	99,90%
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 12,20	R\$ 244,00	0,00%	99,90%
95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 59,56	R\$ 238,24	0,00%	99,90%
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	17,25	R\$ 13,73	R\$ 236,84	0,00%	99,90%
35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	51,11	R\$ 4,48	R\$ 228,97	0,00%	99,91%
9199	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	1,00	R\$ 226,41	R\$ 226,41	0,00%	99,91%
3526	ORSE	Dobração de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com aneis e parafusos ou Similar	un	3,00	R\$ 74,96	R\$ 224,88	0,00%	99,91%
92660	SINAPI	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 36,97	R\$ 221,82	0,00%	99,91%
958	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3"	un	1,00	R\$ 221,54	R\$ 221,54	0,00%	99,91%
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 8,85	R\$ 221,25	0,00%	99,92%
P2.06.3186.C	Próprio	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1"	CJ	141,00	R\$ 1,47	R\$ 207,27	0,00%	99,92%
P2.06.1945.C	Próprio	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO REFORÇADA COM DUAS DESCIDAS Ø 2	UN	4,00	R\$ 51,26	R\$ 205,04	0,00%	99,92%
063742	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x100 CHAPA 18	UN	2,00	R\$ 101,44	R\$ 202,88	0,00%	99,92%
P2.07.0035.CD	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMP, CÓD S5	UN	3,00	R\$ 66,82	R\$ 200,46	0,00%	99,92%
P2.07.0035.BC	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: HI-WAY, FABRICANTE: ILUMINAR, OU SIMILAR, MATERIAL: PERFIL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 06 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E 06 LÂMPADAS ESSENTIAL LEDSPOT MR16 E E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 191,40	R\$ 191,40	0,00%	99,92%
P2.07.0035.BH	Próprio	Copia da SINAPI (73953/006) - LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: GALEÃO PEQUENO, FABRICANTE: OFICINA BERTOLUCCI, OU SIMILAR, MATERIAL: MADEIRA CERTIFICADA FREIJÓ COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OFF WHITE E FECHAMENTO DE ACRÍLICO LEITOSO FOSCO, PROTEÇÃO: IP20, COM 02 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 191,40	R\$ 191,40	0,00%	99,93%
8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00	R\$ 46,74	R\$ 186,96	0,00%	99,93%
8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	7,00	R\$ 26,44	R\$ 185,08	0,00%	99,93%
9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	498,00	R\$ 0,37	R\$ 184,26	0,00%	99,93%
102190	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	11,36	R\$ 16,08	R\$ 182,66	0,00%	99,93%
180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	27,00	R\$ 6,74	R\$ 181,98	0,00%	99,93%
7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	9,00	R\$ 19,81	R\$ 178,29	0,00%	99,93%
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 88,64	R\$ 177,28	0,00%	99,94%
1152	ORSE	Luba de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	16,00	R\$ 10,99	R\$ 175,84	0,00%	99,94%
8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	11,00	R\$ 15,33	R\$ 168,63	0,00%	99,94%
1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	7,00	R\$ 22,59	R\$ 158,13	0,00%	99,94%
061213	SBC	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1.1/2" COM TAMPA	UN	2,00	R\$ 76,52	R\$ 153,04	0,00%	99,94%
052663	SBC	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 15mm (1/2")	M	7,00	R\$ 21,01	R\$ 147,07	0,00%	99,94%
1290	ORSE	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	1,00	R\$ 146,39	R\$ 146,39	0,00%	99,94%
4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	10,00	R\$ 14,59	R\$ 145,90	0,00%	99,95%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
3202	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	2,00	R\$ 71,89	R\$ 143,78	0,00%	99,95%
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 142,83	R\$ 142,83	0,00%	99,95%
P2.06.0918.C	Próprio	RÉGUA COM 8 TOMADAS	UN	4,00	R\$ 35,07	R\$ 140,28	0,00%	99,95%
P2.07.0035.Q	Próprio	Cópia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 27,80	R\$ 139,00	0,00%	99,95%
P2.06.2067.C	Próprio	TRANSIÇÃO PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO x PVC RÍGIDO Ø3/4"	UN	2,00	R\$ 69,23	R\$ 138,46	0,00%	99,95%
P2.07.0035.BN	Próprio	Cópia da SINAPI (74094/001) - LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TUBULAR LED, FABRICANTE: GOLDEN ART, OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: DOURADA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: P379 A/60, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 30W, TC: 3000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 15.000HR, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 137,50	R\$ 137,50	0,00%	99,95%
061203	SBC	CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA	UN	3,00	R\$ 44,87	R\$ 134,61	0,00%	99,95%
P2.07.0035.CC	Próprio	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, Cód 53	UN	2,00	R\$ 66,82	R\$ 133,64	0,00%	99,95%
92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	11,00	R\$ 12,11	R\$ 133,21	0,00%	99,96%
1058	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	un	6,00	R\$ 22,07	R\$ 132,42	0,00%	99,96%
4264	ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	1,45	R\$ 91,08	R\$ 132,06	0,00%	99,96%
1172	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	3,00	R\$ 43,78	R\$ 131,34	0,00%	99,96%
052321	SBC	TE GALVANIZADO 1""	UN	5,00	R\$ 25,97	R\$ 129,85	0,00%	99,96%
C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	R\$ 128,75	R\$ 128,75	0,00%	99,96%
10696	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 128,72	R\$ 128,72	0,00%	99,96%
1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	11,00	R\$ 11,37	R\$ 125,07	0,00%	99,96%
1550	ORSE	Curva 87° 30' curta em pvc rígido, com bolsas para pé de coluna, diâm = 100mm	un	3,00	R\$ 41,57	R\$ 124,71	0,00%	99,96%
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 12,20	R\$ 122,00	0,00%	99,96%
3675	ORSE	Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar	un	2,00	R\$ 59,39	R\$ 118,78	0,00%	99,97%
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,06	R\$ 38,26	R\$ 117,07	0,00%	99,97%
8924	ORSE	Abracadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	12,00	R\$ 9,64	R\$ 115,68	0,00%	99,97%
9425	ORSE	Caixa de passagem para eletricidade em alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	1,00	R\$ 115,32	R\$ 115,32	0,00%	99,97%
938	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	3,00	R\$ 38,01	R\$ 114,03	0,00%	99,97%
89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 28,22	R\$ 112,88	0,00%	99,97%
10317	ORSE	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	17,00	R\$ 6,64	R\$ 112,88	0,00%	99,97%
059097	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2""	UN	2,00	R\$ 55,90	R\$ 111,80	0,00%	99,97%
8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	R\$ 21,94	R\$ 109,70	0,00%	99,97%
371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	51,00	R\$ 2,15	R\$ 109,65	0,00%	99,97%
4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	2,00	R\$ 54,48	R\$ 108,96	0,00%	99,98%
P2.06.2147.C	Próprio	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CAIXA EM PVC 4"X2"	UN	2,00	R\$ 53,90	R\$ 107,80	0,00%	99,98%
9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	2,00	R\$ 53,10	R\$ 106,20	0,00%	99,98%
89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 5,30	R\$ 106,00	0,00%	99,98%
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" x 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 13,12	R\$ 104,96	0,00%	99,98%
1582	ORSE	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	6,00	R\$ 17,49	R\$ 104,94	0,00%	99,98%
P2.06.1754.C	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 100,94	R\$ 100,94	0,00%	99,98%
918	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 98,19	R\$ 98,19	0,00%	99,98%
1701	ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	R\$ 45,37	R\$ 90,74	0,00%	99,98%
1121	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	2,00	R\$ 45,04	R\$ 90,08	0,00%	99,98%
89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90	0,00%	99,98%
P2.06.1111.C	Próprio	REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 42,59	R\$ 85,18	0,00%	99,98%
89667	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 41,07	R\$ 82,14	0,00%	99,98%
103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 80,24	R\$ 80,24	0,00%	99,99%
89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00	0,00%	99,99%
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 77,96	R\$ 77,96	0,00%	99,99%
P2.07.0035.R	Próprio	Cópia da SINAPI (72263) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50	0,00%	99,99%
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 25,44	R\$ 76,32	0,00%	99,99%
479	ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	6,00	R\$ 12,70	R\$ 76,20	0,00%	99,99%
P2.07.0035.AF	Próprio	Cópia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 69,13	R\$ 69,13	0,00%	99,99%
P2.07.0035.CQ	Próprio	Cópia da SBC (058004) - RESISTOR ELETRICA FINAL DE LINHA	UN	4,00	R\$ 16,89	R\$ 67,56	0,00%	99,99%
366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	3,00	R\$ 22,33	R\$ 66,99	0,00%	99,99%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
1057	ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	un	4,00	R\$ 15,84	R\$ 63,36	0,00%	99,99%
P2.07.0035.AG	Próprio	Copia da SINAPI (95809) - CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 1 1/4"	UN	1,00	R\$ 62,40	R\$ 62,40	0,00%	99,99%
355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	3,00	R\$ 19,63	R\$ 58,89	0,00%	99,99%
1236	ORSE	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	4,00	R\$ 13,70	R\$ 54,80	0,00%	99,99%
89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,47	R\$ 53,88	0,00%	99,99%
061662	SBC	CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 10 x 10 x 6cm CP 1010/6	UN	1,00	R\$ 53,12	R\$ 53,12	0,00%	99,99%
8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	R\$ 16,94	R\$ 50,82	0,00%	99,99%
1120	ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	R\$ 24,39	R\$ 48,78	0,00%	99,99%
1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	10,00	R\$ 4,83	R\$ 48,30	0,00%	99,99%
022960	SBC	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO (MO)	UN	1,00	R\$ 48,16	R\$ 48,16	0,00%	99,99%
12	ORSE	Demolição de forros	m²	7,01	R\$ 6,86	R\$ 48,08	0,00%	100,00%
7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	0,00%	100,00%
P2.06.1184.C	Próprio	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO SIMPLES COM DUAS DESCIDAS Ø 2	UN	2,00	R\$ 22,07	R\$ 44,14	0,00%	100,00%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 19,49	R\$ 38,98	0,00%	100,00%
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,59	R\$ 38,36	0,00%	100,00%
1084	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00	R\$ 18,64	R\$ 37,28	0,00%	100,00%
P2.06.2117.C	Próprio	PEITORIL EM TJOLEIRA CERÂMICA	m²	0,33	R\$ 110,14	R\$ 36,34	0,00%	100,00%
89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 35,66	R\$ 35,66	0,00%	100,00%
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 17,06	R\$ 34,12	0,00%	100,00%
1586	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 30,88	R\$ 30,88	0,00%	100,00%
103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 30,66	R\$ 30,66	0,00%	100,00%
7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	R\$ 2,77	R\$ 27,70	0,00%	100,00%
P2.06.2210.C	Próprio	SOLEIRA EM MADEIRA	m²	0,13	R\$ 212,81	R\$ 27,66	0,00%	100,00%
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 6,16	R\$ 24,64	0,00%	100,00%
COT16	Próprio	MOLDE HCL 5/8. 50-5	UN	4,00	R\$ 5,68	R\$ 22,72	0,00%	100,00%
P2.06.2066.C	Próprio	LUVA DE TRANSIÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	UN	1,00	R\$ 20,02	R\$ 20,02	0,00%	100,00%
784	ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	R\$ 17,59	R\$ 17,59	0,00%	100,00%
92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R\$ 17,01	R\$ 17,01	0,00%	100,00%
373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	3,00	R\$ 4,86	R\$ 14,58	0,00%	100,00%
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1,43	R\$ 8,57	R\$ 12,25	0,00%	100,00%
364	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	1,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	0,00%	100,00%
89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,21	R\$ 11,21	0,00%	100,00%
COT17	Próprio	MOLDE HCJ 5/8. 25-2	UN	2,00	R\$ 2,84	R\$ 5,68	0,00%	100,00%
P2.06.0197.C	Próprio	ADESIVO PARA SUPERFÍCIES POROSAS	PÇ	4,00	R\$ 0,11	R\$ 0,44	0,00%	100,00%

Total sem BDI

12.124.335,18

Maragogipe/BA

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Keilla Oliveira dos Santos

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA/BA 051949523-3