



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

Rua Professor Monteiro Fonseca, nº. 216, - Bairro Vila Brasília, Montes Claros/MG, CEP 39400-149
(038) 3218-7300 - <http://www.ifnmg.edu.br>

TERMO ADITIVO

Processo nº 23414.002792/2024-76

TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG - REITORIA) E A EMPRESA VERSATTO SERVICOS LTDA.

A União, por intermédio do **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG REITORIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.727.655/0001-10, com endereço na Rua Professor Monteiro Fonseca, 216, Vila Brasília, Montes Claros/MG, CEP 39.400-149, neste ato representado pela seu reitor substituto, Sr. **Edinei Canuto Paiva**, nomeado pela Portaria nº 3.889/PROGEP/IFNMG, de 9 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **VERSATTO SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 13.303.768/0001-86, sediada na Av Israel Pinheiro, nº 363, Bairro Domingos Mota, Minas Novas-MG, CEP 39650-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pelo seu Sócio/Administrador, Sr. **João Neiva Filho**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 23414.002792/2024-76 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is):

1.1.1. Prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e do prazo de vigência do Contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de **06/07/2026 até 06/09/2026**.

1.1.2. Acréscimo quantitativo consistente em incluir os itens abaixo descritos, o que equivale a **6,91% (seis vírgula noventa e um por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato, representando **R\$ 168.002,96 (cento e sessenta e oito mil, dois reais e noventa e seis centavos)** como valor total do acréscimo:

- 1.1.2.1. Projeto executivo de geotecnia para contenção com muro gabião;
- 1.1.2.2. Execução do muro tipo gabião;
- 1.1.2.3. Execução de fossa séptica;
- 1.1.2.4. Escavação mecanizada do terreno;
- 1.1.2.5. Execução e compactação de aterro com solo argiloso.

1.2. As alterações contratuais serão realizadas com fundamento art. 124, inciso I, alíneas 'a' e 'b', da Lei nº 14.133/2021, nos documentos SEI 2265102, 2272323, 2265039 e 2265100 e planilhas anexas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor da contratação passará a ser de **R\$ 2.599.953,91 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos)**, conforme planilhas anexas.

2.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/unidade: 26410/158121;
Fonte de recursos: 1000A0008U;
Programa de trabalho: 229566;
Elemento de despesa: 449051;
Plano interno: LPP02P41MN0; e
Nota de empenho: 2025NE000100.

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. O CONTRATADO deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global atualizado do contrato e ao novo prazo de vigência contratual, no prazo de 10 dias, a contar da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

ORCAMENTO SINTÉTICO (SEI 2265100)

		Valor total da contratação	R\$ 2.431.950,95			Desconto		13,00%	Valor Final do Orçamento			168.002,96
									BDI			27,63 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Valor Unit com BDI e Desconto	Total sem BDI	Total com BDI e Desconto	Peso (%)
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			R\$ 6.906,36	R\$ 8.814,54	R\$ 6.906,35	R\$ 8.814,54	5,25 %
2.15	CO-3342	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	PR A0	2	R\$ 1.967,23	R\$ 1.711,49	R\$ 2.510,77	R\$ 2.184,37	R\$ 3.422,98	R\$ 4.368,73	2,60 %
2.16	CO-4094	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	PR A1	1	R\$ 1.182,10	R\$ 1.028,43	R\$ 1.508,71	R\$ 1.312,58	R\$ 1.028,43	R\$ 1.312,57	0,78 %
2.17	ED-48148	SETOP	FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	Und	1	R\$ 2.821,78	R\$ 2.454,95	R\$ 3.601,43	R\$ 3.133,24	R\$ 2.454,95	R\$ 3.133,24	1,86 %
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1			R\$ 36.363,20	R\$ 159.188,42	R\$ 124.733,41	R\$ 159.188,42	94,75 %
3.3	92743	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	m³	189	R\$ 666,29	R\$ 579,67	R\$ 850,38	R\$ 739,83	R\$ 109.558,06	R\$ 139.827,98	83,23 %
3.4	101136	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	934,21	R\$ 13,67	R\$ 11,89	R\$ 17,44	R\$ 15,17	R\$ 11.110,46	R\$ 14.174,58	8,44 %
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	422,45	R\$ 11,06	R\$ 9,62	R\$ 14,11	R\$ 12,28	R\$ 4.064,89	R\$ 5.185,86	3,09 %
						Total sem BDI			131.639,76			
						Total do BDI			36.363,20			
						Total Geral			168.002,96			
						% de Aditivo			6,91%			

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
			Projetos - Muro Gabião - Campus Quilombo	SINAPI - 08/2024 - Minas Gerais SETOP - 04/2024 - Minas Gerais	27,63%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Planilha Orçamentária Analítica								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				10.131,68	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-3342	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	CO-	PR A0	1,0000000	1.967,23	1.967,23
				Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)			0	
				(D) Produção de Equipe			1	
				(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)			0	
F				Unidade	Preço Unitário			Custo Horário

Insumo	MATCO-27504	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: COLORIDA)	2,0000000	un	9,1000	18,2000
Insumo	MATCO-27500	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	1,0000000	un	15,0000	15,0000
Insumo	MATCO-27502	SETOP	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	1,0000000	un	6,7800	6,7800
Insumo	MATCO-27506	SETOP	FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO ACABAMENTO: OPACO TIPO DE FORMATO: A4)	10,0000000	un	0,1900	1,9000
Insumo	MATCO-27503	SETOP	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL TIPO DE FORMATO: A4 MATERIAL DA CAPA: PP COR: TRANSPARENTE ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	0,1000000	un	3,6000	0,3600
Insumo	MATCO-27505	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	4,0000000	un	3,1300	12,5200
						(F)Total:	54,76
G					Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	CO-27498	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,0000000	hora	36,0600	252,4200
Composição	CO-27347	SETOP	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,0000000	hora	120,7500	1.207,5000
Composição	CO-33110	SETOP	PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,0000000	hora	64,6500	452,5500
						(G)Total:	1912,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	1.837,12
				Valor do BDI =>	543,54		2.510,77
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>
							5.021,54
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	CO-4094	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	CO-	PR A1	1,0000000	1.182,10
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0
						(D) Produção de Equipe	1
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0
F					Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	MATCO-27504	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: COLORIDA)	2,0000000	un	9,1000	18,2000
Insumo	MATCO-27500	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	1,0000000	un	15,0000	15,0000
Insumo	MATCO-27506	SETOP	FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO ACABAMENTO: OPACO TIPO DE FORMATO: A4)	10,0000000	un	0,1900	1,9000
Insumo	MATCO-27503	SETOP	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL TIPO DE FORMATO: A4 MATERIAL DA CAPA: PP COR: TRANSPARENTE ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	0,1000000	un	3,6000	0,3600
Insumo	MATCO-27502	SETOP	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	1,0000000	un	6,7800	6,7800
Insumo	MATCO-27505	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE GRAMATURA: 90GR/CM2 TIPO DE FORMATO: A1 IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	4,0000000	un	3,1300	12,5200
						(F)Total:	54,76
G					Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	CO-27347	SETOP	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000000	hora	120,7500	724,5000
Composição	CO-33110	SETOP	PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,0000000	hora	64,6500	258,6000
Composição	CO-27498	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,0000000	hora	36,0600	144,2400
						(G)Total:	1127,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	1.083,73
				Valor do BDI =>	326,61		1.508,71
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>
							1.508,71
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	ED-48147	SETOP	FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	ED-	un	1,0000000	2.821,78

					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)				0
					(D) Produção de Equipe				1
					(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)				0
F					Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Insumo	MATED-6131	SETOP	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA (ESPESSURA*: 5CM DIÂMETRO*: 150CM) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	1,0000000	un	215,0000			215,0000
Insumo	MATED-6130	SETOP	ANEL DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA (ALTURA: 50CM DIÂMETRO: 150CM)	5,0000000	un	223,0000			1.115,0000
					(F)Total:				1330
G					Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Composição	ED-48322	SETOP	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA	2,2500000	m²	58,4800			131,5800
Composição	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	2,9900000	m³	63,2000			188,9680
Composição	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	5,1740000	m³	66,0000			341,4840
Composição	ED-51108	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	2,9900000	m³	83,3700			249,2763
Composição	ED-51093	SETOP	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	2,2680000	m²	21,3100			48,3311
Composição	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,5000000	hora	18,5300			138,9750
Composição	ED-48302	SETOP	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	0,0184500	m³	636,5100			11,7436
Composição	ED-51131	SETOP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	5,1740000	m³	37,0600			191,7484
Composição	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,5000000	hora	25,2900			189,6750
					(G)Total:				1491,7814
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	737,72	MO com LS =>	737,72
				Valor do BDI =>	779,65		Valor com BDI =>		3.601,43
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.601,43
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						182.975,20
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92743	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		m³	1,0000000	666,29	666,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,8815000	18,53	53,39
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1404000	207,85	29,18
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,8201000	89,28	73,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,8815000	25,27	72,81
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		M³	1,3000000	120,03	156,03
Insumo	00004011	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	Material		M²	0,9143000	6,69	6,11
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7143000	12,69	9,06
Insumo	00040438	SINAPI	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Material		m³	1,0000000	266,45	266,45
Insumo	00005063	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	Material		KG	0,0024000	22,20	0,05
				MO sem LS =>	118,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	118,62
				Valor do BDI =>	184,09		Valor com BDI =>		850,38
						Quant. =>	189,00	Preço Total =>	160.721,82
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101136	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	13,67	13,67

CRONOGRAMA (SEI 2265102)

https://sei.ifnmq.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2586499&infra_s... 5/6

1.1	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	100,00% 4.368,73	100,00% 4.368,73			
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA	100,00% 1.312,57	100,00% 1.312,57			
1.3	FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	100,00% 3.601,43		100,00% 3.133,24		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 159.188,42	12,16% 19.360,44	87,84% 139.827,98		
2.1	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	100,00% 139.827,98		100,00% 139.827,98		
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	100,00% 14.174,58	100,00% 14.174,58			
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	100,00% 5.185,86	100,00% 5.185,86			
Porcentagem			14,91%	85,09%		
Custo			25.041,74	142.961,22		
Porcentagem Acumulado			14,91%	100,0%		
Custo Acumulado			25.041,74	168.002,96		

Montes Claros/MG, data das assinaturas.


Documento assinado digitalmente

 **EDINEI CANUTO PAIVA**
Data: 14/10/2025 15:49:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG REITORIA

Edinei Canuto Paiva
Reitor Substituto do IFNMG

JOAO NEIVA
FILHO



Assinado de forma digital
por JOAO NEIVA
FILHO
Dados: 2025.10.14 14:52:51
-03'00'

VERSATTO SERVICOS LTDA

João Neiva Filho
Sócio/Administrador

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

 **JARDEL CALDEIRA BRANT**
Data: 14/10/2025 16:34:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jardel Caldeira Brant

Documento assinado digitalmente

 **RAMIRO DE FREITAS PRATES**
Data: 14/10/2025 16:32:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ramiro de Freitas Prates