

SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DOS CARTÓRIOS ANTIGOS - READEQUAÇÃO 01 FÓRUM ELEITORAL DE LONDRINA REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS 2025 / POLO 05											
ITEM	SINAPI CÓDIGO 08/2024	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	BDI	DESCONTO LINEAR	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI	VALOR TOTAL
SERVIÇOS ACRESCIDOS											R\$ 2.850,64
COBERTURA D.U.											R\$ 2.850,64
TELHAS											R\$ 816,35
3752	REF SMART LINK 01 LONDRINA	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM PINTURA BRANCA	M	34,20	R\$ 7,27	R\$ 17,91	R\$ 25,18	R\$ 6,60	R\$ 7,91	R\$ 23,87	R\$ 816,35
CALHA E RUFO											R\$ 603,98
3131	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,80	R\$ 3,52	R\$ 6,33	R\$ 9,85	R\$ 2,58	R\$ 3,09	R\$ 9,33	R\$ 7,46
3132	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,80	R\$ 19,12	R\$ 20,02	R\$ 39,14	R\$ 10,27	R\$ 12,30	R\$ 37,10	R\$ 29,68
3060	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	36,20	R\$ 1,61	R\$ 4,43	R\$ 6,04	R\$ 1,58	R\$ 1,89	R\$ 5,72	R\$ 207,06
3737	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 8,44	R\$ 27,57	R\$ 36,01	R\$ 9,44	R\$ 11,31	R\$ 34,13	R\$ 136,52
3738	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 8,44	R\$ 21,11	R\$ 29,55	R\$ 7,75	R\$ 9,28	R\$ 28,01	R\$ 112,04
3014	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,50	R\$ 66,32	R\$ 168,32	R\$ 234,64	R\$ 61,56	R\$ 73,75	R\$ 222,45	R\$ 111,22
NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS											R\$ 1.430,31
3098	REF: FDE (16.43.017)	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE OU VIGAS), COM PERFURATRIZ	UN	7,00	R\$ 145,15	R\$ 0,00	R\$ 145,15	R\$ 38,08	R\$ 45,62	R\$ 137,61	R\$ 963,27
3206	REF. SINAPI 91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO EM LAJE	M	30,20	R\$ 4,42	R\$ 3,83	R\$ 8,25	R\$ 2,16	R\$ 2,59	R\$ 7,82	R\$ 236,16
3191	89554	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 26,25	R\$ 4,20	R\$ 30,45	R\$ 7,99	R\$ 9,57	R\$ 28,86	R\$ 230,88
SERVIÇOS SUPRIMIDOS											R\$ (7.213,48)
COBERTURA D.U.											R\$ (1.910,09)
NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS											R\$ (1.910,09)
3353	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	-15,50	R\$ 24,11	R\$ 21,79	R\$ 45,90	R\$ 12,04	R\$ 14,42	R\$ 43,51	R\$ (674,40)
3190	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-9,00	R\$ 32,69	R\$ 6,30	R\$ 38,99	R\$ 10,23	R\$ 12,25	R\$ 36,96	R\$ (332,64)
3193	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-3,00	R\$ 33,81	R\$ 6,30	R\$ 40,11	R\$ 10,52	R\$ 12,60	R\$ 38,02	R\$ (114,06)
3196	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-2,00	R\$ 76,10	R\$ 8,41	R\$ 84,51	R\$ 22,17	R\$ 26,56	R\$ 80,12	R\$ (160,24)
3196	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-5,00	R\$ 76,10	R\$ 8,41	R\$ 84,51	R\$ 22,17	R\$ 26,56	R\$ 80,12	R\$ (400,60)
3205	REF 91187	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO. AF_05/2015	M	-27,00	R\$ 2,54	R\$ 6,38	R\$ 8,92	R\$ 2,34	R\$ 2,80	R\$ 8,45	R\$ (228,15)
ARES CONDICIONADOS											R\$ (4.617,89)
INSTALAÇÕES											R\$ (2.707,32)
3311	REF SBC (070564)	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 30.000BTU, INCLUSIVE CARGA DE GÁS	UN	-3,00	R\$ 655,06	R\$ 198,08	R\$ 853,14	R\$ 223,86	R\$ 268,17	R\$ 808,82	R\$ (2.426,46)
3109	90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	-3,00	R\$ 16,89	R\$ 57,39	R\$ 74,28	R\$ 19,49	R\$ 23,34	R\$ 70,42	R\$ (211,26)
3121	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	-3,00	R\$ 13,27	R\$ 11,21	R\$ 24,48	R\$ 6,42	R\$ 7,69	R\$ 23,20	R\$ (69,60)
DRENOS DE AR CONDICIONADO											R\$ (1.910,57)
3297	REF. SINAPI 89865 + 37455	MANGUEIRA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-3,60	R\$ 5,94	R\$ 9,31	R\$ 15,25	R\$ 4,00	R\$ 4,79	R\$ 14,45	R\$ (52,02)
3299	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	-38,40	R\$ 7,96	R\$ 12,50	R\$ 20,46	R\$ 5,36	R\$ 6,42	R\$ 19,39	R\$ (744,57)
3300	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	-20,00	R\$ 3,58	R\$ 5,42	R\$ 9,00	R\$ 2,36	R\$ 2,82	R\$ 8,53	R\$ (170,60)
3301	89868	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	-12,00	R\$ 3,10	R\$ 3,60	R\$ 6,70	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 6,35	R\$ (76,20)
3302	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	-5,00	R\$ 5,21	R\$ 7,22	R\$ 12,43	R\$ 3,26	R\$ 3,90	R\$ 11,78	R\$ (58,90)
3341	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	-26,40	R\$ 13,13	R\$ 9,06	R\$ 22,19	R\$ 5,82	R\$ 6,97	R\$ 21,03	R\$ (555,19)
3148	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	-1,50	R\$ 32,91	R\$ 77,89	R\$ 110,80	R\$ 29,07	R\$ 34,82	R\$ 105,04	R\$ (157,56)
3150	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	-1,50	R\$ 19,96	R\$ 47,22	R\$ 67,18	R\$ 17,62	R\$ 21,11	R\$ 63,69	R\$ (95,53)
ISOLAMENTO E PROTEÇÃO											R\$ (685,50)
3010	REF. FDE 13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	-150,00	R\$ 4,24	R\$ 0,59	R\$ 4,83	R\$ 1,26	R\$ 1,51	R\$ 4,57	R\$ (685,50)
LUIS FERNANDO ISOTON Engenheiro Civil - CREA-PR: 152.509/D								BDI Médio (Padrão TCU):		26,24%	TOTAL GERAL:
								Desconto aplicado:		24,90%	R\$ (4.362,84)

LEGENDA
SUPRESSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS
SUPRESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS
ACRÉSCIMO DE ITENS LICITADOS (Nº do item de acordo com a ata de registro de preços)
ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATADOS NA PLANILHA ORIGINAL (Nº do item de acordo com a planilha original)
ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO LICITADOS APLICADO DESCONTO GLOBAL

ROBERTA DA SILVA
RAMOS:0772 5928707

Assinado de forma digital por ROBERTA DA SILVA
RAMOS:07725928707
Dados: 2025.10.16 14:06:25 -03'00'



Documento assinado digitalmente
SOLANGE MARIA VIEIRA
Data: 20/10/2025 14:56:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>