

ADAPTAÇÃO DO ACESSO DE VEÍCULOS, NOVO ABRIGO DE GÁS E TROCA DE REVESTIMENTO DO PISO - REALINHAMENTO 01

FÓRUM ELEITORAL DE LONDRINA

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS 2025 / POLO 05

ITEM	SINAPI CÓDIGO 08/2024	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	BDI	DESCONTO LINEAR	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI	VALOR TOTAL
ACRESCIMOS											1.117,75
R01		SUBSTITUIÇÃO CERÂMICAS COPA E REFEITÓRIO									221,79
3029	REF. SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	3,36	3,48	9,07	12,55	3,29	3,94	11,89	39,95
3400	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	25,73	70,18	95,91	25,16	30,14	90,92	181,84
R02		SUBSTITUIÇÃO CERÂMICAS QUEBRADAS C.A.E.									114,06
3015	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,60	2,48	6,34	8,82	2,31	2,77	8,36	13,37
3628	REF CPOS 03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO	M2	1,60	1,25	2,95	4,20	1,10	1,31	3,98	6,36
3136	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,60	45,92	16,28	62,20	16,32	19,55	58,96	94,33
R03		DRENO AR CONDICIONADO MULTIPLO USO									649,27
3115	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6,00	2,33	7,92	10,25	2,68	3,21	9,71	58,26
3640	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	2,00	4,19	12,38	16,57	4,34	5,20	15,70	31,40
3299	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	7,96	12,50	20,46	5,36	6,42	19,39	232,68
3300	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	3,58	5,42	9,00	2,36	2,82	8,53	34,12
3118	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6,00	6,11	12,75	18,86	4,94	5,92	17,88	107,28
3644	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,00	3,86	5,01	8,87	2,32	2,78	8,40	16,80
3148	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	32,91	77,89	110,80	29,07	34,82	105,04	105,04
3150	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,00	19,96	47,22	67,18	17,62	21,11	63,69	63,69
R04		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									132,63
3732	REF.: SBC (011340)	ADMINISTRACAO LOCAL	H	1,00	2,18	137,72	139,90	36,70	43,97	132,63	132,63
											TOTAL GERAL:
		LUIS FERNANDO ISOTON						BDI Médio (Padrão TCU):		26,24%	R\$ 1.117,75
		Engenheiro Civil - CREA-PR: 152.509/D						Desconto:		24,90%	
								Aplicado a todos os itens			

ADAPTAÇÃO DO ACESSO DE VEÍCULOS, NOVO ABRIGO DE GÁS E TROCA DE REVESTIMENTO DO PISO - REALINHAMENTO 01
FÓRUM ELEITORAL DE LONDRINA
REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS 2025 / POLO 05

[illegible]

gov.br

Documento assinado digitalmente
SOLANGE MARIA VIEIRA
 Data: 11/12/2025 18:02:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DA SILVA RAMOS
 Data: 11/12/2025 17:32:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>