

**TJDFT**Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerritóriosNUCONV
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 102/2025, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, E A BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**, inscrito no **CNPJ/MF 00.531.954/0001-20**, sediado na Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador **WALDIR LEÔNIO JÚNIOR**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 10 da Lei 11.697, de 13/6/2008, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, **de outro lado**, a empresa **BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, CNPJ/MF 29.386.657/0001-10, estabelecida na Quadra 03-C, Área Especial 3/4 Entrada 49 Sala 105, Edifício Columbus Center II, Guará, Brasília/DF, CEP: 71.200- 035, telefone: (61) 3711-7474, e-mail: bgvalleengenharia@gmail.com, neste ato, representada por seu sócio, **WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA**, portador do CPF *****.316.501-****, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo, por meio eletrônico, em conformidade com a Lei 14.133/21, o disposto no **PA 0022983/2024 - SEI** e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente termo aditivo tem por objeto **acrescer e suprimir** valores e **alterar** os anexos II e V do contrato inicial, que, por sua vez, tem por objeto a prestação de serviço para adequação dos sistemas de prevenção e combate a Incêndio às normas do CBMDF na Sede do TJDFT (Blocos A, B e C), com intervenções no Sistema de Hidrantes, Chuveiros Automáticos, Escada Pressurizada, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas SPDA e Saídas de Emergência, firmado entre as partes em 26/06/2025, divulgado no Portal Nacional de Contratações Pública em 27/06/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL – Cláusulas décima quinta e vigésima quinta do contrato inicial c/c art. 124, I, "b" e II e art. 125, ambos da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO – Por este aditivo altera-se o valor do contrato conforme os seguintes percentuais de acréscimo e supressão:

I – Acréscimo de 21,76% (vinte e um inteiros, setenta e seis centésimos por cento), que corresponde ao valor de **R\$ 1.379.933,39** (um milhão, trezentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

a) Do valor total, R\$ 1.248.865,94 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) correspondem a acréscimos qualitativos, enquanto R\$ 131.067,46 (cento e trinta e um mil e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) referem-se a acréscimos quantitativos.

b) O acréscimo visa ajustar e complementar a infraestrutura do sistema de combate a incêndio devido a itens não previstos originalmente, interferências identificadas durante a execução e exigências normativas do CBMDF, garantindo a conclusão adequada e segura dos serviços.

c) Os efeitos financeiros do acréscimo são devidos após a assinatura do aditivo e a partir da efetiva disponibilização dos itens alterados

II – Supressão de 2,18% (dois inteiros e dezoito centésimos por cento), que corresponde ao valor de **R\$ 138.562,66** (cento e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) .

a) A supressão decorre da exclusão de itens previstos no projeto inicial.

b) Os efeitos financeiros da supressão são devidos a partir da assinatura do aditivo e efetiva alteração da prestação do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em função do acréscimo e supressão dispostos nesta cláusula, o valor total do contrato passa de R\$ 6.342.470,50 (seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos) para **R\$ 7.583.841,23** (sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), conforme demonstrado no Anexo I deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O acréscimo previsto neste aditivo corresponde a **21,76%** do valor inicial do contrato, enquanto a supressão contratual representa **2,18%** do valor inicial do contrato, portanto, dentro dos limites legais.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II E V DO CONTRATO INICIAL -

Por este aditivo, ficam alterados os anexos II e V do contrato inicial, que passam a vigorar conforme os anexos II e III deste termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO ENDOSSO DA GARANTIA CONTRATUAL – Em função do acréscimo objeto deste termo aditivo, fica a **CONTRATADA** obrigada a apresentar endosso da garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de **01 (um) mês**, contado do primeiro dia útil seguinte ao da divulgação no PNCP, nos termos do parágrafo décimo da cláusula nona do contrato inicial .

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR – Por este aditivo, o valor total do contrato fica estimado em **R\$ 7.583.841,23** (sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa com a execução do instrumento correrá, no período de sua vigência, à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União ao **CONTRATANTE**, no Elemento de Despesa 449051, Subelemento 92, PTRES 168473.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os créditos devidos à **CONTRATADA**, neste exercício, ficam garantidos pela Nota de Empenho (ou seu reforço) n. 2025NE842, de 17/12/2025, no valor de R\$ 1.241.370,73 à conta da Dotação Orçamentária especificada nesta cláusula, para atender às despesas inerentes ao contrato, decorrentes deste termo aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso existam parcelas da despesa a serem executadas no exercício subsequente, os créditos e respectivo empenho para atendê-las serão informados pela **SEOF** do **CONTRATANTE**, que os anexará processo administrativo da contratação, tão logo sejam emitidos.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA - O presente termo aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura e eficácia a partir do primeiro dia útil seguinte ao de sua disponibilização Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA NONA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato inicial, de 26/06/2025 (4491001), que por este aditivo não foram modificadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO - Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a divulgação deste aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos da Lei 14.133/21.

E por estarem assim justos e acordados, firmou-se o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado eletronicamente pelas partes.

ANEXO I

CÁLCULOS DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

PLANILHA RESUMO - MODELO NUCALC									
OBRA: SPCI SEDE FINAL									
CONTRATO: 102/2025									
PROCESSO SEI: 22.983/2024									
ADITIVO: TERMO ADITIVO 01									
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM		VALOR ATUAL DO CONTRATO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO		ITENS DO ACRÉSCIMO		
			Qtd	Valor unitário (com BDI) (com desconto)	R\$	%	NOVOS - qualitativos	PROPOSTA - quantitativos	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.02.002.14	REMOÇÃO DE PLACA FIBROMINERAL	R\$ -	4.371,00	R\$ 4,00			17.504,64		
01.02.002.15	REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	R\$ -	9.196,00	R\$ 20,06			184.465,95		
01.02.002.16	REAPROVEITAMENTO DE TUBO GALVANIZADO REMOVIDO, BITOLAS DIVERSAS	R\$ -	220,00	R\$ 33,59			7.389,80		
01.02.002.17	REAPROVEITAMENTO DE CONEXÕES REMOVIDAS, BITOLAS DIVERSAS 6	R\$ -	46,00	R\$ 31,55			1.451,12		
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO								
03.01.004.15	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/ÍNDICE DE AB.SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO 3% DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	R\$ -	165,00	R\$ 127,84			21.093,31		
03.01.004.16	INSTALAÇÃO DE PLACA FIBROMINERAL	R\$ -	3.183,00	R\$ 4,45			14.169,69		
03.01.004.17	INSTALAÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL	R\$ -	9.196,00	R\$ 35,44			325.939,16		
03.01.004.18	INSTALAÇÃO DE PENDURAL DA ESTRUTURA DE FORRO	R\$ -	990,00	R\$ 11,86			11.743,58		
03.01.004.19	PLACA FIBROMINERAL 60 X 120 cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ -	432,00	R\$ 53,96			23.309,20		
03.01.004.20	PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ -	330,00	R\$ 10,87			3.587,09		
03.01.004.21	PERFIL ACO CLICADO T, 625MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ -	330,00	R\$ 10,07			3.324,55		
03.01.004.22	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/ÍNDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO L, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM ÍNDICE ABSORCAO ACUSTICA , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	R\$ -	378,00	R\$ 133,90			50.613,81		

03.01.004.23	PLACA FIBROMINERAL 60 X 60 cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	-	378,00	R\$	57,50			21.733,63		
03.01.006.05	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	R\$	-	168,00	R\$	130,09			21.855,27		
03.01.006.06	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	R\$	-	500,00	R\$	55,32			27.662,08		
03.01.006.07	RETIRADA DE ENTULHO COM CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M³	R\$	-	100,00	R\$	484,37			48.436,58		
03.01.006.08	SALVA PISO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	-	9.237,83	R\$	10,51			34.037,35		
03.01.006.09	FITA CREPE 50mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	-	4.000,00	R\$	0,74			2.967,79		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS										
04.01.001.03	Lona plástica preta	R\$	244,78	15.400,00	R\$	7,58			116.706,25		
6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
06.01.001.58	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	1.522,65	41,00	R\$	169,18			6.936,52		
06.01.001.59	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	1.208,67	43,00	R\$	172,67			7.424,69		
06.01.001.74	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	510,00	R\$	45,61			23.259,75		
06.01.001.75	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	30,00	R\$	53,73			1.611,99		
06.01.001.76	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	60,00	R\$	62,22			3.732,97		
06.01.001.77	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	60,00	R\$	104,52			6.270,97		
06.01.001.78	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	90,00	R\$	146,97			13.227,12		
06.01.001.79	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	510,00	R\$	68,93			35.154,04		
06.01.001.80	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	30,00	R\$	84,64			2.539,33		
06.01.001.81	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	60,00	R\$	95,22			5.713,17		
06.01.001.82	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	60,00	R\$	117,95			7.077,10		

06.01.001.83	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2 1/2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	-	120,00	R\$	239,93			28.791,09		
06.01.001.84	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	-	90,00	R\$	307,85			27.706,87		
06.01.001.85	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1", INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	-	360,00	R\$	307,85			110.827,47		
06.01.001.86	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	-	60,00	R\$	307,85			18.471,25		
06.01.004.11	Rico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68°C	R\$	114.855,76	- 1.748,00	R\$	54,98	- 86.162,15				
06.01.004.13	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	-	2.089,00	R\$	51,98			108.588,18		
06.01.004.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	-	45,00	R\$	347,00			15.614,93		
06.01.004.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	-	45,00	R\$	422,11			18.995,12		
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS										
08.01.001.01	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO (CAVEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO PORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	R\$	11.266,86	- 12,00	R\$	938,91	- 11.266,86				
08.01.001.02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,58M LARGURA E 1,18M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	R\$	17.051,34	- 12,00	R\$	1.419,28	- 17.051,34				
08.01.001.03	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	R\$	14.102,31	- 12,00	R\$	1.175,19	- 14.102,31				
TOTAL (VALORES COM BDI)						-R\$ 138.562,66		R\$ 1.248.865,94	R\$ 131.067,46		

	VALOR INICIAL CONTRATADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO	
	R\$		R\$	% sobre o valor inicial contratado	R\$	% sobre o valor inicial contratado
	6.342.470,50	ALTERAÇÃO SOLICITADA NO TA Nº 01	1.241.370,74	-138.562,66	1.379.933,39	21,75703%
		ALTERAÇÃO ACUMULADA	1.241.370,74	-138.562,66	1.379.933,39	21,75703%
VALOR ATUAL DO CONTRATO			AUMENTA NO CONTRATO			
	R\$	6.342.470,50			1.241.370,74	

ANEXO II

ORÇAMENTO SINTÉTICO ATUALIZADO

TJDFT					
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)					
OBRA : SPCI SEDE FINAL					
ORÇAMENTO : ORÇAMETO GERAL					
LOCAL :					
TAXAS: BDI= 22,12% LS= 110,14%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	CANTEIRO DE OBRAS				
01.01.001	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO				
01.01.001.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00	570,40
01.02	DEMOLIÇÃO				
01.02.001	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL				
01.02.001.01	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	26,61	19,56
01.02.001.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M3	382,48	66,95
01.02.001.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SER.CG	M3	3,24	530,04
01.02.001.04	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SER.CG	M2	193,87	5,43
01.02.001.05	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SER.CG	M2	26,61	37,58
01.02.002	Remoções				
01.02.002.01	Retirada de folha de esquadria em madeira	SER.CG	UN	25,00	29,21
01.02.002.02	Retirada de esquadria metálica em geral	SER.CG	M2	372,86	41,59
01.02.002.03	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	SER.CG	M	302,02	14,26
01.02.002.04	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	SER.CG	M2	234,59	41,59
01.02.002.05	Retirada de bico de sprinkler	SER.CG	UN	34,00	8,83
01.02.002.06	Remoção de vidro temperado	SER.CG	M2	62,06	20,79
01.02.002.07	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	SER.CG	M2	1,89	238,20
01.02.002.08	Preparo de substrato por escarificação mecânica com disco de desbaste, até 0,5cm de profundidade	SER.CG	M2	0,52	53,79
01.02.002.09	Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022	SER.CG	M2	5,00	94,66
01.02.002.10	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	SER.CG	M	221,22	10,10
01.02.002.11	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	44,75	9,22
01.02.002.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	2.786,60	2,01
01.02.002.13	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	5.573,20	5,97
01.02.002.14	REMOÇÃO DE PLACA FIBROMINERAL	SER.CG	M2	4.371,00	4,00
01.02.002.15	REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	SER.CG	M2	9.196,00	20,06
01.02.002.16	REAPROVEITAMENTO DE TUBO GALVANIZADO REMOVIDO, BITOLAS DIVERSAS	SER.CG	M	220,00	33,59
01.02.002.17	REAPROVEITAMENTO DE CONEXÕES REMOVIDAS, BITOLAS DIVERSAS 6	SER.CG	UN	46,00	31,55

2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
02.01	FUNDAÇÕES				
02.01.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
02.01.001.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SER.CG	M3	0,89	185,78
02.01.001.02	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SER.CG	M3	0,75	74,81
02.01.002	FUNDAÇÕES DIRETAS				
02.01.002.01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SER.CG	M3	0,19	296,32
02.01.003	FUNDAÇÕES PROFUNDAS				
02.01.003.01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SER.CG	M	12,00	74,83
02.02	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
02.02.001	CONCRETO AMADO				
02.02.001.01	Guarda-corpo em tubo de aço inox Ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox Ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	SER.CG	M	78,30	815,27
02.02.001.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SER.CG	M2	9,60	29,88
02.02.001.03	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SER.CG	M3	5,50	869,10
02.02.001.04	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SER.CG	M3	0,72	943,11
02.02.001.05	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SER.CG	M3	6,58	953,14
02.02.001.06	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE	SER.CG	M3	0,23	3.797,78
02.02.001.07	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUS IVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	10,12	218,04
02.02.001.08	GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAOObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	9,60	779,37
02.02.001.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	SER.CG	M2	116,00	30,58
02.02.001.10	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SER.CG	UN	16,00	122,30
02.02.001.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	M2	2,64	71,25
02.02.001.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SER.CG	KG	145,26	11,83
02.02.001.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SER.CG	KG	176,00	11,90
02.02.001.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SER.CG	KG	138,00	11,80
02.02.001.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SER.CG	KG	386,40	10,87
02.02.001.16	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	SER.CG	M3	0,24	4.427,33
02.02.001.17	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL 3 X	SER.CG	M2	111,00	152,04
02.02.001.18	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SER.CG	M2	2,64	135,00
02.03	ESTRUTURAS METÁLICAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
02.03.001	PEÇAS PRINCIPAIS				
02.03.001.01	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(AÇO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORÇOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	KG	446,23	42,87
02.03.001.02	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	SER.CG	KG	2.159,47	19,25
02.03.001.03	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SER.CG	M2	3,84	265,55
02.03.001.04	PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA	SER.CG	KG	1.627,35	11,51
02.03.002	DISPOSITIVOS DE LIGALÇÃO				
02.03.002.01	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SER.CG	UN	120,00	26,32
02.03.002.02	CHUMBADOR DE EXPANSÃO DE AÇO,COM DIAMETRO DE 1/2" E COMPRIMENTO DO PARAFUSO DE 3".FORNECIMENTO	SER.CG	UN	288,00	11,61
02.03.002.03	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIA	SER.CG	UN	60,00	5,87
02.03.002.04	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	SER.CG	UN	684,00	12,97
02.03.003	PINTURA DE ACABAMENTO				
02.03.003.01	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	SER.CG	M2	416,94	28,43
02.03.003.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SER.CG	M2	78,18	12,62
02.03.003.03	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTOObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	1.065,44	28,76
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
03.01	ARQUITETURA				
03.01.001	PAREDES				
03.01.001.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	1,01	95,74
03.01.001.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	1,01	71,51
03.01.001.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SER.CG	M2	481,28	147,84
03.01.002	ESQUADRIAS				
03.01.002.01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SER.CG	UN	14,00	89,98
03.01.002.02	Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	SER.CG	UN	27,00	1.814,21
03.01.002.03	Porta corta fogo, 2,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	SER.CG	UN	2,00	4.110,01
03.01.002.04	Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	SER.CG	UN	2,00	3.670,05
03.01.002.05	Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos	SER.CG	M2	89,46	58,43
03.01.002.06	Recolocação de folhas de porta ou janela	SER.CG	UN	5,00	93,46
03.01.002.07	Recolocação de esquadrias metálicas	SER.CG	M2	112,32	59,42
03.01.002.08	Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida	SER.CG	M2	293,74	1.305,93
03.01.002.09	Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha	SER.CG	UN	93,00	1.013,25
03.01.002.10	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m	SER.CG	CJ	2,00	1.465,53
03.01.002.11	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SER.CG	M2	1.662,04	76,41
03.01.002.12	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SER.CG	M2	8,43	723,48
03.01.002.13	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SER.CG	M2	2,33	71,25
03.01.004.15	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C /PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM AÇO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	165,00	127,84
03.01.004.16	INSTALAÇÃO DE PLACA FIBROMINERAL	SER.CG	M2	3.183,00	4,45
03.01.004.17	INSTALAÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL.	SER.CG	M2	9.196,00	35,44
03.01.004.18	INSTALAÇÃO DE PENDURAL DA ESTRUTURA DE FORRO	SER.CG	UN	990,00	11,86
03.01.004.19	PLACA FIBROMINERAL 60 X 120 cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	432,00	53,96
03.01.004.20	PERFIL AÇO CLICADO T, 3750MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	330,00	10,87
03.01.004.21	PERFIL AÇO CLICADO T, 625MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	330,00	10,07
03.01.004.22	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM AÇO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO L, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) JMM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	SER.CG	M2	378,00	133,90
03.01.004.23	PLACA FIBROMINERAL 60 X 60 cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	378,00	57,50
03.01.003	VIDROS E PLÁSTICOS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
03.01.003.01	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SER.CG	M2	12,90	464,08
03.01.003.02	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes	SER.CG	M2	68,05	69,59
03.01.003.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SER.CG	M2	217,67	508,39
03.01.004	REVESTIMENTOS				
03.01.004.01	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	SER.CG	M2	42,22	37,74
03.01.004.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SER.CG	M2	2.349,09	13,13
03.01.004.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SER.CG	M2	527,26	68,08
03.01.004.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SER.CG	M2	679,43	5,60
03.01.004.05	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	SER.CG	M2	165,52	169,97
03.01.004.06	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	SER.CG	M2	81,54	760,09
03.01.004.07	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	SER.CG	M2	77,23	85,62
03.01.004.08	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	SER.CG	M2	116,64	27,50
03.01.004.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.072,88	22,26
03.01.004.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	8.290,87	19,72
03.01.004.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	242,66	14,97
03.01.004.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.038,92	36,85
03.01.004.13	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SER.CG	M2	1.662,04	73,15
03.01.004.14	PISO EM GRÁNITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2	32,33	403,40
03.01.005	ACABAMENTOS E ARREMATES				
03.01.005.01	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	SER.CG	M	68,40	120,41
03.01.006	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
03.01.006.01	Corrimão de alumínio, ref. CG 003, Alcoa (ou similar)	SER.CG	M	169,62	418,44
03.01.006.02	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	SER.CG	M	52,95	990,82
03.01.006.03	Guarda-corpo tubular aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	SER.CG	M	187,89	525,14
03.01.006.04	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	2.429,44	128,08
03.01.006.05	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	SER.CG	M2	168,00	130,09
03.01.006.06	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SER.CG	M2	500,00	55,32
03.01.006.07	RETIRADA DE ENTULHO COM CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M³	SER.CG	UN	100,00	484,37
03.01.006.08	SALVA PISO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	3.237,83	10,51
03.01.006.09	FITA CREPE 50mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	4.000,00	0,74

4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
04.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
04.01.001	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO				
04.01.001.01	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 630A	SER.CG	UN	1,00	14.143,50
04.01.001.02	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	SER.CG	UN	12,00	102,73
04.01.001.03	Lona plástica preta	SER.CG	M2	15.432,30	7,58
04.01.001.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,0mm², 450/ 750v / 70°C	SER.CG	M	740,00	9,29
04.01.001.05	Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar	SER.CG	UN	4,00	98,64
04.01.001.06	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	SER.CG	UN	1,00	597,65
04.01.001.07	Terminal de compressão para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	SER.CG	UN	42,00	39,49
04.01.001.08	Cabo de cobre nú 50 mm² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	SER.CG	KG	13,65	141,55
04.01.001.09	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 30KA, com disparador eletrônico de 100 a 250 A	SER.CG	UN	3,00	1.791,52
04.01.001.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	265,00	20,94
04.01.001.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	60,00	67,63
04.01.001.12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido	SER.CG	UN	21,00	454,49
04.01.001.13	Disjuntor regulável de 1000 a 2500A	SER.CG	UN	1,00	38.052,65
04.01.001.14	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	SER.CG	UN	267,00	8,79
04.01.001.15	DAMPER CORTA FOGO 35X45CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 725C OU 1415C,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	UN	2,00	1.137,83
04.01.001.16	RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00MObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	UN	40,00	13,81
04.01.001.17	Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha	SER.CG	UN	95,00	1.013,25
04.01.001.18	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A	SER.CG	UN	1,00	12.376,12
04.01.001.19	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A	SER.CG	UN	1,00	17.661,87
04.01.001.20	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	SER.CG	M	267,00	56,11
04.01.001.21	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessórios	SER.CG	M	90,00	80,84
04.01.001.22	Minicontator auxiliar - 4na	SER.CG	UN	2,00	140,17
04.01.001.23	Recolocação de reator	SER.CG	UN	20,00	24,42
04.01.001.24	Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso.	SER.CG	M2	3,00	5.564,13
04.01.001.25	Serviço de instalação de Damper Corta Fogo	SER.CG	UN	5,00	310,11
04.01.001.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	29,00	32,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
04.01.001.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	UN	29,00	42,95
04.01.001.28	CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLOAR 100A	SER.CG	UN	1,00	540,14
04.01.001.29	CHAVE REVERSORA TRIPOLOAR SOB CARGA 630A	SER.CG	UN	1,00	5.032,83
04.01.002	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				
04.01.002.01	Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação	SER.CG	UN	58,00	5,85
04.01.002.02	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SER.CG	UN	21,00	117,91
5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
05.01	AR CONDICIONADO CENTRAL				
05.01.001	REDE DE DUTOS				
05.01.001.01	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 26, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	SER.CG	M	71,67	97,10
05.01.001.02	Caixilho em aluminio tipo veneziana, sob medida	SER.CG	M2	1,86	1.306,08
6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
06.01	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
06.01.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO				
06.01.001.01	Luva redução ferro galvanizado d = 60mm (2") x 33mm (1")	SER.CG	UN	52,00	68,08
06.01.001.02	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 33mm (1")	SER.CG	UN	118,00	129,75
06.01.001.03	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 42mm (1 1/4")	SER.CG	UN	10,00	113,41
06.01.001.04	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 48mm (1 1/2")	SER.CG	UN	76,00	125,28
06.01.001.05	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 60mm (2")	SER.CG	UN	2,00	235,29
06.01.001.06	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 88mm (3")	SER.CG	UN	2,00	235,29
06.01.001.07	Luva redução ferro galvanizado d = 139mm (5") x 88mm (3")	SER.CG	UN	1,00	385,01
06.01.001.08	Luva redução ferro galvanizado d = 164mm (6") x 113mm (4")	SER.CG	UN	4,00	446,76
06.01.001.09	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 4"	SER.CG	UN	8,00	306,31
06.01.001.10	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 6"	SER.CG	UN	6,00	1.069,07
06.01.001.11	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"	SER.CG	UN	53,00	61,92
06.01.001.12	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3"	SER.CG	UN	46,00	135,88
06.01.001.13	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 6"	SER.CG	UN	42,00	553,62
06.01.001.14	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1"	SER.CG	UN	551,00	45,26
06.01.001.15	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/4"	SER.CG	UN	2,00	61,33
06.01.001.16	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/2"	SER.CG	UN	2,00	74,31
06.01.001.17	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2"	SER.CG	UN	15,00	108,18
06.01.001.18	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	SER.CG	UN	41,00	179,40
06.01.001.19	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3"	SER.CG	UN	2,00	231,12
06.01.001.20	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4"	SER.CG	UN	9,00	397,05
06.01.001.21	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 6"	SER.CG	UN	3,00	1.235,85
06.01.001.22	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	SER.CG	UN	358,00	40,74
06.01.001.23	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	SER.CG	UN	343,00	52,76
06.01.001.24	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1"	SER.CG	UN	260,00	72,16
06.01.001.25	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/2"	SER.CG	UN	300,00	105,77
06.01.001.26	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	SER.CG	UN	27,00	183,86
06.01.001.27	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	SER.CG	UN	16,00	249,35
06.01.001.28	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 4" x 3"	SER.CG	UN	6,00	451,92
06.01.001.29	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"	SER.CG	UN	11,00	57,28
06.01.001.30	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2"	SER.CG	UN	11,00	45,87
06.01.001.31	JOELHO 90º, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	12,00	382,40
06.01.001.32	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	14,00	286,17
06.01.001.33	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	SER.CG	UN	94,00	189,42
06.01.001.34	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"	SER.CG	UN	68,00	111,21
06.01.001.35	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 6",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M	293,80	455,48
06.01.001.36	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M	899,98	107,28
06.01.001.37	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M	6,80	105,12
06.01.001.38	TE DE REDUCAODE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"	SER.CG	UN	49,00	99,42
06.01.001.39	TE DE REDUCAODE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	SER.CG	UN	7,00	175,85
06.01.001.40	TE DE REDUCAODE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	SER.CG	UN	12,00	248,60
06.01.001.41	TE DE REDUCAODE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"	SER.CG	UN	83,00	461,84
06.01.001.42	TE DE REDUCAODE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	SER.CG	UN	81,00	175,86
06.01.001.43	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	7,00	45,49
06.01.001.44	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00	54,39
06.01.001.45	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	103,00	62,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
06.01.001.46	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	75,00	77,25
06.01.001.47	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	23,00	118,28
06.01.001.48	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	92,00	188,73
06.01.001.49	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	9,00	176,43
06.01.001.50	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3,00	230,14
06.01.001.51	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2.287,00	45,89
06.01.001.52	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	31,00	69,87
06.01.001.53	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	164,00	39,16
06.01.001.54	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	22,00	86,18
06.01.001.55	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	96,00	86,18
06.01.001.56	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	11,00	125,55
06.01.001.57	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	42,00	125,53
06.01.001.58	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	50,00	169,18
06.01.001.59	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	50,00	172,67
06.01.001.60	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	172,59
06.01.001.61	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2.583,00	45,34
06.01.001.62	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	465,00	56,35
06.01.001.63	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	31,00	56,32
06.01.001.64	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	205,00	64,51
06.01.001.65	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	53,00	64,51
06.01.001.66	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	33,00	86,11
06.01.001.67	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	10,00	127,54
06.01.001.68	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00	34,40
06.01.001.69	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	264,00	29,47
06.01.001.70	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	1,00	91,85
06.01.001.71	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	1,00	141,71
06.01.001.72	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	154,21
06.01.001.73	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	1,00	218,47
06.01.001.74	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	510,00	45,61
06.01.001.75	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	30,00	53,73
06.01.001.76	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	60,00	62,22
06.01.001.77	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	60,00	104,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
06.01.001.78	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	90,00	146,97
06.01.001.79	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	510,00	68,93
06.01.001.80	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	30,00	84,64
06.01.001.81	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	60,00	95,22
06.01.001.82	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	60,00	117,95
06.01.001.83	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2 1/2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	120,00	239,93
06.01.001.84	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	90,00	307,85
06.01.001.85	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	360,00	307,85
06.01.001.86	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	60,00	307,85
06.01.002	TUBULAÇÕES DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES				
06.01.002.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	565,23	242,87
06.01.002.02	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	SER.CG	M	899,98	223,60
06.01.002.03	Tubo galvanizado DN= 6", inclusive conexões	SER.CG	M	385,45	686,53
06.01.002.04	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8" - inclusive conexões	SER.CG	M	55,64	1.104,26
06.01.002.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	546,66	129,31
06.01.002.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	149,09	170,14
06.01.002.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	446,66	117,82
06.01.002.08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	194,56	141,90
06.01.002.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	151,95	182,86
06.01.002.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	499,66	64,02
06.01.002.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	618,32	73,61
06.01.002.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	13,07	108,12
06.01.002.13	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	44,00	259,02
06.01.002.14	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	4,00	336,79
06.01.002.15	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	613,63	52,05
06.01.002.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	6.281,11	57,76
06.01.002.17	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SER.CG	PAR	160,00	5,17
06.01.002.18	COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1")	SER.CG	UN	5.372,00	36,37
06.01.002.19	COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SER.CG	UN	278,00	61,31
06.01.002.20	COTOVELO AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SER.CG	UN	150,00	67,98
06.01.002.21	COTOVELO AÇO GALV. D= 50mm (2")	SER.CG	UN	122,00	82,30
06.01.002.22	COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	SER.CG	UN	85,00	121,89
06.01.002.23	COTOVELO AÇO GALV. D= 80mm (3")	SER.CG	UN	22,00	152,59
06.01.002.24	COTOVELO AÇO GALV. D=100mm (4")	SER.CG	UN	40,00	259,50
06.01.002.25	COTOVELO AÇO GALV. D=125mm (5")	SER.CG	UN	1,00	360,37
06.01.002.26	COTOVELO AÇO GALV. D=150mm (6")	SER.CG	UN	40,00	824,86
06.01.002.27	CRUZETA EM AÇO GALV. D=15mm À 25mm	SER.CG	UN	8,00	87,43
06.01.002.28	CRUZETA EM AÇO GALV. D=32mm À 50mm	SER.CG	UN	6,00	139,14
06.01.002.29	CRUZETA EM AÇO GALV. D=65mm À 80mm	SER.CG	UN	1,00	306,33
06.01.002.30	CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1")	SER.CG	UN	2,00	36,34
06.01.002.31	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	SER.CG	UN	91,00	112,69
06.01.002.32	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	SER.CG	UN	70,00	145,02
06.01.002.33	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (4")	SER.CG	UN	94,00	223,14
06.01.002.34	TÊ AÇO GALV. D=125mm (5")	SER.CG	UN	2,00	444,26
06.01.002.35	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	SER.CG	UN	13,00	673,40
06.01.002.36	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"x 1"	SER.CG	UN	1,00	29,81
06.01.002.37	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1"	SER.CG	UN	18,00	37,00
06.01.003	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE COBRE				
06.01.003.01	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2?, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SER.CG	UN	2,00	55,63
06.01.003.02	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 54mm	SER.CG	UN	1,00	174,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)
06.01.004	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
06.01.004.01	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SUBTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEIO,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRAULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVAS LIGACOES	SER.CG	UN	2,00	2.324,84
06.01.004.02	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	SER.CG	UN	12,00	2.659,91
06.01.004.03	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	SER.CG	UN	1,00	6.481,08
06.01.004.04	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	SER.CG	UN	160,00	10,46
06.01.004.05	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	SER.CG	UN	486,00	1,41
06.01.004.06	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00	3.717,86
06.01.004.07	Valvula de governo e alarme VGA 6"	SER.CG	UN	4,00	6.419,75
06.01.004.08	Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" (incendio)	SER.CG	UN	1,00	23.048,04
06.01.004.09	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	SER.CG	UN	1,00	847,40
06.01.004.10	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAOObservacao: 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	KG	286,68	82,24
06.01.004.11	Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC	SER.CG	UN	340,00	54,98
06.01.004.12	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	SER.CG	UN	1,00	3.228,37
06.01.004.13	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2.089,00	51,98
06.01.004.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	45,00	347,00
06.01.004.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	45,00	422,11
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
07.01	LIMPEZA DE OBRAS				
07.01.001	LIMPEZA DE OBRAS				
07.01.001.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	74.943,18	0,92
07.02	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")				
07.02.001	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")				
07.02.001.01	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	M2	74.943,18	0,89
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
08.01	PESSOAL				
08.01.001	ADMINISTRAÇÃO				
08.01.001.01	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	SER.CG	UNXMES	0,00	938,91
08.01.001.02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	SER.CG	UNXMES	0,00	1.419,28
08.01.001.03	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SER.CG	unmes	0,00	1.175,19
08.01.001.04	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	SER.CG	MÊS	12,00	1.091,75
08.01.001.05	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	SER.CG	UN	36,00	655,05
08.01.001.06	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1.440,00	34,23
08.01.001.07	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	920,00	41,56
08.01.001.08	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	12,00	33.430,55
08.01.001.09	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	12,00	12.049,51
TOTAL GERAL:					

	Acréscimo qualitativo - item novo no contrato
	Acréscimo quantitativo - aumento de quantidade no item existente
	Supressão

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

Data:11/04/2025			TJDFT		Sintético Global (GLOBAL)		K=DESCONTO	
							R\$	0,89
							R\$	7.583.841,24
OBRA : SPCI SEDE FINAL			ORÇAMENTO : ORÇAMETO GERAL		Total do contrato			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	Percentual	Mês 01	Percentual	Mês 02	Percentual	Mês 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 318.507,38	1,81%	R\$ 79.128,65	2,37%	R\$ 150.106,56	4,38%	R\$ 277.602,16
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 260.879,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	6,78%	R\$ 21.591,04
02.01	FUNDAÇÕES	R\$ 1.175,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,31%	R\$ 11.244,85
02.02	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 120.044,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
02.03	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 139.659,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	7,60%	R\$ 9.119,36
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 2.631.982,21	0,19%	R\$ 5.123,03	0,69%	R\$ 18.151,89	1,52%	R\$ 2.125,48
03.01	ARQUITETURA	R\$ 2.631.982,21	0,19%	R\$ 5.123,03	0,69%	R\$ 18.151,89	4,05%	R\$ 106.708,94
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 389.685,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,95%	R\$ 51.211,39
04.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 389.685,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,45%	R\$ 21.219,32
5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 9.388,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
05.01	AR CONDICIONADO CENTRAL	R\$ 9.388,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 3.167.783,21	0,49%	R\$ 15.600,00	1,72%	R\$ 54.336,64	0,00%	R\$ -
06.01	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.167.783,21	0,49%	R\$ 15.600,00	0,72%	R\$ 22.902,06	1,98%	R\$ 62.782,68
7	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 135.646,12	4,48%	R\$ 6.083,54	5,52%	R\$ 7.483,53	0,99%	R\$ 31.348,10
07.01	LIMPEZA DE OBRAS	R\$ 68.643,71	0,73%	R\$ 500,01	2,77%	R\$ 1.900,00	5,52%	R\$ 7.483,53
07.02	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")	R\$ 67.002,41	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53	2,77%	R\$ 1.900,00
8	SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 669.968,39	6,95%	R\$ 46.571,81	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53
08.01	PESSOAL	R\$ 669.968,39	6,95%	R\$ 46.571,81	6,95%	R\$ 46.571,81	6,95%	R\$ 46.571,81
TOTAL GERAL:		R\$ 7.583.841,24						
Volare 24 - PINI		R\$ 7.583.841,24						
			R\$ 79.128,65		R\$ 150.106,57		R\$ 277.602,16	
			R\$ 79.128,65		R\$ 229.235,22		R\$ 506.837,39	

R\$ 7.583.841,23											
Percentual	Mês 07	Percentual	Mês 08	Percentual	Mês 09	Percentual	Mês 10	Percentual	Mês 11	Percentual	Mês 12
15,21%	R\$ 964.929,09	15,88%	R\$ 1.006.989,96	13,60%	R\$ 862.558,04	13,10%	R\$ 831.001,55	11,55%	R\$ 732.678,48	11,12%	R\$ 705.027,33
9,00%	R\$ 28.668,62	10,05%	R\$ 32.012,48	10,05%	R\$ 32.012,48	11,54%	R\$ 36.771,46	11,42%	R\$ 36.383,11	8,72%	R\$ 27.776,62
9,16%	R\$ 23.892,06	20,41%	R\$ 53.245,50	16,89%	R\$ 44.062,82	15,14%	R\$ 39.500,75	9,30%	R\$ 24.262,01	5,93%	R\$ 15.474,77
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	9,42%	R\$ 110,73	90,58%	R\$ 1.064,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11,75%	R\$ 14.107,05	22,71%	R\$ 27.263,90	18,68%	R\$ 22.419,62	14,08%	R\$ 16.903,30	2,27%	R\$ 2.729,55	0,00%	R\$ -
7,01%	R\$ 9.785,01	18,60%	R\$ 25.981,60	15,42%	R\$ 21.532,47	15,42%	R\$ 21.532,47	15,42%	R\$ 21.532,47	11,08%	R\$ 15.474,77
12,12%	R\$ 319.109,04	10,97%	R\$ 288.836,74	10,97%	R\$ 288.836,74	12,33%	R\$ 324.587,55	9,06%	R\$ 238.356,11	7,73%	R\$ 203.459,47
10,02%	R\$ 263.611,49	8,87%	R\$ 233.339,19	8,87%	R\$ 233.339,19	10,22%	R\$ 269.090,00	6,95%	R\$ 182.858,56	5,62%	R\$ 147.961,89
6,23%	R\$ 24.281,20	51,47%	R\$ 200.568,72	16,24%	R\$ 63.287,51	2,72%	R\$ 10.609,66	2,72%	R\$ 10.609,66	3,45%	R\$ 13.424,90
3,51%	R\$ 13.671,54	48,75%	R\$ 189.959,06	13,52%	R\$ 52.677,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,72%	R\$ 2.815,25
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.694,26	50,00%	R\$ 4.694,26	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.694,26	50,00%	R\$ 4.694,26	0,00%	R\$ -
15,87%	R\$ 502.777,87	11,26%	R\$ 356.677,48	11,32%	R\$ 358.709,45	10,71%	R\$ 339.188,82	10,82%	R\$ 342.724,28	11,66%	R\$ 369.242,53
14,88%	R\$ 471.343,29	10,27%	R\$ 325.242,90	10,33%	R\$ 327.274,87	9,72%	R\$ 307.754,24	9,83%	R\$ 311.289,70	10,66%	R\$ 337.807,93
5,52%	R\$ 7.483,53	12,48%	R\$ 16.932,27	12,48%	R\$ 16.932,27	12,48%	R\$ 16.932,27	12,48%	R\$ 16.932,27	12,48%	R\$ 16.932,27
2,77%	R\$ 1.900,00	16,53%	R\$ 11.348,74	16,53%	R\$ 11.348,74	16,53%	R\$ 11.348,74	16,53%	R\$ 11.348,74	16,53%	R\$ 11.348,74
8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53	8,33%	R\$ 5.583,53
8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77
8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77	8,76%	R\$ 58.716,77
R\$ 964.929,09		R\$ 1.006.989,96		R\$ 862.558,04		R\$ 831.001,55		R\$ 732.678,48		R\$ 705.027,33	
R\$ 3.445.585,88		R\$ 4.452.575,85		R\$ 5.315.133,89		R\$ 6.146.135,44		R\$ 6.878.813,91		R\$ 7.583.841,24	



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 14/01/2026, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Júnior**, **Desembargador Presidente**, em 15/01/2026, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4913441** e o código CRC **E83D71B1**.