

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM   | SINAPI CÓDIGO 08/2024  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                  | UN  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | BDI    | DESCONTO LINEAR | VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 001    |                        | ART                                                                                                                                                     |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 93,08       |
| 2      | COTAÇÃO CREAMPR        | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - CREAMPR                                                                                                    | UN  | 1,00   | 99,64                   | 0,00                       | 99,64                        | 26,14  | 32,70           | 93,08                             | 93,08       |
| 002    |                        | ALUGUEL CONTAINER                                                                                                                                       |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 3.783,40    |
| 4      | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                             | UN  | 1,00   | 1.400,00                | 0,00                       | 1.400,00                     | 367,36 | 459,51          | 1.307,84                          | 1.307,84    |
| 5      | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                                | UN  | 1,00   | 1.400,00                | 0,00                       | 1.400,00                     | 367,36 | 459,51          | 1.307,84                          | 1.307,84    |
| 6      | 10.776,00              | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)       | MES | 2,00   | 625,00                  | 0,00                       | 625,00                       | 164,00 | 205,14          | 583,86                            | 1.167,72    |
| 003    |                        | ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE OBRA                                                                                                                           |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 535,70      |
| 8      | REF. FDE 13.80.013     | ISOLAMENTO COM LONA PRETA                                                                                                                               | M2  | 50,00  | 4,24                    | 0,59                       | 4,83                         | 1,26   | 1,58            | 4,51                              | 225,50      |
| 9      | 85423                  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM                                                                                                   | M2  | 30,00  | 5,88                    | 5,19                       | 11,07                        | 2,90   | 3,63            | 10,34                             | 310,20      |
| 004    |                        | ALTERAÇÃO DE LAYOUT - PROTOCOLO                                                                                                                         |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 21.983,52   |
| 04.1   |                        | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                                                   |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 542,00      |
| 04.1.1 |                        | REMOÇÃO DE JANELA E GUICHÊ                                                                                                                              |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 206,42      |
| 31     | REF. SBC (022086)      | RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO ADEQUADO                                                                   | M2  | 4,16   | 1,32                    | 3,13                       | 4,45                         | 1,16   | 1,45            | 4,15                              | 17,26       |
| 25     | REF.: SINAPI (97645)   | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.                                                                                              | M2  | 1,43   | 8,97                    | 23,44                      | 32,41                        | 8,50   | 10,63           | 30,27                             | 43,28       |
| 24     | 102192                 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021                                                                                               | M2  | 2,73   | 5,75                    | 16,42                      | 22,17                        | 5,81   | 7,27            | 20,71                             | 56,53       |
| 30     | 85408                  | REMOÇÃO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO                                                                                                               | M2  | 1,68   | 16,49                   | 40,45                      | 56,94                        | 14,94  | 18,68           | 53,19                             | 89,35       |
| 04.1.2 |                        | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS                                                                                                                                   |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 106,65      |
| 22     | REF CPOS 03.08.200     | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS                                                                                | M2  | 10,73  | 2,75                    | 6,49                       | 9,24                         | 2,42   | 3,03            | 8,63                              | 92,55       |
| 47     | 104792                 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                 | M   | 30,00  | 0,14                    | 0,37                       | 0,51                         | 0,13   | 0,16            | 0,47                              | 14,10       |
| 04.1.3 |                        | REMOÇÃO DE RODAPÉ EM POLIETILENO                                                                                                                        |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 137,60      |
| 15     | 97632                  | REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIETILENO<br>REF.: DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                               | M   | 43,00  | 0,96                    | 2,47                       | 3,43                         | 0,90   | 1,12            | 3,20                              | 137,60      |
| 04.1.4 |                        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (VÃO P/ PORTAS)                                                                                                                  |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 91,33       |
| 103    | REF. ORSE - 9430       | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO                                                                        | M   | 10,20  | 1,13                    | 3,48                       | 4,61                         | 1,20   | 1,51            | 4,30                              | 43,86       |
| 18     | 97622                  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                               | M3  | 0,57   | 21,26                   | 53,09                      | 74,35                        | 19,50  | 24,40           | 69,45                             | 39,37       |
| 46     | 97660                  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                           | UN  | 10,00  | 0,24                    | 0,63                       | 0,87                         | 0,22   | 0,28            | 0,81                              | 8,10        |
| 04.2   |                        | PAREDES - DRYWALL                                                                                                                                       |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 2.894,24    |
| 119    | 96358                  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2  | 31,29  | 82,99                   | 16,04                      | 99,03                        | 25,98  | 32,50           | 92,51                             | 2.894,24    |
| 04.3   |                        | FORRO - ADEQUAÇÃO PARA O DRYWALL                                                                                                                        |     |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 950,22      |
| 16     | REF. SINAPI 97640      | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO                                                                 | M2  | 14,76  | 0,62                    | 1,61                       | 2,23                         | 0,58   | 0,73            | 2,08                              | 30,70       |
| 147    | REF SINAPI (96115)     | FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS, INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS                      | M2  | 14,76  | 27,33                   | 13,14                      | 40,47                        | 10,61  | 13,28           | 37,80                             | 557,92      |

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM   | SINAPI CÓDIGO<br>08/2024 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                        | UN | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MATERIAL | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO<br>TOTAL SEM BDI | BDI   | DESCONTO<br>LINEAR | VALOR UNITÁRIO<br>COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 150    | 96121                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023                                                                                                 | M  | 28,25  | 8,58                          | 5,13                             | 13,71                           | 3,59  | 4,49               | 12,80                                | 361,60      |
| 04.4   |                          | ELÉTRICA E REDE LÓGICA                                                                                                                                                        |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 2.811,79    |
| 04.4.1 |                          | ELÉTRICA TOMADAS                                                                                                                                                              |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 1.202,13    |
| 113    | 90447                    | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                           | M  | 2,00   | 2,54                          | 8,09                             | 10,63                           | 2,78  | 3,48               | 9,93                                 | 19,86       |
| 115    | 90466                    | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                       | M  | 2,00   | 6,11                          | 12,75                            | 18,86                           | 4,94  | 6,18               | 17,61                                | 35,22       |
| 615    | 91834                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | M  | 14,00  | 11,83                         | 11,44                            | 23,27                           | 6,10  | 7,63               | 21,73                                | 304,22      |
| 642    | 91926                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | M  | 54,00  | 3,26                          | 1,45                             | 4,71                            | 1,23  | 1,54               | 4,39                                 | 237,06      |
| 681    | 92008                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN | 3,00   | 31,47                         | 27,49                            | 58,96                           | 15,47 | 19,35              | 55,07                                | 165,21      |
| 681    | 92008                    | ALTERAÇÃO DE TOMADAS ANTIGAS PARA PADRÃO NOVO<br>TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | UN | 8,00   | 31,47                         | 27,49                            | 58,96                           | 15,47 | 19,35              | 55,07                                | 440,56      |
| 04.4.2 |                          | ELÉTRICA ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                           |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 533,44      |
| 640    | 91924                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | M  | 16,00  | 2,15                          | 1,14                             | 3,29                            | 0,00  | 0,00               | 3,29                                 | 52,64       |
| 695    | 91953                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                   | UN | 2,00   | 18,56                         | 18,03                            | 36,59                           | 9,60  | 12,00              | 34,18                                | 68,36       |
| 707    | 88264                    | ADEQUAÇÃO DOS CIRCUITORS DE ILUMINAÇÃO, SEPARAÇÃO EM 3 SALAS<br>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H  | 12,00  | 8,43                          | 28,37                            | 36,80                           | 9,65  | 12,07              | 34,37                                | 412,44      |
| 04.4.3 |                          | PONTOS DE REDE - DRYWALL                                                                                                                                                      |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 1.076,22    |
| 466    | 98297                    | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                    | M  | 60,00  | 8,76                          | 0,21                             | 8,97                            | 2,35  | 2,94               | 8,37                                 | 502,20      |
| 468    | REF. CAERN (1060276)     | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO                                                                                                      | UN | 5,00   | 56,45                         | 0,00                             | 56,45                           | 14,81 | 18,52              | 52,73                                | 263,65      |
| 471    | REF.: ORSE (11234)       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR                                                           | UN | 2,00   | 94,14                         | 31,38                            | 125,52                          | 32,93 | 41,19              | 117,25                               | 234,50      |
| 470    | REF.: ORSE (11214)       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR                                              | UN | 1,00   | 47,59                         | 33,63                            | 81,22                           | 21,31 | 26,65              | 75,87                                | 75,87       |
| 04.5   |                          | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                    |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 3.615,68    |
| 04.5.1 |                          | FEHAMENTO PARCIAL E REQUADRO DO VÃO JANELA MENOR - PORTA NOVA                                                                                                                 |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 277,00      |
| 102    | 103334                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0,77   | 82,15                         | 89,56                            | 171,71                          | 45,05 | 56,35              | 160,40                               | 123,50      |

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM   | SINAPI CÓDIGO<br>08/2024 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                           | UN | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MATERIAL | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO<br>TOTAL SEM BDI | BDI    | DESCONTO<br>LINEAR | VALOR UNITÁRIO<br>COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 133    | 87905                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                 | M2 | 1,54   | 3,52                          | 6,33                             | 9,85                            | 2,58   | 3,23               | 9,20                                 | 14,16       |
| 135    | 104217                   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                          | M2 | 2,54   | 26,61                         | 32,12                            | 58,73                           | 15,41  | 19,27              | 54,86                                | 139,34      |
| 04.5.2 |                          | FEHAMENTO PARCIAL E REQUADRO DO VÃO GUICHÊ - JANELA MENOR                                                                                                                                                                                        |    |        |                               |                                  |                                 |        |                    |                                      | 352,71      |
| 102    | 103334                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                   | M2 | 1,04   | 82,15                         | 89,56                            | 171,71                          | 45,05  | 56,35              | 160,40                               | 166,81      |
| 133    | 87905                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                 | M2 | 2,08   | 3,52                          | 6,33                             | 9,85                            | 2,58   | 3,23               | 9,20                                 | 19,13       |
| 135    | 104217                   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                          | M2 | 3,04   | 26,61                         | 32,12                            | 58,73                           | 15,41  | 19,27              | 54,86                                | 166,77      |
| 04.5.3 |                          | INSTALAÇÃO DE JANELA (REAPROVEITAMENTO) - ANTIGO GUICHÊ                                                                                                                                                                                          |    |        |                               |                                  |                                 |        |                    |                                      | 255,58      |
| 420    | 94589                    | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                           | M  | 4,80   | 19,78                         | 13,42                            | 33,20                           | 8,71   | 10,89              | 31,01                                | 148,84      |
| 425    | REF.: SINAPI 94573       | JANELA - INSTALAÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                            | M2 | 1,43   | 12,09                         | 36,20                            | 48,29                           | 12,67  | 15,84              | 45,11                                | 64,50       |
| 232    | REF. SBC 200505          | INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                                                                                         | M2 | 1,43   | 7,49                          | 24,14                            | 31,63                           | 8,29   | 10,37              | 29,54                                | 42,24       |
| 04.5.4 |                          | INSTALAÇÃO DE PORTAS                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                               |                                  |                                 |        |                    |                                      | 2.730,39    |
| 68     | 105023                   | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                              | M  | 2,20   | 44,40                         | 25,61                            | 70,01                           | 18,37  | 22,97              | 65,40                                | 143,88      |
| 383    | 90843                    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00   | 907,83                        | 288,78                           | 1.196,61                        | 313,99 | 392,75             | 1.117,84                             | 2.235,68    |
| 502    | 100758                   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                          | M2 | 6,14   | 23,66                         | 37,51                            | 61,17                           | 16,05  | 20,07              | 57,14                                | 350,83      |
| 04.6   |                          | PISO VINÍLICO (CASO NECESSÁRIO)                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                               |                                  |                                 |        |                    |                                      | 72,21       |
| 720    | REF SEDOP 020408         | RETIRADA DE PISO VINILICO                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 3,00   | 2,17                          | 5,60                             | 7,77                            | 2,03   | 2,54               | 7,25                                 | 21,75       |
| 721    | REF. FDE 13.70.001       | RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA - (APENAS INSTALAÇÃO) AF_09/2020                                                                                                            | M2 | 3,00   | 8,51                          | 9,50                             | 18,01                           | 4,72   | 5,90               | 16,82                                | 50,46       |
| 04.7   |                          | TAMPA ACESSO CISTERNA                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                               |                                  |                                 |        |                    |                                      | 911,46      |
| 705    | 88315                    | SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA METÁLICA DA CISTERNA, SOB MEDIDA<br>REF.: SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H  | 12,00  | 8,44                          | 27,57                            | 36,01                           | 9,44   | 11,81              | 33,63                                | 403,56      |
| 635    | 101798                   | SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA METÁLICA DA CISTERNA, SOB MEDIDA<br>REF.: TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                      | UN | 1,00   | 362,76                        | 44,08                            | 406,84                          | 106,75 | 133,53             | 380,06                               | 380,06      |

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

[illegible]

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

[illegible]

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM   | SINAPI CÓDIGO<br>08/2024          | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                              | UN | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MATERIAL | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO<br>TOTAL SEM BDI | BDI   | DESCONTO<br>LINEAR | VALOR UNITÁRIO<br>COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 16     | REF. SINAPI<br>97640              | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                             | M2 | 5,00   | 0,62                          | 1,61                             | 2,23                            | 0,58  | 0,73               | 2,08                                 | 10,40       |
| 148    | REF CPOS<br>22.20.040             | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS                                                                                                                                        | M2 | 5,00   | 2,50                          | 7,30                             | 9,80                            | 2,57  | 3,21               | 9,15                                 | 45,75       |
| 05.2.5 |                                   | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ                                                                                                                                                                |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 625,20      |
| 136    | 88648                             | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RODAPÉ DE MDF (DECAPÉ 7CM) RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M  | 18,00  | 5,50                          | 2,56                             | 8,06                            | 2,11  | 2,64               | 7,52                                 | 135,36      |
| 705    | 88315                             | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RODAPÉ DE MDF (DECAPÉ 7CM) REF.: SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H  | 8,00   | 8,44                          | 27,57                            | 36,01                           | 9,44  | 11,81              | 33,63                                | 269,04      |
| 706    | 88251                             | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RODAPÉ DE MDF (DECAPÉ 7CM) REF.: AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | H  | 8,00   | 8,44                          | 21,11                            | 29,55                           | 7,75  | 9,69               | 27,60                                | 220,80      |
| 05.2.6 |                                   | INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS                                                                                                                                                            |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 638,09      |
| 706    | 88251                             | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS: EXTINTOR, ALARME AUDIOVISUAL (SIRENE E BOTOEIRA) E ADESIVO DE PISO AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H  | 8,00   | 8,44                          | 21,11                            | 29,55                           | 7,75  | 9,69               | 27,60                                | 220,80      |
| 642    | 91926                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                     | M  | 12,00  | 3,26                          | 1,45                             | 4,71                            | 1,23  | 1,54               | 4,39                                 | 52,68       |
| 243    | REF. SINAPI<br>84187 +<br>COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO À CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM                 | UN | 1,00   | 356,87                        | 7,74                             | 364,61                          | 0,00  | 0,00               | 364,61                               | 364,61      |
| 006    |                                   | DRENAGEM - INFILTRAÇÃO RESTAURANTE SENAC                                                                                                                                            |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 8.191,70    |
| 06.1   |                                   | REMOÇÕES DE MATERIAIS E PREPARO DO ESPAÇO PARA OS SERVIÇOS                                                                                                                          |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 345,08      |
| 7      | 97637                             | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                 | M2 | 4,00   | 1,04                          | 2,68                             | 3,72                            | 0,97  | 1,21               | 3,47                                 | 13,88       |
| 706    | 88251                             | SERVIÇO DE REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DO ESPAÇO AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | H  | 12,00  | 8,44                          | 21,11                            | 29,55                           | 7,75  | 9,69               | 27,60                                | 331,20      |
| 06.2   |                                   | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM                                                                                                                                 |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 2.428,47    |
| 06.2.1 |                                   | PREPARO DO SOLO ESCAVAÇÕES E REATERROS                                                                                                                                              |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 518,30      |
| 11     | 97629                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                         | M3 | 1,60   | 30,89                         | 78,38                            | 109,27                          | 28,67 | 35,86              | 102,07                               | 163,31      |
| 153    | 93358                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                       | M3 | 2,75   | 32,91                         | 77,89                            | 110,80                          | 29,07 | 36,36              | 103,50                               | 284,62      |
| 157    | 104737                            | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                          | M3 | 2,75   | 9,90                          | 17,50                            | 27,40                           | 7,18  | 8,99               | 25,59                                | 70,37       |
| 06.2.2 |                                   | DRENAGEM                                                                                                                                                                            |    |        |                               |                                  |                                 |       |                    |                                      | 992,95      |
| 221    | 99251                             | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                               | UN | 1,00   | 166,32                        | 163,13                           | 329,45                          | 86,44 | 108,13             | 307,76                               | 307,76      |

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

[illegible]

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM   | SINAPI CÓDIGO 08/2024 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                        | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | BDI    | DESCONTO LINEAR | VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 706    | 88251                 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H  | 8,00   | 8,44                    | 21,11                      | 29,55                        | 7,75   | 9,69            | 27,60                             | 220,80      |
| 10     | REF.: SBC (020026)    | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES                                                                                                                          | M  | 3,00   | 7,02                    | 5,65                       | 12,67                        | 3,32   | 4,15            | 11,83                             | 35,49       |
| 82     | REF 96622             | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017                                                                                 | M3 | 1,08   | 56,57                   | 41,66                      | 98,23                        | 25,77  | 32,24           | 91,76                             | 99,10       |
| 007    |                       | CAIXAS DE ESGOTO E PLUVIAL - PORTARIA                                                                                                                                         |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 4.148,60    |
| 07.1   |                       | VERIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO ENTERRADA E SERVIÇOS COM SOLO                                                                                                                        |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 1.555,44    |
| 153    | 93358                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                 | M3 | 3,00   | 32,91                   | 77,89                      | 110,80                       | 29,07  | 36,36           | 103,50                            | 310,50      |
| 155    | 96995                 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                              | M3 | 3,00   | 19,96                   | 47,22                      | 67,18                        | 17,62  | 22,04           | 62,75                             | 188,25      |
| 702    | 90778                 | VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXAS DE PASSAGEM E ANÁLISE DO TRAJETO REF.: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                | H  | 3,00   | 2,13                    | 134,63                     | 136,76                       | 35,88  | 44,88           | 127,75                            | 383,25      |
| 705    | 88315                 | VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXAS DE PASSAGEM E ANÁLISE DO TRAJETO REF.: SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | H  | 8,00   | 8,44                    | 27,57                      | 36,01                        | 9,44   | 11,81           | 33,63                             | 269,04      |
| 369    | REF ORSE 10608        | VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXAS DE PASSAGEM E ANÁLISE DO TRAJETO REF.: DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO (DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO | M  | 15,00  | 9,18                    | 19,69                      | 28,87                        | 7,57   | 9,47            | 26,96                             | 404,40      |
| 07.2   |                       | CAIXA DE PASSAGEM                                                                                                                                                             |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 833,17      |
| 07.2.1 |                       | DEMOLIÇÃO DE CAIXA                                                                                                                                                            |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 45,38       |
| 21     | 97631                 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                    | M2 | 1,44   | 4,19                    | 10,82                      | 15,01                        | 3,93   | 4,92            | 14,02                             | 20,18       |
| 18     | 97622                 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                     | M3 | 0,22   | 21,26                   | 53,09                      | 74,35                        | 19,50  | 24,40           | 69,45                             | 15,00       |
| 11     | 97629                 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | M3 | 0,10   | 30,89                   | 78,38                      | 109,27                       | 28,67  | 35,86           | 102,07                            | 10,20       |
| 07.2.2 |                       | CAIXA DE PASSAGEM NOVA                                                                                                                                                        |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 787,79      |
| 368    | 97902                 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                           | UN | 1,00   | 346,19                  | 309,91                     | 656,10                       | 172,16 | 215,34          | 612,91                            | 612,91      |
| 511    | 98562                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023                                                        | M2 | 1,80   | 25,19                   | 34,19                      | 59,38                        | 15,58  | 19,48           | 55,47                             | 99,84       |
| 517    | 98557                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                   | M2 | 1,80   | 30,65                   | 13,98                      | 44,63                        | 11,71  | 14,64           | 41,69                             | 75,04       |
| 07.3   |                       | ADEQUAÇÕES NAS TUBULAÇÕES EM LAJE TÉCNICA - PLUVIAL E ESGOTO                                                                                                                  |    |        |                         |                            |                              |        |                 |                                   | 1.604,89    |
| 41     | 97662                 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                      | M  | 31,00  | 0,18                    | 0,48                       | 0,66                         | 0,17   | 0,21            | 0,61                              | 18,91       |
| 194    | 89512                 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                      | M  | 18,00  | 38,05                   | 19,72                      | 57,77                        | 15,15  | 18,95           | 53,96                             | 971,28      |

**PEQUENAS DEMANDAS 2025 - PRÉDIO SEDE**  
**REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS**  
**POLO 01**

| ITEM | SINAPI CÓDIGO 08/2024 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                             | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | BDI                       | DESCONTO LINEAR | VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI | VALOR TOTAL   |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 196  | 89554                 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                  | UN | 2,00   | 26,25                   | 4,20                       | 30,45                        | 7,99                      | 9,99            | 28,44                             | 56,88         |
| 200  | 89571                 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                      | UN | 1,00   | 64,72                   | 8,41                       | 73,13                        | 19,18                     | 24,00           | 68,31                             | 68,31         |
| 343  | 89714                 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 6,00   | 24,11                   | 21,79                      | 45,90                        | 12,04                     | 15,06           | 42,87                             | 257,22        |
| 346  | 89744                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00   | 20,68                   | 9,43                       | 30,11                        | 7,90                      | 9,88            | 28,12                             | 28,12         |
| 349  | 89778                 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022    | UN | 1,00   | 14,45                   | 6,29                       | 20,74                        | 5,44                      | 6,80            | 19,37                             | 19,37         |
| 211  | REF. SINAPI 91172     | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO EM LAJE                           | M  | 24,00  | 4,42                    | 3,83                       | 8,25                         | 2,16                      | 2,70            | 7,70                              | 184,80        |
| 07.4 |                       | ACABAMENTO FINAL TERRENO                                                                                                                                           |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   | 155,10        |
| 473  | 98504                 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                    | M2 | 15,00  | 7,78                    | 3,29                       | 11,07                        | 2,90                      | 3,63            | 10,34                             | 155,10        |
| 008  |                       | DESCARTE DE RESÍDUOS                                                                                                                                               |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   | 2.100,40      |
| 717  | REF CPOS 05.07.040    | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL                                | M3 | 20,00  | 100,62                  | 11,81                      | 112,43                       | 29,50                     | 36,90           | 105,02                            | 2.100,40      |
| 009  |                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   | 3.005,87      |
| 700  | REF.: SBC (011340)    | ADMINISTRACAO LOCAL                                                                                                                                                | H  | 23,00  | 2,18                    | 137,72                     | 139,90                       | 36,70                     | 45,91           | 130,69                            | 3.005,87      |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   | TOTAL GERAL:  |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              | BDI Médio (Padrão TCU):   |                 | 26,24%                            | R\$ 48.450,48 |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              | Desconto:                 |                 | 26,00%                            |               |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              | Aplicado a todos os itens |                 |                                   |               |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   |               |
|      |                       |                                                                                                                                                                    |    |        |                         |                            |                              |                           |                 |                                   |               |

Documento assinado digitalmente  
 PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL  
Data: 19/01/2026 09:39:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 SOLANGE MARIA VIEIRA  
Data: 19/01/2026 14:56:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>