

REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE FRANCISCO BELTRÃO												
REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS 2025 / POLO 03												
ITEM	SINAPI CÓDIGO 08/2024	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	BDI	DESCONTO LINEAR	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO E BDI	VALOR TOTAL	
		SERVIÇOS ACRESCIDOS									78.150,01	
		JANELAS ALTAS C.A.E.									1.647,18	
1529	REF: SINAPI (97645)	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	21,56	8,97	23,44	32,41	8,50	10,22	30,68	661,46	
1938	REF: SINAPI 94573	JANELA - INSTALAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	21,56	12,09	36,20	48,29	12,67	15,24	45,72	965,72	
		PANTOGRAFICA C.A.E.									4.003,90	
1532	REF: SINAPI 85334 - 11/2017	RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA	M2	21,56	8,32	19,69	28,01	7,34	8,83	26,51	571,55	
1906	REF ORSE 1859	REVISÃO DE PORTA PANTOGRAFICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO	M2	21,56	139,80	28,35	168,15	44,12	53,06	159,20	3.432,35	
		ACABAMENTO ACIMA DO PORRO									2.885,19	
1633	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_ 10/2022	M2	26,32	3,52	6,33	9,85	2,58	3,10	9,32	245,30	
1634	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_ 06/2014	M2	26,32	19,12	20,02	39,14	10,27	12,35	37,05	975,15	
2104	REF: SINAPI 97064 + 10527	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS	M	32,90	34,50	18,95	53,45	14,02	16,86	50,68	1.664,74	
		NIVELAMENTO PISO									3.548,91	
2130	REF CPOS 03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO	M2	70,04	1,25	2,95	4,20	1,10	1,32	3,97	278,05	
2135	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF_ 07/2021	M2	70,04	25,61	23,72	49,33	12,94	15,56	46,70	3.270,86	
		AR CONDICIONADOS									6.568,06	
1800	REF ORSE 12376	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	8,00	8,37	25,43	33,80	8,86	10,66	32,00	256,00	
1813	REF: SBC (070564)	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 30 000BTU, INCLUSIVE CARGA DE GÁS	UN	5,00	655,06	198,08	853,14	223,86	269,25	807,75	4.038,75	
1814	REF SINAPI (103266)	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 60 000 BTUH, INCLUSIVE CARGA DE GÁS	UN	3,00	473,58	326,77	800,35	210,01	252,59	757,77	2.273,31	
		RAMPA DEPÓSITO DE URNAS									3.374,11	
		FECHAMENTO RAMPA									1.677,84	
1607	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_ 12/2021	M2	11,92	60,84	38,86	99,70	26,16	31,46	94,39	1.125,12	
1633	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_ 10/2022	M2	11,92	3,52	6,33	9,85	2,58	3,10	9,32	111,09	
1634	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_ 06/2014	M2	11,92	19,12	20,02	39,14	10,27	12,35	37,05	441,63	
		FORMA RAMPA									1.696,27	
R01-001	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM AF_ 09/2020	M2	30,68	42,69	1,23	43,92	11,52	13,86	41,58	1.275,67	
R01-002	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES AF_ 09/2020	M	30,00	9,57	5,24	14,81	3,88	4,67	14,02	420,60	
		REGISTRO CAIXA D'AGUA DANIFICADO									65,91	
1834	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2021	UN	1,00	64,08	5,54	69,62	18,26	21,97	65,91	65,91	
		ACABAMENTO MURO ENTRE CARTÓRIOS E D.U.									791,30	
1525	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_ 09/2023	M2	10,00	4,19	10,82	15,01	3,93	4,73	14,21	142,10	
1633	87											

LEGENDA	
SUPRESSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	
SUPRESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	
ACRÉSCIMO DE ITENS LICITADOS (Nº do item de acordo com a ata de registro de preços)	
ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATADOS NA PLANILHA ORIGINAL (Nº do item de acordo com a planilha original)	
ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO LICITADOS APLICADO DESCONTO GLOBAL	

gov.br

Documento assinado digitalmente
VALCIR MOMBACH
 Data: 02/03/2026 15:11:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>